PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Se redacta el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, con el objeto de contratar la Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección de Obra y de Ejecución, así como la Redacción del Estudio de Seguridad y Salud, y la Coordinación del mismo durante el proceso constructivo, de una piscina al aire libre.

El ámbito de actuación objeto del proyecto se sitúa en la barriada del Naranjo, dando frente en esquina a las calles Paula Montal y vial de nueva apertura.

Su perímetro, en forma de trapecio alargado, encierra una superficie de 6.367,81 m^2 conformada por una plataforma sensiblemente plana con desnivel ascendente hacia el norte. El perímetro de la instalación es de 356.32 ml, de los que 189.58 ml son a viario público, 36.56 ml a medianera a talud a proteger y el resto es existente, colindante con el resto de las instalaciones deportivas existentes en la zona.

La actuación prevista consiste en la construcción de una piscina de verano, compuesta de edificio de acceso, con vestuarios y bar, zona de pradera y vaso infantil y de chapoteo.

En concreto, el programa propuesto incluye:

Zona de piscinas:

- Edificio de vestuarios que agrupa: en planta sobre rasante, dos módulos (uno masculino y otro femenino) de vestuario colectivo con cabinas individuales, aseos, duchas y dependencias de vestuario y aseo para minusválidos; guardarropa; oficina de dirección y control de la instalación y vestuarios y aseos de personal y en planta de sótano, instalación de depuración con vasos de compensación.

- Piscina polivalente de 600 m2 de lámina de agua que incluya vaso de competición con ocho calles de 25x16.67 m. y adosado a el un rectángulo de uso polivalente.
- Piscina de chapoteo de 95m2 de lámina de agua.
- Solarium con plantación de césped.

Zonas comunes:

- Pavimentación e iluminación de accesos.
- Almacén.
- Bar.
- Aseos de público.

Instituto Municipal de Deportes Córdoba
Aprobado Consejo Rector 29 JUN 2009
Secretaría.

Instituto Municipal de Deportes
Córdoba
S. GERENCIA

- Botiquín.

Cuadro de superficies aproximadas.

Superficie de parcela..... .....6.367,81 m^2

Urbanización.

Zona común de accesos.....	860,00 m^2
Área de descanso en zona de piscina.....	4.177,81 m^2
Lámina de agua del vaso polivalente.....	600,00 m^2
Lámina de agua del vaso de chapoteo.....	95,00 m^2

Edificación.

Superficies construidas:

Vestuarios de piscina sobre rasante.....	440,00 m^2
Sala de maquinaria, bajo rasante.....	120,00 m^2
Bar.....	75,00 m^2
Total.....	635,00 m^2

PRESUPUESTO LICITACION DE LA INVERSION PREVISTA

La inversión prevista es de 600.000 €. (Incluido IVA y 19% de gastos generales y beneficio industrial)

Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

Aprobado Consejo Rector 29 JUN 2009
La Secretaría.

Instituto Municipal de Deport
Córdoba

S. GERENCIA