# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 01 CF MIRALBAIDA** | | | | | | |
| **SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS** | | | | | | |
| **01.01.01** | | **m2** | **Explanción-excavación 50 cm espesor medio** | | | |
| | | | Explanación-Excavación de 50 cm de espesor medio, con tierras de consistencia blanda, comprendiendo: excavación con medios mecánicos, transporte a relleno o vertedero, así como desmontado de parabalones existente, y | | | |
| P0301 | 0,060 | M3 | Agua potable | 0,05 | 0,00 | |
| M0401 | 0,022 | H | Pala cargadora | 12,39 | 0,27 | |
| M0408 | 0,006 | H | Rulo vibratorio | 21,40 | 0,13 | |
| M0410 | 0,003 | H | Camión cisterna | 12,00 | 0,04 | |
| M0407 | 0,006 | H | Motoniveladora | 9,15 | 0,05 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 0,50 | 0,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **0,49** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01.02** | | **M2** | **Compactación profunda m/mec.** | | | |
| | | | Compactación profunda del terreno natural, realizada con medios mecánicos al 95% proctor normal, incluso p.p. de | | | |
| P0301 | 0,040 | M3 | Agua potable | 0,05 | 0,00 | |
| M0407 | 0,006 | H | Motoniveladora | 9,15 | 0,05 | |
| M0408 | 0,006 | H | Rulo vibratorio | 21,40 | 0,13 | |
| M0410 | 0,006 | H | Camión cisterna | 12,00 | 0,07 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 0,30 | 0,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **0,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01.03** | | **Ml** | **Construcción de muro pref. horm 1.5 m** | | | |
| | | | Construcción de muro prefabricado de hormigón, en placas de 6 m de longitud por 1.5 m de altura, REFORZADAS colocadas sobre zuncho de hormigón armado 60*30 de sección mínima, y pozos de 60*60*100 para empotramiento de HEB 160 para enmarcar los paños. Medida la unidad terminada, incluida formación y colocación de puerta metálica para acceso peatonal, con cerradura interior y ancho de 1.20 m, | | | |
| O0101 | 3,000 | H | Oficial de Primera | 15,95 | 47,85 | |
| O0105 | 1,000 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 7,44 | |
| P0401 | 0,125 | M3 | Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado planta | 46,94 | 5,87 | |
| P0119 | 2,000 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,84 | |
| P0118 | 0,202 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,04 | |
| P0402 | 1,000 | Ml | Muro prefabricado hormo. 16 cm esp, 1.5 m alto | 32,54 | 32,54 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 94,60 | 0,65 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **95,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01.04** | | **Ml** | **Construcción de muro pref. horm 3.0 m** | | | |
| | | | Construcción de muro prefabricado de hormigón, en placas de 6 m de longitud por 3.0 m de altura, REFORZADAS colocadas sobre zuncho de hormigón armado 60*30 de sección mínima, y pozos de 60*60*100 para empotramiento de HEB 160 para enmarcar los paños. Medida la unidad terminada, incluida formación y colocación de | | | |
| O0101 | 3,000 | H | Oficial de Primera | 15,95 | 47,85 | |
| O0105 | 1,000 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 7,44 | |
| P0401 | 0,125 | M3 | Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado planta | 46,94 | 5,87 | |
| P0119 | 2,000 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,84 | |
| P0118 | 0,202 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,04 | |
| P0402 | 2,000 | Ml | Muro prefabricado hormo. 16 cm esp, 1.5 m alto | 32,54 | 65,08 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 127,10 | 0,88 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **128,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01.05** | | **PA** | **Desmontado, traslado y montado graderío.** | | | |
| | | | Desmontado, traslado y montado del graderío existente de piezas prefabricadas de hormigón, en las misma longitud, con reposición de piezas por rotura, y fabricación de apoyos necesarios, sobre el terreno, a base de zuncho de hormigón y muretes de ladrillo macizo. Medida la unidad cambiada de ubicación, con pp. de las ayudas de ca- | | | |
| M0401 | 0,022 | H | Pala cargadora | 12,39 | 0,27 | |
| M0408 | 0,006 | H | Rulo vibratorio | 21,40 | 0,13 | |
| M0409 | 10,000 | H | Camión basculante | 23,53 | 235,30 | |
| M0415 | 10,000 | H | Camión grua autopropulsada | 23,53 | 235,30 | |
| O0101 | 30,000 | H | Oficial de Primera | 15,95 | 478,50 | |
| O0105 | 60,000 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 446,40 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 1.395,90 | 9,63 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1.405,53** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01.06** | | **Ml** | **Desmontado malla simple torsión** | | | |
| | | | Desmontado de malla simple torsión y pp. de postes, incluso carga y transporte a vertedero autorizado, incluido | | | |
| O0105 | 1,000 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 7,44 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 7,40 | 0,05 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **7,49** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.02.01** | | **M3** | **Relleno de zahorra en capas** | | | |
| | | | Relleno de zahorra artificial, compactada en capas de hasta 30 cm. de espesor con medios mecánicos, incluso | | | |
| P0312 | 1,150 | M3 | Zahorra artificial | 15,00 | 17,25 | |
| M0407 | 0,040 | H | Motoniveladora | 9,15 | 0,37 | |
| M0408 | 0,040 | H | Rulo vibratorio | 21,40 | 0,86 | |
| O0105 | 0,060 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 0,45 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 18,90 | 0,13 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **19,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.02.02** | | **M3** | **Exc.zanj.t.co.med. p<4m,m/mec** | | | |
| | | | Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad | | | |
| O0105 | 0,515 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 3,83 | |
| M0404 | 0,080 | H | Retroexcavadora | 6,76 | 0,54 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 4,40 | 0,03 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **4,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.02.03** | | **M3** | **Relleno tierras med.mecánicos** | | | |
| | | | Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, comprendiendo: extendido en tongadas de 20cm, regado y | | | |
| O0105 | 0,067 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 0,50 | |
| P0301 | 0,300 | M3 | Agua potable | 0,05 | 0,02 | |
| M0401 | 0,010 | H | Pala cargadora | 12,39 | 0,12 | |
| M0408 | 0,012 | H | Rulo vibratorio | 21,40 | 0,26 | |
| M0410 | 0,005 | H | Camión cisterna | 12,00 | 0,06 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 1,00 | 0,01 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **0,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.02.04** | | **M3** | **Exc.desmont.t.cons.med. m/mec** | | | |
| | | | Excavación en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Incluido árboles existentes y setos, para tala o trasplante según indique el Servicio Municipal de Parques y Jardines. Medida en perfil natural. | | | |
| M0401 | 0,040 | H | Pala cargadora | 12,39 | 0,50 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 0,50 | 0,00 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **0,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.02.05** | | **M3** | **Trans.verted.tier.exc.dis<5km** | | | |
| | | | Transporte a vertedero autorizado, incluso canon, de tierras procedentes de la excavación, realizado en camión | | | |
| M0401 | 0,031 | H | Pala cargadora | 12,39 | 0,38 | |
| M0409 | 0,074 | H | Camión basculante | 23,53 | 1,74 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **2,12** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.03.01** | | **Ml** | **Colec.enter.P.V.C.d.in.110 mm** | | | |
| | | | Colector enterrado de tuberia de presión de PVC 4 kg/cm2 de 110mm de diámetro interior, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales , excavación de tierras y transporte de tierras so- | | | |
| A0128 | 0,040 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 0,94 | |
| O0105 | 0,280 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 2,08 | |
| O0107 | 0,075 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 1,20 | |
| P0309 | 0,085 | M3 | Arena gruesa | 1,09 | 0,09 | |
| P0634 | 1,000 | Ml | Tubo PVC diam:110mm, 4Kg/cm2 | 4,77 | 4,77 | |
| M0409 | 0,035 | H | Camión basculante | 23,53 | 0,82 | |
| P0119 | 1,000 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,42 | |
| P0118 | 1,000 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,21 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 10,50 | 0,07 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **10,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.03.02** | | **Ml** | **Colec.enter.P.V.C. d.in:160mm** | | | |
| | | | Colector enterrado de tuberia de presión de PVC.4 kg/cm2 de 160 mm de diámetro interior, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales , excavación de tierras y transporte de tierras | | | |
| A0128 | 0,043 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 1,01 | |
| O0105 | 0,300 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 2,23 | |
| O0107 | 0,100 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 1,60 | |
| P0119 | 1,000 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,42 | |
| P0118 | 1,000 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,21 | |
| P0309 | 0,100 | M3 | Arena gruesa | 1,09 | 0,11 | |
| P0607 | 1,000 | Ml | Tubo PVC Diam.160mm 4 Kg/cm2 | 5,50 | 5,50 | |
| M0409 | 0,040 | H | Camión basculante | 23,53 | 0,94 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 12,00 | 0,08 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **12,10** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## CF MIRALBAIDA FASE 3ª

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.03.03** | | **Ml** | **Colec.enter.P.V.C. d.in:200mm** | | | |
| | | | Colector enterrado de tuberia de presión de PVC.4 kg/cm2 de 200mm de diámetro interior, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales , excavación de tierras y transporte de tierras so- | | | |
| A0128 | 0,035 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 0,82 | |
| O0105 | 0,285 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 2,12 | |
| O0107 | 0,100 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 1,60 | |
| P0119 | 1,000 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,42 | |
| P0118 | 1,000 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,21 | |
| P0309 | 0,100 | M3 | Arena gruesa | 1,09 | 0,11 | |
| P0608 | 1,000 | Ml | Tubo PVC Diam.200mm 4 Kg/cm2 | 11,49 | 11,49 | |
| M0409 | 0,040 | H | Camión basculante | 23,53 | 0,94 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 17,70 | 0,12 | |
| A0020 | 0,484 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 12,74 | 6,17 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **24,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.03.04** | | **Ml** | **Colec.enter.P.V.C. d.in:250mm** | | | |
| | | | Colector enterrado de tuberia de presión de PVC.4 kg/cm2 de 250mm de diámetro interior, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales , excavación de tierras y transporte de tierras so- | | | |
| A0128 | 0,064 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 1,50 | |
| O0105 | 0,370 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 2,75 | |
| O0107 | 0,100 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 1,60 | |
| P0119 | 1,000 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,42 | |
| P0118 | 1,000 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,21 | |
| P0309 | 0,100 | M3 | Arena gruesa | 1,09 | 0,11 | |
| P0667 | 1,000 | Ml | Tubo PVC.diam.250 mm.4kg/cm2 | 13,77 | 13,77 | |
| M0409 | 0,040 | H | Camión basculante | 23,53 | 0,94 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 21,30 | 0,15 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **21,45** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.03.05** | | **Ud** | **Arqueta pie bajante 63*63cm** | | | |
| | | | Arqueta a pie de bajante de 63*63 cm, y 1.00m de profundidad media, formada por solera de hormigón H-100 de 15cm de espesor, fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por eñ interior; dado de hormigón en masa, codo de 125mm de diámetro interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5; incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construída según NTE/ISS-50. Medida la uni- | | | |
| A0128 | 4,130 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 96,60 | |
| O0105 | 3,017 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 22,45 | |
| P0708 | 0,200 | Ml | Ladrillo perforado p/revestir | 51,09 | 10,22 | |
| E0117 | 0,110 | M3 | Mortero cemento PA-350 1:6 | 23,69 | 2,61 | |
| E0114 | 0,025 | M3 | Mortero cemento PA-350 1:3 | 31,29 | 0,78 | |
| E0112 | 0,161 | M3 | Horm.H-100 Tmáx 40-60mm,C.Pl. | 26,90 | 4,33 | |
| P0624 | 1,000 | Ud | Codo PVC Diam. 125 | 2,46 | 2,46 | |
| P0618 | 0,450 | Ml | Tapa hormigón armado c/cerco | 11,87 | 5,34 | |
| M0409 | 0,450 | H | Camión basculante | 23,53 | 10,59 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 155,40 | 1,07 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **156,45** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.03.06** | | **Ud** | **Limpieza de canaleta de fund. ductil existente** | | | |
| | | | Limpieza de canaleta de fundición dúctil existente, mediante retirada y psoterior colocación de rejilla, incluso pp. de colocación de piezas si fuese necesario, considerándose 1 cada 50 m existente, formada por canaleta y reja de conducción de aguas pluviales de fundición ductil, que cumpla la norma EN-124. de 1000*145*110 mm., sobre ba- | | | |
| E0106 | 0,009 | M3 | Horm.HA-20 Tmáx 18-20mm,C.Pl. | 27,92 | 0,25 | |
| P0623 | 0,010 | Ud | Canaleta fundición C-12 | 30,87 | 0,31 | |
| E0112 | 0,005 | M3 | Horm.H-100 Tmáx 40-60mm,C.Pl. | 26,90 | 0,13 | |
| P0502 | 0,075 | Kg | Acero AEH-500 N/F | 1,00 | 0,08 | |
| P0118 | 0,001 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,00 | |
| P0119 | 0,001 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,00 | |
| M0422 | 0,002 | H | Vibrador | 1,92 | 0,00 | |
| O0101 | 0,005 | H | Oficial de Primera | 15,95 | 0,08 | |
| O0104 | 0,003 | H | Peón Especial | 12,37 | 0,04 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 0,90 | 0,01 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **0,90** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.03.07** | | **Ud** | **Pozo filtrante 2m D.,5m prof.** | | | |
| | | | Pozo filatrante de 2.00m de diámetro interior y 5m de profundidad libre por debajo del colector de acometida, formado por capa de grava de 40cm de espesor, anillo de hormigón H-100 de 20cm, muro de un pie de ladrillo hueco doble colocado a tizón y muro de un pie de ladrillo macizo enfoscado y bruñido, losa de hormigón armado H-175, tapa y cerco de hierro fundido y pates de acero galvanizado, incluso excavación, relleno y transporte de tierras | | | |
| P0708 | 1,040 | MI | Ladrillo perforado p/revestir | 51,09 | 53,13 | |
| P0704 | 2,486 | MI | Ladrillo hueco doble 9 cm | 50,36 | 125,19 | |
| E0117 | 1,209 | M3 | Mortero cemento PA-350 1:6 | 23,69 | 28,64 | |
| E0112 | 0,471 | M3 | Horm.H-100 Tmáx 40-60mm,C.Pl. | 26,90 | 12,67 | |
| P0401 | 0,490 | M3 | Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado planta | 46,94 | 23,00 | |
| P0502 | 40,000 | Kg | Acero AEH-500 N/F | 1,00 | 40,00 | |
| P0622 | 1,000 | Ud | Tapa/cerco hier.fund.D.60 ref | 44,75 | 44,75 | |
| P0627 | 15,000 | Ud | Pate acero galvan. Diam.30 | 4,33 | 64,95 | |
| P0304 | 9,585 | M3 | Grava diámetro 30/40mm | 3,79 | 36,33 | |
| E2101 | 0,320 | Ud | Auxiliar urbanización 1 | 563,48 | 180,31 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 609,00 | 4,20 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **613,17** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.04.01** | | **kg** | **ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN CIMENTACION** | | | |
| | | | DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN | | | |
| TO00600 | 0,020 | h | OF. 1ª FERRALLISTA | 19,12 | 0,38 | |
| WW00400 | 0,050 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,02 | |
| CA00320 | 1,080 | kg | ACERO B 500 S | 0,77 | 0,83 | |
| CA01700 | 0,005 | kg | ALAMBRE DE ATAR | 1,17 | 0,01 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 1,20 | 0,01 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.04.02** | | **m2** | **ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS** | | | |
| | | | DE ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE DESENCOFRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL. | | | |
| WW00400 | 1,900 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,57 | |
| TP00100 | 0,320 | h | PEON ESPECIAL | 17,26 | 5,52 | |
| TO00400 | 0,520 | h | OF. 1ª ENCOFRADOR | 19,12 | 9,94 | |
| CW00600 | 0,400 | l | DESENCOFRANTE | 1,72 | 0,69 | |
| CM00200 | 0,008 | m3 | MADERA DE PINO EN TABLA | 195,18 | 1,56 | |
| CM00300 | 0,002 | m3 | MADERA DE PINO EN TABLON | 225,64 | 0,45 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 18,70 | 0,13 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **18,86** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.04.03** | | **m2** | **ENCOFRADO METALICO EN MURO DE CONTENCION** | | | |
| | | | DE ENCOFRADO METALICO EN MURO DE CONTENCION INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE,DESENCOFRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION;CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO | | | |
| CM00300 | 0,001 | m3 | MADERA DE PINO EN TABLON | 225,64 | 0,23 | |
| CM00500 | 0,009 | u | PANEL METALICO 50x300 CM. | 70,92 | 0,64 | |
| CW00600 | 0,300 | l | DESENCOFRANTE | 1,72 | 0,52 | |
| TO00400 | 0,500 | h | OF. 1ª ENCOFRADOR | 19,12 | 9,56 | |
| TP00100 | 0,250 | h | PEON ESPECIAL | 17,26 | 4,32 | |
| WW00400 | 1,100 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,33 | |
| CE00100 | 0,150 | m | PUNTAL DE MADERA | 1,23 | 0,18 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 15,80 | 0,11 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **15,89** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.04.04** | | **m3** | **HORMIGON HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS** | | | |
| | | | DE HORMIGON HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO | | | |
| MV00100 | 0,130 | h | VIBRADOR | 1,51 | 0,20 | |
| TP00100 | 0,130 | h | PEON ESPECIAL | 17,26 | 2,24 | |
| TP00200 | 0,270 | h | PEON ORDINARIO | 17,11 | 4,62 | |
| CH03020 | 1,030 | m3 | HORMIGON HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO | 67,93 | 69,97 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 77,00 | 0,53 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **77,56** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.04.05** | | **m3** | **HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN MUROS DE CONTENCION** | | | |
| | | | DE HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN MUROS DE CONTENCION, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN | | | |
| TP00100 | 0,300 | h | PEON ESPECIAL | 17,26 | 5,18 | |
| TP00200 | 0,300 | h | PEON ORDINARIO | 17,11 | 5,13 | |
| MV00100 | 0,200 | h | VIBRADOR | 1,51 | 0,30 | |
| CH03120 | 1,030 | m3 | HORMIGON HA-30/P/20/IIb, SUMINISTRADO | 76,45 | 78,74 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 89,40 | 0,62 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **89,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE RIEGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.05.01** | | **Ud** | **Programador eléctrico** | | | |
| | | | Programador eléctrico CUSTOM COMMAND, HP-6, o similar, de 15 estaciones, con cuatro programas independientes y 6 arranques por programa, cada estación se puede asignar a cualquier programa. Ajuste porcentual según estación del año, desde 10% al 250%, pueden funcionar dos programas al mismo tiempo. Capacidad para abrir hasta 2 solenoides por estación, con transformador interno. Programación de intervalos de calendario. Asignación individual de estación con o sin arranque de bomba. Conector para sensores externos, con interruptor de anu- | | | |
| M4045 | 1,000 | Ud | Programador 15 estaciones | 379,00 | 379,00 | |
| O0107 | 0,450 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 7,18 | |
| O0106 | 1,000 | H | Oficial 1ª Electricista | 15,95 | 15,95 | |
| P0119 | 1,500 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,63 | |
| P0118 | 1,000 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,21 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 403,00 | 2,78 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **405,75** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.05.02** | | **Ud** | **Cañón de riego** | | | |
| | | | Cañón de riego tipo TORO o similar, de gran alcance, con boquilla 18 mm-0.71".con ángulo de salida de 24º estandar y sectorial, posibilidad de ángulo variable de 10 a 28º, También de círculo completo, tres velocidades de rotación y frenado autoajustable. Conexión por rosca de 2", con pp. de elementos accesorios y pequeño material, in- | | | |
| M4044 | 1,000 | Ud | Cañón de riego | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| O0107 | 0,450 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 7,18 | |
| O0105 | 0,150 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 1,12 | |
| P0119 | 1,500 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,63 | |
| P0118 | 1,000 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,21 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 1.289,10 | 8,89 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1.298,03** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.05.03** | | **Ud** | **Válvula compuerta Ø 4"** | | | |
| | | | Válvula de compuerta con asiento de goma de Ø 4". Medida la unidad montada y probada. | | | |
| M4046 | 1,000 | Ud | Válvula compuerta Ø 4" | 265,00 | 265,00 | |
| O0107 | 0,852 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 13,59 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 278,60 | 1,92 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **280,51** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.05.04** | | **Ud** | **Kit de electroválvula** | | | |
| | | | Kit de electroválvula, model 12-KE2460 o similar, medida la unidad instalada y probada. | | | |
| M4047 | 1,000 | Ud | Kit de electroválvula | 185,00 | 185,00 | |
| O0107 | 0,450 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 7,18 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 192,20 | 1,33 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **193,51** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.05.05** | | **Ml** | **Canalizacion PE-AD Ø90 10atm PN** | | | |
| | | | Canalización de polietileno de alta densidad (P.100) de 90 mm. de diámetro nominal, para una PN de 10 atm., colocada sobrelecho de arena de río de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales; construida según | | | |
| P26882 | 1,000 | Ml | Canal. polietileno ADØ 90 PN 10 | 7,80 | 7,80 | |
| P0118 | 1,000 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,21 | |
| P0119 | 7,540 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 3,17 | |
| P0309 | 0,080 | M3 | Arena gruesa | 1,09 | 0,09 | |
| O0105 | 0,020 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 0,15 | |
| O0107 | 0,040 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 0,64 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 12,10 | 0,08 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **12,14** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## CF MIRALBAIDA FASE 3ª

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.05.06** | | **Ud** | **Grupo presión 25CV 45 m3 70 mca** | | | |
| | | | Grupo de presión de 25 C.V., modelo CPD VE 12/17 o similar para 45 m3 a 70 m.c.a. de presión total, colocado en carga, formado por electrobomba montada sobre bancada; homologada por el M.I. y timbrado a 10 Kg/cm2, instalado con canaliz. polietileno o acero galv. de diámetros adecuados, valvula de retención y valvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y el caudal, y electricos en cuadro de mando, interruptor general y fusibles, incluso p. especiales, manguitos antivibr., conexiones de fontanería y electr. pequeño material y ayudas de albañilería. Construida según NTE/IFF-29. Medida la unidad instalada. | | | |
| P14291 | 1,000 | Ud | Grup.pres 25CV,45m3, 70 mca | 1.808,00 | 1.808,00 | |
| P1127 | 1,000 | Ud | Vál.retención 1 1/2"(36/40mm) | 8,68 | 8,68 | |
| P1113 | 2,500 | Ml | Tubo acero galvan.D. 1 1/2" | 4,84 | 12,10 | |
| P1121 | 3,000 | Ud | Vál.compuerta 1 1/2"(36/40mm) | 14,05 | 42,15 | |
| O0107 | 9,000 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 143,55 | |
| A0128 | 1,500 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 35,09 | |
| P0118 | 10,000 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 2,10 | |
| P0119 | 20,000 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 8,40 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 2.060,10 | 14,21 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **2.074,28** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.05.07** | | **Ud** | **Depósito acumulador poliester** | | | |
| | | | Depósito acumulador, formado por tanques rectangulares de 4.10*4.10 y 1.50 m de altura, con tapa, de poliester reforzado de 25.000 l. de capacidad total, instalado al grupo de presión con canalización de P.E.-A.D. 40 atm de PN, llaves de compuerta, válvula de flotador y rebosadero, incluso conexiones, pequeño material y ayudas de al- | | | |
| O0107 | 1,500 | H | Oficial 1ª Fontanero | 15,95 | 23,93 | |
| O0105 | 1,000 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 7,44 | |
| P1186 | 1,000 | Ud | Depótito poliester 25.000L, c.tapa | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| P1201 | 1,000 | Ud | Válvula flotador 1 1/2" | 40,86 | 40,86 | |
| P1121 | 2,000 | Ud | Vál.compuerta 1 1/2"(36/40mm) | 14,05 | 28,10 | |
| P0119 | 5,000 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 2,10 | |
| P0118 | 4,000 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,84 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 4.103,30 | 28,31 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **4.131,58** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.05.08** | | **Ud** | **Acometida de aguas** | | | |
| | | | Acometida de aguas desde el punto de toma hasta la llave o contador general, según normas de la compañía suministradora, incluso p.p. de obras complementarias y ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada, incluso | | | |
| P1190 | 1,000 | Ud | Acometida de aguas s/normas | 400,00 | 400,00 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 400,00 | 2,76 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **402,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.05.09** | | **Ud** | **Caseta instalaciones** | | | |
| | | | Construcción de caseta de instalaciones según detalles de planos, incluyendo excavación, aperttura de zanjas, construcción de zunchos, armaduras, hormigonado con HA-25, fabrica de termoarcilla e=24 cm, revoco exterior y enfoscado interior, ejecución de forjados, láminas asfálticas de terminación, carpinterías, y ayudas de oficios, dotadas de punto de luz y base de enchufe, incluso aljibes o depósitos de poliester u hormigón. Medida la Unidad ter- | | | |
| P415 | 1,000 | Ud | Caseta de instalaciones | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 5.500,00 | 37,95 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **5.537,95** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO 01.06 PAVIMENTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.06.01** | | **M2** | **Solera HA20, 10cm esp.** | | | |
| | | | Solera de hormigón armado HA-20, formada por compactado de base, mallazo 15*15*8 , juntas con lámina de polietileno, de 10cm de espesor, y p.p. de junta de contorno; construída según NTE/RSS-5. Medida deduciendo hue- | | | |
| O0102 | 0,405 | H | Oficial de Segunda | 12,92 | 5,23 | |
| O0105 | 0,501 | H | Peón Ordinario | 7,44 | 3,73 | |
| E0106 | 0,105 | M3 | Horm.HA-20 Tmáx 18-20mm,C.Pl. | 27,92 | 2,93 | |
| P0309 | 0,150 | M3 | Arena gruesa | 1,09 | 0,16 | |
| P1612 | 0,003 | M2 | Poliestireno en planchas | 45,08 | 0,14 | |
| P1602 | 1,100 | M2 | Lámina de polietileno 0.20mm. | 0,43 | 0,47 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 12,70 | 0,09 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **12,75** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.06.02** | | **M2** | **Sum. y coloc. hierba art. 60 mm** | | | |
| | | | Suministro y colocación de hierba artificial Monofilamento bicolor de 60 mm y fibra de polietileno de 14.000 Dtex, deseñado para la práctica del fítbol profesional. Hilo de 190 micras de espesor en toda su sección y con una resistencia al arranque igual o superior a 50N. Tejido sobre una base primaria tipo MB14 o similar, acabado el refuerzo de la misma en poliuretano. Composición del hilo Polietileno, peso 1.809 gr/m2, sistema de cocidoi tufting cruzado en zig-zag, con galga de 3/4" y 160 puntadas por ml, (equivalentes aproximadamento a 8.400 puntadas/m2). Soporte base de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 260 gr/m2 y acabdo poliuretano. Peso total del producto 2.669 gr/m2. | | | |
| | | | Lastrado con granulado de caucho no vulcanizado, ecológico, de granulometría 1-2 mm en una proporción de 18 kg/m2. Se suministrará en rollos de 4 m de ancho con el largo del ancho del campo. | | | |
| | | | Marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de 10 cm. de ancho, QUE VENDRAN COCIDAS EN LOS PROPIOS ROLLOS, a excepción de las curvas, cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., con las juntas encoladas con cola de poliuretano. | | | |
| | | | Se incluye el marcaje de dos campos de fútbol 7 con líneas azules, cuya definición se realizará el día del replanteo | | | |
| | | | Sin descomposición | | | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **23,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.06.03** | | **M2** | **Suministro y extendido asfalto** | | | |
| | | | Sumnistro, extendido, nivelado y compactación de capa de aglomerado asfáltico en caliente, con un espesor de 5 cm de espesor, del tipo S-12, acabado con una tolerancia máxima en la planimetría de 0.1%, medido con una re- | | | |
| O0104 | 0,080 | H | Peón Especial | 12,37 | 0,99 | |
| P0309 | 0,010 | M3 | Arena gruesa | 1,09 | 0,01 | |
| P2607 | 0,360 | Tm | Mezcla asfáltica | 3,50 | 1,26 | |
| M0409 | 0,020 | H | Camión basculante | 23,53 | 0,47 | |
| M0414 | 0,015 | H | Bituminadora/extendedora | 123,81 | 1,86 | |
| M0408 | 0,020 | H | Rulo vibratorio | 21,40 | 0,43 | |
| P0118 | 3,100 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,65 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 5,70 | 0,04 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **5,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.06.04** | | **M2** | **Chorreo de hormigón** | | | |
| | | | Chorreo de hormigón en masa HM-20, sobre terreno natural compactado, Medida deduciendo huecos mayores de | | | |
| O0102 | 0,431 | H | Oficial de Segunda | 12,92 | 5,57 | |
| P05207 | 0,051 | M3 | Horm.HA-25 Tmáx 18-20mm,C.Pl. | 72,00 | 3,67 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 9,20 | 0,06 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **9,30** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO 01.07 ALUMBRADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.07.01** | | **Ud** | **Mejoras líneas vestuarios existentes** | | | |
| | | | Mejora de líneas existentes en vestuarios actuales, con pp. de sustituciñon de mecanismos y pantallas. Medida la | | | |
| | | | Sin descomposición | | | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **8.245,38** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 01.08 MATERAIL DEPORTIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.08.01** | | **Ud** | **Sum. y colocación banderines** | | | |
| | | | Juego de banderines (cuatro), situados en los corners, con dado de hormigón, anclajes, etc, según planos y nor- | | | |
| P503 | 4,000 | Ud | Banderín de corners | 54,35 | 217,40 | |
| A0128 | 0,600 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 14,03 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 231,40 | 1,60 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **233,03** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.08.02** | | **Ud** | **Sum. y colocación porterias F-11** | | | |
| | | | Juego de porterías (dos), de aluminio para empotrar, con anclaje metálico, reglamentarias, con zapata de hormigón H-100 para recibir anclajes, incluso redes y tubos de fijación posteriores. Montaje y colocación según planos y | | | |
| P504 | 1,000 | Ud | Porterías de F-11 Aluminio homologadas (Juego) | 1.773,63 | 1.773,63 | |
| A0128 | 0,600 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 14,03 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 1.787,70 | 12,34 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1.800,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.08.03** | | **Ud** | **Sum. y colocación porterias F-7** | | | |
| | | | Juego de porterías (dos), de aluminio RETRACTILES, con anclaje metálico, reglamentarias, con zapata de hormigón H-100 para recibir anclajes, incluso redes y tubos de fijación posteriores. Montaje y colocación según planos | | | |
| P506 | 1,000 | Ud | Porterías de F-7 Aluminio homologadas (Juego) | 1.376,38 | 1.376,38 | |
| A0128 | 0,600 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 14,03 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 1.390,40 | 9,59 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1.400,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.08.04** | | **Ml** | **Barandilla metálica modelo fdb** | | | |
| | | | Valla de fundición ductil con tres tubos de acero inoxidable AISI 316, poste de fundición ductil de 1000 mm, tubo superior de acero inoxidable de Ø51 mm y dos inferiores de Ø34mm. Anclaje mediante cuatro pernos de expansión M10. Poste con imprimación y acabado color granate RAL 3004, separación standard de los postes 2 m. Incluso | | | |
| A0128 | 0,600 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 14,03 | |
| P600 | 1,100 | Ml | Barabdilla prefabricada | 26,74 | 29,41 | |
| P0118 | 2,050 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,43 | |
| P0119 | 2,000 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,84 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 44,70 | 0,31 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **45,02** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## CF MIRALBAIDA FASE 3ª

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.08.05** | | **M2** | **Red protección fondos** | | | |
| | | | Red de protección de fondos, a base de columnas de aluminio con guiadera para anclajes plasticos sujeta redes, de altura libre variable y postes cada 6 ml, con basamentos de hormigón y placa de anclaje para vastago rectangular o anclaje a muro prefabricado o bordillo, para sujeccion de vastago, y cable de acero tensado en su parte superior, para sujección de red de poliamida de 10*10 cm, para protección de salida de balones | | | |
| A0128 | 0,150 | H. | Cuadrilla B (albañilería) | 23,39 | 3,51 | |
| P699 | 1,100 | M2 | Cerramiento Nylon y postes aluminio | 11,91 | 13,10 | |
| P0118 | 2,050 | Ud | Pequeño material | 0,21 | 0,43 | |
| P0119 | 2,000 | Ud | Material compl./piezas espec. | 0,42 | 0,84 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 17,90 | 0,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **18,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.08.06** | | **Ud** | **Sum. y colocación banquillos** | | | |
| | | | Suministro y colocación de banquillos de jugadores suplentes ejecutados IN SITU, en aluminio extrusionado y policarbonato, con asientos individuales (10), en material plástico, con reposapies, y chapa de acero galvanizado, en | | | |
| P508 | 1,000 | Ud | Banquillo suplentes 8 plazas | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 2.340,00 | 16,15 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **2.356,15** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 02 SEGURIDAD E HIGIENE YCOORDINACION** | | | | | | |
| **SUBCAPÍTULO 02.01 PROTECCIONES PERSONALES** | | | | | | |
| **02.01.01** | | **u** | **DE MASCARILLA POLIPROP.PARTIC.VALVULA. ALTA.** | | | |
| | | | DE MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTICULAS CON VALVULA DE EXHALACION. GAMA AL- | | | |
| HC05240 | 1,000 | u | MASCARILLA POLIPROP. PARTICULAS VÁLVULA ALTA CAL | 7,82 | 7,82 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 7,80 | 0,05 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **7,87** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | | | |
| **02.01.02** | | **u** | **DE SEMIMASCARA RESPIR. DOS F. POLVO, PARTIC.** | | | |
| | | | DE SEMIMASCARA RESPIRATORIA CON DOS FILTROS, FABRICADA EN CAUCHO HIPOALERGENICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO, PARTICULAS Y AEROSOLES. SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA | | | |
| HC05340 | 1,000 | u | SEMIMASCARA RESPIRATORIA POLVO, 1 VALVULA | 13,25 | 13,25 | |
| HC03100 | 1,000 | u | FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA | 0,99 | 0,99 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 14,20 | 0,10 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **14,34** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | | |
| **02.01.03** | | **u** | **DE GAFAS MONTURA VINILO CON VENT.DIRECTA** | | | |
| | | | DE GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, SUJECCION A CABEZA GRADUABLE VISOR DE POLI- CARBONATO, PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SE- | | | |
| HC03500 | 1,000 | u | GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION | 1,39 | 1,39 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 1,40 | 0,01 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1,40** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | | | | | | |
| **02.01.04** | | **u** | **DE PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES AMBIENTE B.** | | | |
| | | | DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES EN AMBIOENTE BAJO Y MEDIO DE RUIDO PERMITE USO CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN | | | |
| HC00350 | 1,000 | u | AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO | 17,82 | 17,82 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 17,80 | 0,12 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **17,94** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | | |
| **02.01.05** | | **u** | **DE PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA** | | | |
| | | | DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA MOLDEABLE DE USO INDEPENDIENTE O UNIDOS POR UNA BANDA DE LONGITUD AJUSTABLE COMPATIBLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SE- | | | |
| HC00550 | 1,000 | u | PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA | 7,59 | 7,59 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 7,60 | 0,05 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **7,64** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | | |
| **02.01.06** | | **u** | **DE CINTURON DE SEGURIDAD POLIESTER** | | | |
| | | | DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER, DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE1.00 m DE LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO SE- | | | |
| HC02100 | 1,000 | u | CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE ANILLAJE | 42,90 | 42,90 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 42,90 | 0,30 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **43,20** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | | | | | | |

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.07** | | **u** | **DE CINTURON ANTILUMBAGO** | | | |
| | | | DE CINTURON ANTILUMBAGO DE HEBILLAS PARA PROTECCION DE LA ZONA DORSOLUMBAR FABRICA- | | | |
| | | | DO CON LONA CON FORRO INTERIOR Y BANDAS DE REFUERZOS EN CUERO FLOR. SEGUN R.D. 773/97 | | | |
| | | | Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. | | | |
| HC01800 | 1,000 | u | CINTURON ANTILUMBAGO | 10,84 | 10,84 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 10,80 | 0,07 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **10,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.08** | | **u** | **DE CUERDA DE SEG. POLIAMIDA.DIAM.14 mm. 50.00 m** | | | |
| | | | DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 mm. HASTA 50.00 m LONGITUD, INCLUSO AN- | | | |
| | | | CLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 mm., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA | | | |
| | | | EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACION SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. | | | |
| HC02500 | 50,000 | m | CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM. | 1,50 | 75,00 | |
| HC06200 | 1,000 | u | SOPORTE CUERDA | 0,60 | 0,60 | |
| TO02200 | 0,170 | h | OFICIAL 2ª | 14,72 | 2,50 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 78,30 | 0,54 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **78,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.09** | | **u** | **DE PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA,** | | | |
| | | | DE PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACU- | | | |
| HC04900 | 1,000 | u | PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA | 5,63 | 5,63 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 5,60 | 0,04 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **5,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.10** | | **u** | **DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED.PIEL DE FLOR VACUNO** | | | |
| | | | DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE | | | |
| | | | FLOR DE VACUNO NATURAL CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO | | | |
| HC04210 | 1,000 | u | PAR DE GUANTES R.MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO. | 2,35 | 2,35 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 2,40 | 0,02 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **2,37** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.11** | | **u** | **DE PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA,SERRAJE.MANGA** | | | |
| | | | DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA FABRICADO EN SERRAJE CON | | | |
| HC04500 | 1,000 | u | PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA | 3,00 | 3,00 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 3,00 | 0,02 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **3,02** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.12** | | **u** | **DE PAR GUANTES PROTEC. ELECTRICA CLASE 00** | | | |
| | | | DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, 2500 V. CLASE 00, FABRICADO | | | |
| | | | CON MATERIAL LATEX NATURAL, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA | | | |
| HC04800 | 1,000 | u | PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V. | 26,85 | 26,85 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 26,90 | 0,19 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **27,04** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.13** | | **u** | **DE PAR BOTAS SEGUR. PIEL SERRAJE, PUNT. MET.** | | | |
| | | | DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION ESPECIAL METATARSAL FLEXIBLE CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADOS EN PIEL SERRAJE, PUNTERA METALICA, PISO ANTIDESLIZANTE. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. | | | |
| HC00630 | 1,000 | u | PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE.PUNT.METAL | 25,12 | 25,12 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 25,10 | 0,17 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **25,29** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.14** | | **u** | **DE PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERM.** | | | |
| | | | DE PAR DE BOTAS DE MEDIA CAÑA IMPERMEABLE, FABRICADOS EN PVC, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCA- | | | |
| HC00650 | 1,000 | u | PAR DE BOTAS AGUA PVC. | 7,89 | 7,89 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 7,90 | 0,05 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **7,94** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.15** | | **u** | **DE CASCO SEG.CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA** | | | |
| | | | DE CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGUN R.D. 773/97 Y MAR- | | | |
| HC01500 | 1,000 | u | CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR | 1,53 | 1,53 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 1,50 | 0,01 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.01.16** | | **u** | **DE TRAJE DE PROTECCION CONTRA LA LLUVIA POLIESTER** | | | |
| | | | DE TRAJE DE PROTECCION CONTRA LA LLUVIA CONFECCIONADO DE PVC Y CON SOPORTE DE POLIES- | | | |
| HC01610 | 1,000 | u | TRAJE DE PROT. LLUVIA. | 4,65 | 4,65 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 4,70 | 0,03 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **4,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.02.01** | | **m** | **VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS METALICA** | | | |
| | | | DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METALICOS AU- TONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 m INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS; VA- | | | |
| TP00200 | 0,040 | h | PEON ORDINARIO | 17,11 | 0,68 | |
| HS03400 | 0,013 | u | VALLA AUTONOMA NORMALIZADA METALICA | 63,29 | 0,82 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 1,50 | 0,01 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **1,51** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.02.02** | | **u** | **SEÑAL METALICA "OBLIG.,PROH." 42 CM.,CON SOPORTE METALICO** | | | |
| | | | DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO OBLIGACION O PROHIBICION DE 42 cm., CON SOPORTE META- LICO DE 50 mm. DE DIAM. INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VA- | | | |
| HS02100 | 0,330 | u | SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. | 17,98 | 5,93 | |
| TP00200 | 0,100 | h | PEON ORDINARIO | 17,11 | 1,71 | |
| HS00800 | 0,330 | u | SEÑAL OBLIGACION O PROHIBICION 42 CM. | 35,60 | 11,75 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 19,40 | 0,13 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **19,52** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.02.03** | | **u** | **SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO** | | | |
| | | | DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM. INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN | | | |
| HS02100 | 0,330 | u | SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. | 17,98 | 5,93 | |
| HS00500 | 0,330 | u | SEÑAL ADVERTENCIA 42 CM. | 58,60 | 19,34 | |
| TP00200 | 0,100 | h | PEON ORDINARIO | 17,11 | 1,71 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 27,00 | 0,19 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **27,17** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.02.04** | | **u** | **SEÑAL METALICA "SALV. Y SOCORR." 40X40 CM.CON SOPORTE META** | | | |
| | | | DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO "SALV. Y SOCORR." DE 40X40 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. | | | |
| TP00200 | 0,100 | h | PEON ORDINARIO | 17,11 | 1,71 | |
| HS02100 | 0,330 | u | SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. | 17,98 | 5,93 | |
| HS00600 | 0,330 | u | SEÑAL CONTRAINC. O SALV. Y SOCORRISMO 40X40 CM. | 54,20 | 17,89 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 25,50 | 0,18 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **25,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.02.05** | | **u** | **SEÑAL METALICA "CONTRAINCENDIOS" 40X40 CM.CON SOPORTE META** | | | |
| | | | DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO "CONTRAINCENDIOS" DE 40X40 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. | | | |
| TP00200 | 0,100 | h | PEON ORDINARIO | 17,11 | 1,71 | |
| HS02100 | 0,330 | u | SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. | 17,98 | 5,93 | |
| HS00600 | 0,330 | u | SEÑAL CONTRAINC. O SALV. Y SOCORRISMO 40X40 CM. | 54,20 | 17,89 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 25,50 | 0,18 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **25,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.02.06** | | **u** | **LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA** | | | |
| | | | DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NU- | | | |
| TP00200 | 0,050 | h | PEON ORDINARIO | 17,11 | 0,86 | |
| HS03100 | 0,200 | u | LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) | 35,16 | 7,03 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 7,90 | 0,05 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **7,94** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.02.07** | | **u** | **HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM** | | | |
| | | | DE HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO | | | |
| HS03000 | 0,330 | u | HITOS BALIZAMIENTO REFLEC. 10X80 CM. | 8,50 | 2,81 | |
| TP00200 | 0,100 | h | PEON ORDINARIO | 17,11 | 1,71 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 4,50 | 0,03 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **4,55** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.02.08** | | **m** | **CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE** | | | |
| | | | DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10 mm.; IN- | | | |
| | | | CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORA- | | | |
| | | | DA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | |
| HS02900 | 0,200 | u | SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO | 0,63 | 0,13 | |
| TP00200 | 0,150 | h | PEON ORDINARIO | 17,11 | 2,57 | |
| HS02800 | 1,100 | m | CORDON BALIZAMIENTO | 1,18 | 1,30 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 4,00 | 0,03 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **4,03** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 02.03 EXTINCION DE INCENDIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.03.01** | | **u** | **EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG** | | | |
| | | | DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTI- | | | |
| | | | CAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN- | | | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| ATC00100 | 0,300 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 32,38 | 9,71 | |
| IP07100 | 0,500 | u | EXTINTOR DE CO2. 6 KG. | 82,08 | 41,04 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 51,60 | 0,36 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **51,96** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.03.02** | | **u** | **EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.DE 12 KG** | | | |
| | | | DE EXTINTOR MANUAL DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C. DE 12 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE | | | |
| | | | FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. | | | |
| | | | 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTA- | | | |
| IP07000 | 0,500 | u | EXTINTOR A.F.P.G.12 KG. | 65,87 | 32,94 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ATC00100 | 0,300 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 32,38 | 9,71 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 43,50 | 0,30 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **43,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 02.04 MEDICINA PREVENTIVA, AUXILIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.04.01** | | **Ud** | **BOTIQUIN FIJO O PORTATIL** | | | |
| | | | Botiquín fijo o portátil para disponer en obra de primeros auxilios. | | | |
| HW00401 | 1,000 | Ud | BOTIQUIN FIJO EUIPADO | 39,34 | 39,34 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 39,30 | 0,27 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **39,61** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.04.02** | | **Ud** | **MATERAIL SANITARIO BASICO** | | | |
| | | | Material sanitario básico en reposición de botiquines. | | | |
| HW00402 | 1,000 | Ud | MATERIAL SANITARIO BASICO | 25,30 | 25,30 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 25,30 | 0,17 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **25,47** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

**CF MIRALBAIDA FASE 3ª**

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.04.03** | | **u** | **RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECIFICO, 12 MESES** | | | |
| | | | DE RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES SEGUN LA LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR. | | | |
| HW00400 | 1,000 | u | RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECIFICO ANUAL POR OBRERO. | 22,00 | 22,00 | |
| %0117 | 0,690 | % | Costes indirectos | 22,00 | 0,15 | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **22,15** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 02.05 COORDINACION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.05.01** | | **PA** | **COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD** | | | |
| | | | Sin descomposición | | | |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **12.000,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL EUROS