CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CF HIERBA ARTIFICIAL CERRO MURIANO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01KSB00001		**m**	**DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA**			
			DE DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA, CON RECUPERACION DE LA MISMA, MEDIANTE CORTE CON RADIAL EN LA PARTE INFERIOR DE LOS TUBOS VERTICALES, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.			
TO01600	0,020	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,12	0,38	
TP00200	0,250	h	PEON ORDINARIO	17,11	4,28	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	4,70	0,24	
			TOTAL PARTIDA			**4,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01KSC00001		**m2**	**DESMONTADO DE CTO SIMPLE TORSION**			
			DE DESMONTADO DE CERRAMIENTO DE MALLA SIMPLE TORSION, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA, CON CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON.			
TP00200	0,060	h	PEON ORDINARIO	17,11	1,03	
TO01600	0,180	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,12	3,44	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	4,50	0,23	
			TOTAL PARTIDA			**4,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01ALH00003		**m3**	**DEMOLICION DE MURO DE L/H CON M.MANUALES**			
			DE DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO HUECO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON.. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.			
MK00100	0,405	h	CAMION BASCULANTE	25,60	10,37	
TP00100	1,800	h	PEON ESPECIAL	17,26	31,07	
TP00200	2,450	h	PEON ORDINARIO	17,11	41,92	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	83,40	4,17	
			TOTAL PARTIDA			**87,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01SEC00002		**m**	**DESMONTADO DE CANALETA DE HORMIGON PREF.**			
			DE DESMONTADO DECANALETA DE HORMIGON PREFABRICADA. INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.			
MK00100	0,020	h	CAMION BASCULANTE	25,60	0,51	
TP00200	2,000	h	PEON ORDINARIO	17,11	34,22	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	34,70	1,74	
			TOTAL PARTIDA			**36,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01CMM00001		**m3**	**DEMOLICION CON M.MANUALES DE HORMIGON EN MASA CARGA MANUAL**			
			DE DEMOLICION CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGON EN MASA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.			
TP00100	6,000	h	PEON ESPECIAL	17,26	103,56	
TP00200	2,750	h	PEON ORDINARIO	17,11	47,05	
MK00100	0,390	h	CAMION BASCULANTE	25,60	9,98	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	160,60	8,03	
			TOTAL PARTIDA			**168,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CF HIERBA ARTIFICIAL CERRO MURIANO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01TLL00100		**m2**	**LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS**			
			DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO INLUIDO CANON, Y SELECTIVO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS, INCLUSO TALA Y DESMONTADO DE ARBOLES EXISTENTES. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.			
ME00300	0,005	h	PALA CARGADORA	23,87	0,12	
MK00100	0,010	h	CAMION BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00200	0,003	h	PEON ORDINARIO	17,11	0,05	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	0,40	0,02	
			TOTAL PARTIDA			**0,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01IEL00001		**Ud**	**DESMONTADO DE BACULOS EXISTENTES**			
			DE DESMONTADO DE BACULOS EXISTENTES, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A ALMACEN DE LA PROPIEDAD. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.			
TP00100	2,000	h	PEON ESPECIAL	17,26	34,52	
TO01800	4,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,12	76,48	
MG00100	3,000	h	GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA	55,57	166,71	
MK00100	0,050	h	CAMION BASCULANTE	25,60	1,28	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	279,00	13,95	
			TOTAL PARTIDA			**292,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02TMM00025		**m3**	**TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO**			
			TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON, REALIZADO CON CONTENEDOR A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 km, MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO			
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
			TOTAL PARTIDA			**11,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CF HIERBA ARTIFICIAL CERRO MURIANO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02ZMM00004		**m3**	**EXC.ZANJAS,ROCA DURA ,M.MECANICOS,PROF.MAX.4.00M**			
			DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE ROCA DURA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES, PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES Y P.P. DE EMPLEO DE MARTILLO COMPRESOR EN MAQUINA MIXTA. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.			
MC00100	0,300	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,91	
ME00500	0,300	h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	18,53	
TP00100	0,480	h	PEON ESPECIAL	17,26	8,28	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	28,70	1,44	
			TOTAL PARTIDA			**30,16**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
02RRB00001		**m3**	**RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES**			
			DE RELLENO CON TIERRAS DE MATERIAL SELECCIONADO, PREVIO ENSAYO DE LABORATORIO, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 cm, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISON MECANICO AL 95% PROCTOR, EN 20 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.			
GW00100	0,300	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,17	
MR00200	0,550	h	PISON MECANICO MANUAL	3,01	1,66	
TP00100	1,100	h	PEON ESPECIAL	17,26	18,99	
TP00200	0,200	h	PEON ORDINARIO	17,11	3,42	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	24,20	1,21	
			TOTAL PARTIDA			**25,45**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
02WWW00001		**m3**	**TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO**			
			DE TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO, MATERIAL SELECCIONADO, PREVIO ENSAYO EN LABORATORIO, COMPRENDIENDO EXCAVACION Y CANON DE ADQUISICION, PERO SIN INCLUIR CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DESDE LA CANTERA AL LUGAR DE EMPLEO, MEDIDAS EN PERFIL NATURAL.			
ME00300	0,017	h	PALA CARGADORA	23,87	0,41	
MK00100	0,300	h	CAMION BASCULANTE	25,60	7,68	
AW00300	1,000	m3	CANON ADQUISICION DE TIERRAS DE PRESTAMO	0,66	0,66	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
			TOTAL PARTIDA			**9,19**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
03WSS00131		**m3**	**SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL**			
			DE SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, PREVIA APROBACION DE MUESTRAS POR LABORATORIO, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.			
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MR00400	0,050	h	RULO VIBRATORIO	23,28	1,16	
GW00100	0,100	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,06	
AW00200	1,120	m3	ZAHORRA NATURAL	7,62	8,53	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	10,20	0,51	
			TOTAL PARTIDA			**10,74**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
02TMM00002		**m3**	**TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX. 5KM. CARGA M.MECANICOS**			
			DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 km., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.			
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100	h	CAMION BASCULANTE	25,60	2,56	
			TOTAL PARTIDA			**3,04**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						
03ACC00011		**kg**	**ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN CIMENTACION**			
			DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.			
TO00600	0,020	h	OF. 1ª FERRALLISTA	19,12	0,38	
WW00400	0,050	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
CA00320	1,080	kg	ACERO B 500 S	0,77	0,83	
CA01700	0,005	kg	ALAMBRE DE ATAR	1,17	0,01	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	1,20	0,06	
			TOTAL PARTIDA			**1,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

03ERM00001		**m2**	**ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS**			
			DE ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE DESENCOFRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.			
WW00400	1,900	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,57	
TP00100	0,320	h	PEON ESPECIAL	17,26	5,52	
TO00400	0,520	h	OF. 1ª ENCOFRADOR	19,12	9,94	
CW00600	0,400	l	DESENCOFRANTE	1,72	0,69	
CM00200	0,008	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	1,56	
CM00300	0,002	m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,45	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	18,70	0,94	
			TOTAL PARTIDA			**19,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03ERT00002		**m2**	**ENCOFRADO METALICO EN MURO DE CONTENCION**			
			DE ENCOFRADO METALICO EN MURO DE CONTENCION INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE,DESENCOFRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION;CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.			
CM00300	0,001	m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CM00500	0,009	u	PANEL METALICO 50x300 CM.	70,92	0,64	
CW00600	0,300	l	DESENCOFRANTE	1,72	0,52	
TO00400	0,500	h	OF. 1ª ENCOFRADOR	19,12	9,56	
TP00100	0,250	h	PEON ESPECIAL	17,26	4,32	
WW00400	1,100	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,33	
CE00100	0,150	m	PUNTAL DE MADERA	1,23	0,18	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	15,80	0,79	
			TOTAL PARTIDA			**16,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03HAZ00002		**m3**	**HORMIGON HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS**			
			DE HORMIGON HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.			
MV00100	0,130	h	VIBRADOR	1,51	0,20	
TP00100	0,130	h	PEON ESPECIAL	17,26	2,24	
TP00200	0,270	h	PEON ORDINARIO	17,11	4,62	
CH03020	1,030	m3	HORMIGON HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO	67,93	69,97	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	77,00	3,85	
			TOTAL PARTIDA			**80,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CF HIERBA ARTIFICIAL CERRO MURIANO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03HAW00009		**m3**	**HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN MUROS DE CONTENCION**			
			DE HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN MUROS DE CONTENCION, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.			
TP00100	0,300	h	PEON ESPECIAL	17,26	5,18	
TP00200	0,300	h	PEON ORDINARIO	17,11	5,13	
MV00100	0,200	h	VIBRADOR	1,51	0,30	
CH03120	1,030	m3	HORMIGON HA-30/P/20/IIb, SUMINISTRADO	76,45	78,74	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	89,40	4,47	
				TOTAL PARTIDA		**93,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO						
04WAA00001		**u**	**ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO**			
			DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.			
SW01100	1,000	u	ACOMETIDA ALCANTAR. S/NORMAS	1.502,86	1.502,86	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.502,90	75,15	
			TOTAL PARTIDA			**1.578,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

04EAB00002		**u**	**ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN TIERRAS**			
			DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 63X63 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; DADO DE HORMIGON EN MASA, CODO DE 125 mm. DE DIAMETRO INTERIOR Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5; INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN CTE-DB-HS 5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.			
CH04020	0,174	m3	HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	62,15	10,81	
TP00200	3,900	h	PEON ORDINARIO	17,11	66,73	
SW00300	1,000	u	CODO PVC. DIAM. 125 MM.	4,25	4,25	
SA00700	0,450	m2	TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
FL01300	0,210	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	15,86	
ATC00100	3,200	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	116,42	
AGM00500	0,113	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)	52,75	5,96	
AGM00200	0,026	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3)	69,83	1,82	
MK00100	0,450	h	CAMION BASCULANTE	25,60	11,52	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	245,10	12,26	
			TOTAL PARTIDA			**257,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04ECP00005		**m**	**COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 125MM**			
			DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC. 4 kg/cm2. DE 125 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION ENTIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
SC00600	1,010	m	TUBO PVC. DIAM. 125 MM. 4 KG/CM2.	6,11	6,17	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00200	0,875	h	PEON ORDINARIO	17,11	14,97	
TO01900	0,080	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	1,53	
MR00200	0,125	h	PISON MECANICO MANUAL	3,01	0,38	
MK00100	0,035	h	CAMION BASCULANTE	25,60	0,90	
ATC00100	0,080	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	2,91	
AA00300	0,090	m3	ARENA GRUESA	9,94	0,89	
TP00100	0,125	h	PEON ESPECIAL	17,26	2,16	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	30,80	1,54	
			TOTAL PARTIDA			**32,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04ECP00007		**m**	**COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 160MM**			
			DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC. 4 kg/cm2. DE 160 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION EN TIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
MR00200	0,150	h	PISON MECANICO MANUAL	3,01	0,45	
TP00100	0,150	h	PEON ESPECIAL	17,26	2,59	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00200	1,050	h	PEON ORDINARIO	17,11	17,97	
SC00800	1,010	m	TUBO PVC. DIAM. 160 MM. 4 KG/CM2.	9,86	9,96	
AA00300	0,100	m3	ARENA GRUESA	9,94	0,99	
MK00100	0,040	h	CAMION BASCULANTE	25,60	1,02	
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	3,64	
TO01900	0,100	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	1,91	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	39,40	1,97	
				TOTAL PARTIDA		**41,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04ECP00009		**m**	**COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 200MM**			
			DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC. 4 kg/cm2. DE 200 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION EN TIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
SC01000	1,010	m	TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4 KG/CM2.	15,46	15,61	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00200	1,190	h	PEON ORDINARIO	17,11	20,36	
TO01900	0,100	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	1,91	
MR00200	0,160	h	PISON MECANICO MANUAL	3,01	0,48	
MK00100	0,040	h	CAMION BASCULANTE	25,60	1,02	
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	3,64	
AA00300	0,120	m3	ARENA GRUESA	9,94	1,19	
TP00100	0,160	h	PEON ESPECIAL	17,26	2,76	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	47,80	2,39	
				TOTAL PARTIDA		**50,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04ECP00010		**m**	**COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 250MM**			
			DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC. 4 kg/cm2. DE 250 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION EN TIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
SC01100	1,010	m	TUBO PVC. DIAM. 250 MM. 4 KG/CM2.	23,84	24,08	
TO01900	0,120	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	2,29	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,83	
TP00200	1,420	h	PEON ORDINARIO	17,11	24,30	
MR00200	0,180	h	PISON MECANICO MANUAL	3,01	0,54	
MK00100	0,050	h	CAMION BASCULANTE	25,60	1,28	
ATC00100	0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	4,37	
AA00300	0,150	m3	ARENA GRUESA	9,94	1,49	
TP00100	0,180	h	PEON ESPECIAL	17,26	3,11	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	62,60	3,13	
				TOTAL PARTIDA		**65,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CF HIERBA ARTIFICIAL CERRO MURIANO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04ECP00011		**m**	**COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 315MM**			
			DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC. 4 kg/cm2. DE 315 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION EN TIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.			
SC01200	1,010	m	TUBO PVC. DIAM. 315 MM. 4 KG/CM2.	37,72	38,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	1,10	
TP00200	1,800	h	PEON ORDINARIO	17,11	30,80	
TO01900	0,150	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	2,87	
MR00200	0,200	h	PISON MECANICO MANUAL	3,01	0,60	
MK00100	0,080	h	CAMION BASCULANTE	25,60	2,05	
ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	5,46	
AA00300	0,160	m3	ARENA GRUESA	9,94	1,59	
TP00100	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,26	3,45	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	86,30	4,32	
				TOTAL PARTIDA		**90,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15APP00001		**u**	**POZO DE REGISTRO CIRCULAR,DIAM 1.10M.,PROFUND. 2.50M**			
			DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1.10 m DE DIAMETRO Y 2.50 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 cm. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATES DE HIERRO DE 30 mm. DE DIAMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
UA00700	8,000	u	PATE DE HIERRO DIAM. 30 MM.	3,75	30,00	
SW00700	1,000	u	TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIM.60 CM. ROD. MEDIA	54,47	54,47	
MK00100	0,780	h	CAMION BASCULANTE	25,60	19,97	
FL01300	1,470	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	110,99	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	2,20	
ME00400	1,020	h	RETROEXCAVADORA	34,98	35,68	
ATC00100	10,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	363,80	
AGM00500	0,715	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)	52,75	37,72	
TP00200	0,936	h	PEON ORDINARIO	17,11	16,01	
CH04120	0,537	m3	HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	52,49	28,19	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	699,00	34,95	
				TOTAL PARTIDA		**733,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0670		**Ud**	**CANALETA FUNDICION DUCTIL**			
			CANALETA Y REJA DE CONDUCCION DE AGUAS DE FUNDICION DUCTIL, QUE CUMPLA LA NORMA EN-124 DE 1000*200*110 MM, SOBRE BASE DE HORMIGON, INCLUSO PP DE ENCOFRADO, Y SALIDAS A RED GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.			
CH04020	0,076	m3	HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	62,15	4,72	
P0670	1,011	Ud	Canaleta fundición C-12	33,71	34,08	
TO00100	0,253	h	OF. 1ª ALBAÑILERIA	19,12	4,84	
TP00200	0,152	h	PEON ORDINARIO	17,11	2,60	
SW00300	1,000	u	CODO PVC. DIAM. 125 MM.	4,25	4,25	
WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	8,25	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	61,70	3,09	
				TOTAL PARTIDA		**64,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO C05 RED DE RIEGO

E4045		**Ud**	**PROGRAMADOR ELECTRICO**			
			Programador eléctrico CUSTOM COMMAND, HP-6, o similar, de 15 estaciones, con cuatro programas independientes y 6 arranques por programa, cada estación se puede asignar a cualquier programa. Ajuste porcentual según estación del año, desde 10% al 250%, pueden funcionar dos programas al mismo tiempo. Capacidad para abrir hasta 2 solenoides por estación, con transformador interno. Programación de intervalos de calendario. Asignación individual de estación con o sin arranque de bomba. Conector para sensores externos, con interruptor de anulación manual. Batería de NiCad incluida. Medida la unidad instalada y probada.			
P4045	1,011	Ud	Programador 15 estaciones	630,81	637,75	
TO01900	0,456	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	8,72	
TO01800	1,011	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,12	19,33	
WW00300	1,517	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	1,011	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	666,90	33,35	
			TOTAL PARTIDA			**700,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04WAC00001		**Ud**	**CAÑON DE RIEGO**			
			Cañón de riego tipo TORO o similar, de gran alcance, con boquilla 18 mm-0.71".con ángulo de salida de 24º estandar y sectorial, posibilidad de ángulo variable de 10 a 28º, También de círculo completo, tres velocidades de rotación y frenado autoajustable. Conexión por rosca de 2", con pp. de elementos accesorios y pequeño material.			
M4044	1,011	Ud	Cañón de riego	1.230,00	1.243,53	
TO01900	0,303	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	5,79	
TP00200	0,152	h	PEON ORDINARIO	17,11	2,60	
WW00300	1,517	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	1,011	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.253,10	62,66	
			TOTAL PARTIDA			**1.315,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E0606		**Ud**	**ARQUETA VALVULA CAÑON**			
			Arqueta para válvula de cañón 63*63, y 1.00m de profundidad media, formada por solera de hormigón H-100 de 15cm de espesor, fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por eñ interior; dado de hormigón en masa, codo de 125mm de diámetro interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5; incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construída según NTE/ISS-50. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	1,011	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	36,78	
TP00200	1,011	h	PEON ORDINARIO	17,11	17,30	
FL01300	0,152	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	11,48	
AGM00500	0,091	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)	52,75	4,80	
AGM00200	0,020	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3)	69,83	1,40	
CH04020	0,131	m3	HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	62,15	8,14	
SW00300	1,011	u	CODO PVC. DIAM. 125 MM.	4,25	4,30	
SW00700	1,000	u	TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIM.60 CM. ROD. MEDIA	54,47	54,47	
MK00100	0,101	h	CAMION BASCULANTE	25,60	2,59	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	141,30	7,07	
			TOTAL PARTIDA			**148,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E20VRC070		**ud**	**VALVULA COMPUERTA Ø90**			
			Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.			
TO01900	1,011	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	19,33	
SW00800	1,000	u	VALVULA DE COMPUERTALATON ROSC. DIAM 90 MM	29,00	29,00	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	48,30	2,42	
			TOTAL PARTIDA			**50,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E4047		**Ud**	**KIT ELECTROVALVULA**			
			Kit de electroválvula, model 12-KE2460 o similar, medida la unidad instalada y probada.			
P4047	1,011	Ud	Kit de electroválvula	156,33	158,05	
TO01900	0,456	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	8,72	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	166,80	8,34	
			TOTAL PARTIDA			**175,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E2485		**Ml**	**CANALIZACION PE-AD Ø 90 10atm PN**			
			Canalización de polietileno de alta densidad (P.100) de 90 mm. de diámetro nominal, para una PN de 10 atm., colocada sobrelecho de arena de río de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales; construida según NTE/IFA. Medida la longitud ejecutada.			
P26882	1,011	Ml	Canal. polietileno ADØ 90 PN 10	11,47	11,60	
WW00300	1,517	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	1,011	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
AA00300	0,081	m3	ARENA GRUESA	9,94	0,81	
TP00200	0,071	h	PEON ORDINARIO	17,11	1,21	
TO01900	0,005	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	0,10	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
			TOTAL PARTIDA			**15,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E17CC010		**Ml**	**CIRCUITO ELECTRICO ELECTROVALVULAS**			
			Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
TO01800	0,121	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,12	2,31	
P15GB010	1,011	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,13	0,13	
WW00400	0,303	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	2,50	0,13	
			TOTAL PARTIDA			**2,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E4048		**Ud**	**GRUPO PRESION 25CV 45 m3 70 mca**			
			Grupo de presión de 25 C.V., modelo CPD VE 12/17 o similar para 45 m3 a 70 m.c.a. de presión total, colocado en carga, formado por electrobomba montada sobre bancada; homologada por el M.I. y timbrado a 10 Kg/cm2, instalado con canaliz. polietileno o acero galv. de diámetros adecuados, valvula de retención y valvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y el caudal, y electricos en cuadro de mando, interruptor general y fusibles, incluso p. especiales, manguitos antivibr., conexiones de fontanería y electr. pequeño material y ayudas de albañilería. Construida según NTE/IFF-29. Medida la unidad instalada.			
P14291	1,011	Ud	Grup.pres 25CV,45m3, 70 mca	4.400,00	4.448,40	
IF31300	1,000	u	VALVULA RETENCION DIAM. 1 1/2" (36/40 MM)	12,58	12,58	
IF27400	2,528	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIAM. 1 1/2"	10,96	27,71	
IF29900	3,035	u	VALVULA COMPUERTA DIAM. 1 1/2" (36/40 MM)	19,60	59,49	
TO01900	9,104	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	174,07	
ATC00100	9,104	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	331,20	
WW00300	20,230	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	11,13	
WW00400	10,115	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,03	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	5.067,60	253,38	
			TOTAL PARTIDA			**5.320,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E4050		**Ud**	**DEPOSITO ACUMULADOR POLIESTER**			
			Depósito acumulador, formado por tanques rectangulares de 4.10*4.10 y 1.50 m de altura, con tapa, de poliester reforzado de 20.000 l. de capacidad total, instalado al grupo de presión con canalización de P.E.-A.D. 40 atm de PN, llaves de compuerta, válvula de flotador y rebosadero, incluso conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería; construído según NTE/IFF-28. Medida la unidad terminada.			
TO01900	1,517	h	OF. 1ª FONTANERO	19,12	29,01	
TP00200	1,011	h	PEON ORDINARIO	17,11	17,30	
P1186	1,011	Ud	Depótito poliester 25.000L, c.tapa	3.780,00	3.821,58	
IF30700	1,000	u	VALVULA FLOTADOR 1 1/2"	103,90	103,90	
IF29900	2,023	u	VALVULA COMPUERTA DIAM. 1 1/2" (36/40 MM)	19,60	39,65	
WW00300	5,057	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	2,78	
WW00400	4,046	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,21	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	4.015,40	200,77	
			TOTAL PARTIDA			**4.216,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08FAA00002		**u**	**ACOMETIDA DE AGUAS**			
			DE ACOMETIDA DE AGUAS, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR GENERAL, CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 4 Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00200	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.	31,98	31,98	
IF31650	1,000	u	ACOMETIDA AGUAS UN BLOQUE S/NORMAS	1.898,72	1.898,72	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.930,70	96,54	
			TOTAL PARTIDA			**2.027,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E4051		**Ud**	**CASETA INSTALACIONES**			
			Construcción de caseta de instalaciones según detalles de planos, incluyendo excavación, aperttura de zanjas, construcción de zunchos, armaduras, hormigonado con HA-25, fabrica de termoarcilla e=24 cm, revoco exterior y enfoscado interior, ejecución de forjados, láminas asfálticas de terminación, carpinterías, y ayudas de oficios, dotadas de punto de luz y base de enchufe, incluso aljibes o depósitos de poliester u hormigón. Medida la Unidad terminada.			
P415	1,011	Ud	Caseta de instalaciones	9.523,81	9.628,57	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	9.628,60	481,43	
			TOTAL PARTIDA			**10.110,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO DIEZ EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C06 PAVIMENTOS						
15PBB00003		**m**	**BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20CM**			
			DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20 cm. DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
TP00200	0,150	h	PEON ORDINARIO	17,11	2,57	
UP00800	1,000	m	BORDILLO DE HORMIGON 10x20x40 CM.	1,72	1,72	
ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	5,46	
AGM00100	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1)	112,21	0,56	
CH04120	0,054	m3	HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	52,49	2,83	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	13,10	0,66	
			TOTAL PARTIDA			**13,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E21101		**M2**	**SUM. Y COLOC. HIERBA ARTIFICIAL**			
			Suministro y colocación de hierba artificial MONOFEEL A/S 50, de última generación, 12.000 Dtex. y 14 puntadas por decimetro lineal, (8.750 puntadas/m2), bicolor de 50 mm de altura Ffibra NSF MONOFIBRE o similar, con nervio central de 300 micras, de alta resistencia, con tratamiento anti UVA, de polietileno, resistente al calor y al hielo, lastrado con arena de sílice redondeada, lavada y secada de granulometría 0.3/0.8 mm en una cantidad de 20 kg/m2, y de caucho SBR, en una proporción de 15 Kg/m2 de granolumetría 0,5/3 mm. Con doble soporte base de polipropileno-poliester-textil con un peso de 222 gr/m2, incorporando 500 gr/m2 de poliuretano, dando como resultado un peso total aproximado una vez fabricado de 1.924 gr/m2. Fabricado en rollos de 4 m de ancho. Marcaje de líneas de juego del mismo material, en color blanco de 10 cm de ancho, cumpliendo con la reglamentación de la R.F.E.F., con las juntas encoladas con cola de poliuretano bicomponente PU-300 sobre cinta geotextil de 30 cm de ancho. Se incluye el marcaje de dos campos de fútbol 7 con líneas azules, cuya definición se realizará el día del replanteo de obra. Una subbase prefabricada FINE TUNED® de 23 mm. de espesor compuesta de un aglomerado elástico que aporta unas condiciones biomecánicas excelentes sobre la que se instala el césped artificial			
ATC00100	0,010	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	0,36	
TP00200	0,018	h	PEON ORDINARIO	17,11	0,31	
P4002	1,011	M2	HIERBA ARTIFICIAL 60 MM 12.000 DTEX	21,54	21,78	
P4003	1,010	M2	SUBBASE FINE TUNED	11,00	11,11	
WW00300	5,077	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	2,79	
WW00400	5,077	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,52	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	37,90	1,90	
			TOTAL PARTIDA			**39,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15PCC00004		**m2**	**FIRME ALQUITRANADO**			
			Sumnistro, extendido, nivelado y compactación de capa de aglomerado asfáltico en caliente, con un espesor de 6 cm de espesor, del tipo S-12, acabado con una tolerancia máxima en la planimetría de 0.1%, medido con una regla de 4 metros en cualquier dirección. Se incluyen riegos de imprimación y adherencia.			
WW00400	3,350	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,01	
AA00300	0,010	m3	ARENA GRUESA	9,94	0,10	
MA00300	0,010	h	BITUMINADORA/EXTENDEDORA	134,68	1,35	
MK00100	0,020	h	CAMION BASCULANTE	25,60	0,51	
MR00400	0,025	h	RULO VIBRATORIO	23,28	0,58	
TP00100	0,015	h	PEON ESPECIAL	17,26	0,26	
UP01400	0,245	t	MEZCLA ASFALTICA TIPO S-12	4,21	1,03	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	4,80	0,24	
			TOTAL PARTIDA			**5,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CF HIERBA ARTIFICIAL CERRO MURIANO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10SSS00003		**m2**	**SOLERA HORMIGON HM-25 15CM. ESP**			
			DE SOLERA DE HORMIGON HM-25 FORMADO POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 15 cm. DE ESPESOR Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0.50 m2.			
XT14000	0,003	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3.	178,60	0,54	
AA00300	0,150	m3	ARENA GRUESA	9,94	1,49	
CH02920	0,162	m3	HORMIGON HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	69,32	11,23	
TO02200	0,200	h	OFICIAL 2ª	14,72	2,94	
TP00200	0,250	h	PEON ORDINARIO	17,11	4,28	
XI01100	1,111	m2	LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.	0,60	0,67	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	21,20	1,06	
				TOTAL PARTIDA		**22,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C07 ALUMBRADO						
E2250		**Ud**	**Proyector Ext. Descarga 2000 W**			
			Proyector OPTIVISION MVP 507 o similar, tipo asimétrico 60º, con IP 65, resistencia al viento 0.16 m1, Cw factor 0.447, clase 1, arrancador de serie, lámpara MHN-LA 2000W/842 400V o similar, Ra 80/DIN 1B, corriente lá,para 9.6 A, y casquillo tipo X528/C, equipo en placa de 2120 W, alimentación 380/400/50Hz, 2 fases + neutro, factor de potencia 0.9, corriente máx arranque 7.6A, en régimen 6.5 A. instalado según normas MV, instrucciones para alumbrado urbano y REBT. Medida la unidad terminada.			
P601	1,011	Ud	Proyector MVP 507	1.254,00	1.267,79	
P6011	1,011	Ud	Lampara SON-t 1000 W	193,85	195,98	
TO01800	0,010	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,12	0,19	
WW00300	1,011	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,56	
WW00400	1,011	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.464,80	73,24	
			TOTAL PARTIDA			**1.538,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E2254		**Ud**	**Arqueta registro normalizada con TT**			
			Arqueta de registro normalizada, formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigón H-150 con armaduras de acero AEH-400, encofrado y desencofrado, incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construído según normas de la comapañía suministradora. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	3,035	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	110,41	
TP00200	2,782	h	PEON ORDINARIO	17,11	47,60	
CH04120	0,506	m3	HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	52,49	26,56	
P0618	0,456	Ml	Tapa hormigón armado c/cerco	22,54	10,28	
MK00100	0,456	h	CAMION BASCULANTE	25,60	11,67	
WW00300	1,011	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,56	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	207,10	10,36	
			TOTAL PARTIDA			**217,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E2251		**Ud**	**Báculo o torreta de 14 m**			
			Columna formada por báculo o torreta de 20 m, (libres 18.5)14 m de altura y travesaño dechapa de acero galvanizado en caliente, incluso izado, colocación y fijado a basamento y ayudas, según normas MV, instrucciones para alumbrado urbano y REBT. Tipo AM-10, según EN-40, conicidad 13 o/oo. Puerta de registro. Certificación según RD 2642/18, BOE 24/01/86 y Anexo Técnico según orden 19512/11.07.86, BOE 21/07/86. Medida la unidad terminada, incluida puesta a tierra, con pica en arqueta.			
P25811	1,011	Ud	Báculo o torreta de 14 m. alt	1.625,55	1.643,43	
P1058	1,011	Ud	Pica acero cobriz. (2m),grada	5,89	5,95	
WW00300	20,230	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	11,13	
WW00400	2,023	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,61	
TO01800	3,035	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,12	58,03	
ATC00100	0,303	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	11,02	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.730,20	86,51	
			TOTAL PARTIDA			**1.816,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E2255		**Ud**	**Basamento farola 120*120*200**			
			Basamento para farolas formado por: excavación de tierras de resistencia media de 120*120*200 cm., retirada de tierras sobrantes a vertedero, hormigonado con H-200, colocación de cuatro varillas roscadas de 20 mm. de diámetro y 1.00 m. de longitud, colocación de tuberia de PVC corrugada de 80 mm. desde centro de basamento a arqueta, cubrición con mortero de cemento de tuercas, incluso material complementario y ayudas de albañileria. Medida la unidad terminada.			
02PMM00001	1,517	m3	EXC. POZOS TIERRA C.DURA, M.MECANICOS,PROF.MAX. 4.00M	8,34	12,65	
CH03020	1,517	m3	HORMIGON HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO	67,93	103,05	
WW00300	24,275	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	13,35	
WW00400	24,275	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,28	
ATC00100	1,788	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	65,05	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	201,40	10,07	
					TOTAL PARTIDA	**211,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E2252		**Ud**	**Cuadro alumb. mando y protecc**			
			Armario metálico de construcción monoblock con laterales formados de una sola pieza perfilada y doblada, parte posterior unida a los laterales a través de perfil especial formando una sona estanca protegida. Pinta do exterior e interior con resina poliester-epoxi color gris claro RAL 7032 texturizado, soportes de placa de montaje desplazable en profundidad, perfil refuerzo en puertas ciegas con taladros para fijación. Reversibilidad puerta con apertura superior a 120º. , para mando de alumbrado de campo de fútbol, placa Celisol, toma de tierra, int. dif. IV/63 a, 4 magnetotérmicos 25A, material auxiliar y ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.			
P606	1,011	Ud	Armario CRN 300*1200*1000	3.330,43	3.367,06	
TO00100	0,071	h	OF. 1ª ALBAÑILERIA	19,12	1,36	
WW00300	4,046	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	2,23	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	3.370,70	168,54	
					TOTAL PARTIDA	**3.539,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E21371		**Ml**	**Circ.alum.públ. 2cond. 10 mm2**			
			Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de dos conductores de 10 mm2 de sección nominal mínima, enterrados y aislados bajo tubo de PVC corrugado de 80mm de diámetro, en zanja no menor de 60cm de profundidad, con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno; construído según normas MV, instrucciones para alumbrado urbano y REBT. Medida la longitud ejecutada.			
TO01800	0,066	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,12	1,26	
TP00200	0,064	h	PEON ORDINARIO	17,11	1,10	
IE02400	2,023	m	CABLE COBRE 1X10 MM2/ 750 V.	1,06	2,14	
IE12480	1,011	Ml	Tubo PVC corrugado Ø 80 mm	2,25	2,27	
AA00300	0,051	m3	ARENA GRUESA	9,94	0,51	
WW00300	0,253	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	0,253	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	7,50	0,38	
					TOTAL PARTIDA	**7,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E2134		**Ml**	**Línea repart.ent.4cond.25 mm2**			
			Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60cm, instalada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores, de aislamiento termoplástico para 1000 V, de 25 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocada bajo tubo de fibrocemento ligero de 100mm de diámetro, protegido con hormigón en masa H-100, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construído según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,202	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	7,35	
TO01800	0,168	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,12	3,21	
IE02900	4,044	m	CABLE COBRE 1X25 MM2/1000 V.	2,76	11,16	
IE12480	1,011	Ml	Tubo PVC corrugado Ø 80 mm	2,25	2,27	
CH04120	0,076	m3	HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	52,49	3,99	
WW00300	0,506	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,506	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	28,40	1,42	
			TOTAL PARTIDA			**29,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E2129		**Ud**	**Equipo transmisión digital red municipal**			
			Equipo de transmisión digital, de red municipal, compuesto por euipo móvil y eauipo fijo, el primero equipado con funda, microaltavoz y auricular, totalmente programado, y el segundo con caja base, micro de sobremesa y de mano intercabiable y transformador 220/12 V. Medida la unidad instalada.			
E2128	1,000	Ud	Equipo trensmisión portatil	2.119,29	2.119,29	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	2.119,30	105,97	
			TOTAL PARTIDA			**2.225,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C08 MATERIAL DEPORTIVO						
E7001		**Ud**	**Sum. y colocación banderines**			
			Juego de banderines (cuatro), situados en los corners, con dado de hormigón, anclajes, etc, según planos y normas de la RFEF.			
P503	4,046	Ud	Banderín de corners	36,09	146,02	
ATC00100	0,607	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	22,08	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	168,10	8,41	
			TOTAL PARTIDA			**176,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E7002		**Ud**	**Sum. y colocación porterias F-11**			
			Juego de porterías (dos), de aluminio para empotrar, con anclaje metálico, reglamentarias, con zapata de hormigón H-100 para recibir anclajes, incluso redes y tubos de fijación posteriores. Montaje y colocación según planos y normas de la RFEF, para Fútbol 11. Parte proporcional de regola trasera, rellena de hormigón para poder anclar ganchos de sujección de res al suelo.			
P504	1,011	Ud	Juego porterias F-11 aluminio	1.385,03	1.400,27	
ATC00100	0,951	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	34,60	
WW00300	232,637	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	127,95	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.562,80	78,14	
			TOTAL PARTIDA			**1.640,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E7003		**Ud**	**Sum. y colocación porterias F-7**			
			Juego de porterías (dos), de aluminio para empotrar, con anclaje metálico, reglamentarias, con zapata de hormigón H-100 para recibir anclajes, incluso redes y tubos de fijación posteriores. Montaje y colocación según planos y normas de la RFEF, para Fútbol 7. Parte proporcional de regola trasera, rellena de hormigón para poder anclar ganchos de sujección de res al suelo.			
P505	1,011	Ud	Juego porterías F-7 aluminio	1.187,00	1.200,06	
ATC00100	0,607	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	22,08	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.222,10	61,11	
			TOTAL PARTIDA			**1.283,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E7004		**Ml**	**Barandilla metálica modelo fdb**			
			Barandilla metálica, formada por travesaños verticales de pletina de 60 mm, cada 3 metros, y tres tubos longitudinales, el superior de Ø50 y dos inferiores de Ø 30. Anclaje mediante cuatro pernos de expansión M10. Medida la unidad colocada			
P1901	18,307	Kg	Acero perfil tubular LF	2,13	38,99	
WW00300	2,023	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES	0,55	1,11	
WW00400	1,011	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	40,40	2,02	
			TOTAL PARTIDA			**42,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E7006		**M2**	**Cerramiento malla Nylon, PARABALONES**			
			Cerramiento de malla de Nylón de 3.5 mm de cuadrícula, y postes de aluminio de sección 100*120 mm.colocados sobre anclaje con vástago de 80*80*5, a placa de anclaje de 300*300*12, con tuercas de sujección y nivelación. Medida la unidad ejecutada. La altura será de 6 m linealmente, situándose los postes cada 4 m.			
P509	1,011	M2	Cerramiento malla Nylon	15,01	15,18	
ATC00100	0,101	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	36,38	3,67	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	18,90	0,95	
			TOTAL PARTIDA			**19,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E7005		**Ud**	**Sum. y colocación banquillos**			
			Suministro y colocación de banquillos de jugadores suplentes, de 4.5 m de longitud, 1.66 de alto y 1.20 de ancho. Estructutra metálica galvanizada, con chapa galvanizada en laterales y parte posterior de metacrilato transparente de 1.5 mm de espesor. 9 asientos de PVC con respaldo y anclados. Apoyapies de chapa punzonada antideslizante, totalmente instalados.			
P508	1,011	Ud	Banquillo suplentes 8 plazas	2.443,00	2.469,87	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	2.469,90	123,50	
			TOTAL PARTIDA			**2.593,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E7007		**Ud**	**Marcador electrónico**			
			Unidad de marcador electrónico multideporte formado por un único módulo fabricado en estructura metálica. Este módulo proporciona una clara y completa información de todos los parámetros relevantes del juego. La estructura metálica exterior dispone de rigidizadores que le aportan gran solidez. Sobre la carcasa metálica se aplica un recubrimiento en polvo poliéster polimerizado al horno a 200 ºC de color negro gofrado. Los dígitos luminosos están formados por diodos LED de muy alta luminosidad y gran angularidad, lo que permite que se vean desde cualquier punto del campo. Los diferentes dígitos que configuran el marcador se fabrican mediante placas de circuito impreso donde se alojan los led's que definen los segmentos. Los displays están en su parte anterior protegidos mediante metacrilatos. Su diseño específico permite la actuación en todos los componentes electrónicos desde la parte frontal del marcador, evitando así el tener que desmontarlo de su ubicación. Electrónicamente su diseño se basa en la utilización de microprocesadores de última generación con memoria interna programable, lo que permite la adaptación del marcador a futuros cambios de normativas. La comunicación con el marcador mural se efectúa mediante consolas de control. Estas se conectan con el marcador mural por radiofrecuencia y utilizan corriente eléctrica de 220 V/50 Hz. Para la instalación del marcador mural se suministran 2 piezas metálicas tipo "z" y 4 tacos expansivos con tornillos.			
P510	1,000	Ud	MARCADOR ELECTRONICO	5.000,00	5.000,00	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	5.000,00	250,00	
			TOTAL PARTIDA			**5.250,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

E7008		**Ud**	**Armario metálico vestuarios**			
			ARMARIO METALICO FORMADO POR TUBULARES Y ENREJADO, CON BALDAS INTERMEDIAS DEL MISMO MATERIAL Y CIERRE MEDIANTE CANDADO. uNIDAD FORMADA POR DOS CUERPOS CON DOS BALDAS CADA UNO DE ELLOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FIJADA A LA PARED.			
P511	1,000	Ud	Armario metalico vestuarios	2.016,00	2.016,00	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	2.016,00	100,80	
			TOTAL PARTIDA			**2.116,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E7009		**Ud**	**Máquina barredora de terreno juego**			
			Cepilladora barredora de césped artificial, con rodillo de limpieza de 100 cm de anchura, con distintas velocidades de marcha y dos velocidades de cepillado, con altura del cepillo ajustable, Medida la unidad suministrada			
P512	1,000	Ud	Barredora cepilladora de césped artificial	3.125,00	3.125,00	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	3.125,00	156,25	
			TOTAL PARTIDA			**3.281,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CF HIERBA ARTIFICIAL CERRO MURIANO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C09 SEGURIDAD E HIGIENE Y COORDINACION						
09.01		**UD**	**SEGURIDAD E HIGIENE**			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA			**5.434,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02		**UD**	**DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD**			
			GASTOS DE DIRECCION DE EJECUCUION DE OBRAS Y DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA			
E09021	1,000	UD	GASTOS FDE DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACION SS	24.000,00	24.000,00	
%0117	5,000	%	COSTES INDIRECTOS	24.000,00	1.200,00	
			TOTAL PARTIDA			**25.200,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS