PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, JAIMAS Y STANDS PARA LA XXVI MEDIA MARATÓN DE CÓRDOBA

1.- Objeto del contrato

El objeto del contrato es la adjudicación del alquiler, montaje y desmontaje de 2 carpas, 9 jaimas y 12 stands para acoger el desarrollo de diversas actividades y servicios técnicos de la XXVI Media Maratón de Córdoba.

2.- Características técnicas y condiciones para el montaje y desmontaje de todos los elementos.

CARPA 1 (Entrega Dorsales y Chips / Feria del corredor/Guardarropa)

Dimensiones:

2.400 metros cuadrados. El total de superficie a cubrir se podrá hacer con una o varias carpas, si bien todas ellas deberán estar convenientemente unidas de tal forma que se disponga de un espacio único.

Características técnicas:

Tensado en estructura de aluminio. Armadura realizada en perfil de aluminio anodinado de sección 127 x 80 x 3,2 m.m., provisto de ranura, de diseño especial, para deslizamiento interior de lonas de cubrimiento y de cerramiento lateral. Homologada en M2 (ignífuga). Piezas de ensamblaje y placas de base en acero galvanizado. Lona de cubrimiento “GAMMA 2” de poliéster con inducción de P.V.C. por ambas caras de 650 gm/m^2 o superior. Asimismo deberán disponer de certificado técnico de seguridad estructural, seguro de responsabilidad civil de carpas y estructuras y proyecto de instalación. Todo el recinto resultante deberá disponer de:

- Tarima flotante
- Calefacción. Para la calefacción del recinto se deberá contar con los generadores insonorizados necesarios que garanticen su correcto funcionamiento, en los horarios que más adelante se detallan, corriendo por cuenta del adjudicatario la acometida general correspondiente para dicho funcionamiento y suministro de gasoil
- Iluminación interior acorde a la superficie de la carpa. Para la iluminación del recinto se deberá contar con los generadores insonorizados necesarios que garanticen su correcto funcionamiento, en los horarios que más adelante se detallan, corriendo por cuenta del adjudicatario la acometida general correspondiente para dicho funcionamiento y suministro de gasoil

- Instalación eléctrica (cuadro de maniobra, cuadros de enchufes, manguera de acometida) para cada recinto alojado en la carpa:

  Servicio de Entrega de Dorsales

  Servicio de Entrega de Obsequios

  10 Stands para entidades expositoras

- Sistema de lonas correderas para separar un espacio de 800 metros cuadrados el sábado 27 de noviembre a partir de las 20:00 horas.
- Sistema de lonas correderas para permitir el acceso por un espacio de 30 metros, en el que se realizará el servicio de guardarropa.

Horario de uso de la carpa:

Viernes 26 de noviembre: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábado 27 de noviembre: de 10:00 a 20:00 horas
Domingo 28 de noviembre: de 6:30 a 14:00 horas

Condiciones y fecha de instalación

Se instalará sobre pavimento de césped artificial por lo que no deberá llevar ningún tipo de anclaje sobre el pavimento. El sistema de colocación de los contrapesos deberá garantizar que no se dañe el pavimento. Los vehículos utilizados para depositar el material en la pista no podrán exceder los 5000 kilos.

Se podran comenzar los montajes desde las 8:00 horas del lunes 22 de noviembre y deberán estar finalizados antes de las 23:00 horas del miércoles 24 de noviembre, en horarios a convenir.

El desmontaje se realizará a partir de las 16:00 horas del 28 de noviembre y deberá finalizar antes de las 15:00 horas del 30 de noviembre

CARPA 2 (Servicio de Fisioterapia)

Dimensiones:

150 metros cuadrados (10 x 15 metros u otras medidas a convenir)

Características técnicas:

Tensado en estructura de aluminio. Armadura realizada en perfil de aluminio anodinado de sección 127 x 80 x 3,2 m.m., provisto de ranura, de diseño especial, para deslizamiento interior de lonas de cubrimiento y de cerramiento lateral. Homologada en M2 (ignífuga). Piezas de ensamblaje y placas de base en acero galvanizado. Lona de cubrimiento “GAMMA 2” de poliéster con inducción de P.V.C. por ambas caras de 650 gm/m^2 o superior. Asimismo deberán disponer de

certificado técnico de seguridad estructural, seguro de responsabilidad civil de carpas y estructuras y proyecto de instalación. Deberá disponer de:

- Tarima flotante
- Instalación eléctrica (cuadro de maniobra, cuadros de enchufes, manguera de acometida)

Horario de uso de la carpa:

Domingo 28 de noviembre: de 10:00 a 14:00 horas

Condiciones y fecha de instalación

Se instalará sobre pista de atletismo por lo que no deberá llevar ningún tipo de anclaje al pavimento de la pista. El sistema de colocación de los contrapesos deberá garantizar que no se dañe el pavimento. Los vehículos utilizados para depositar el material en la pista no podrán exceder los 5000 kilos.

Se podran comenzar los montajes desde las 8:00 horas del miércoles 24 de noviembre y deberán estar finalizados antes de las 23:00 horas del viernes 26 de noviembre, en horarios a convenir.

El desmontaje se realizará a partir de las 16:00 horas del 28 de noviembre y deberá finalizar antes de las 15:00 horas del 29 de noviembre

4 JAIMAS (Zona Avituallamiento-refrescos y agua-)

Dimensiones:

Jaimas de 5 x 5 metros (25 metros cuadrados) con Instalación eléctrica (cuadro de maniobra, cuadros de enchufes, manguera de acometida) y que deberán disponer de:

- Tarima flotante

Condiciones y fecha de instalación

Se instalarán sobre terrizo por lo que podran llevar anclajes al suelo

El montaje se podrá realizar a partir de las 8:00 horas del martes 23 de noviembre y deberán estar completamente instaladas antes de las 21:00 horas del jueves 25 de noviembre, en horarios a convenir.

5 JAIMAS (Reparto bocadillos, agua y fruta)

Dimensiones:

Jaimas de 5 x 5 metros (25 metros cuadrados) con Instalación eléctrica (cuadro de maniobra, cuadros de enchufes, manguera de acometida)

Condiciones y fecha de instalación

Se instalarán sobre terrizo por lo que podran llevar anclajes al suelo

El montaje se podrá realizar a partir de las 8:00 horas del martes 23 de noviembre y deberán estar completamente instaladas antes de las 21:00 horas del jueves 25 de noviembre, en horarios a convenir.

10 STANDS PARA ENTIDADS EXPOSITORAS

Montajes y desmontajes

Todos los stands se deberán montar el jueves 25 de noviembre entre la 8:00 y las 20:00 horas

Características básicas

3x3 metros (9 metros cuadrados)

Magnetotérmico

Iluminación

Rótulo identificativo (letras de palo)

Mostrador

1 STAND PARA ENTREGA DE DORSALES

Características básicas

9 de frontal, sin fondo

Magnetotérmico

Iluminación

Rótulo identificativo (letras de palo)

Mostrador

Este stand se desmontará el sábado 27 de noviembre a partir de las 20:00 horas

1 STAND PARA ENTREGA DE OBSEQUIOS

Características básicas

20x5 metros (100 metros cuadrados)

Magnetotérmico

Iluminación

Rótulo identificativo (letras de palo)

Mostrador

Almacén de 20 x 3 metros (incluido en la supercie total del stand)

3.- Precio

Se fija como precio máximo del contrato la cantidad 60.800 euros, I.V.A. no incluido, correspondiendo al I.V.A. la cantidad de 10.944 euros, siendo por tanto el precio total del contrato la cantidad de 71.444 euros.

4.- Documentación a aportar por las empresas licitadoras a efectos de valoración en la propuesta de adjudicación

- Relación de los principales trabajos realizados en los últimos 3 años, de características similares al servicio objeto de este contrato, y que incluyan al menos el montaje de una carpa de dimensión igual o superior a 1.500 metros cuadrados. Estos servicios se acreditarán mediante certificados expedidos por el órgano competente o por medio de una declaración del empresario.
- Relación del stock de material, objeto del presente contrato, del que dispone la empresa licitadora; así como acreditación fehaciente de su antigüedad.
- Cualificación técnica de los profesionales que intervendrán en los montajes necesarios para realizar el servicio objeto de este contrato.
- Certificado de Calidad ISO 9001:2000
- Certificado 14001:2004 Sistema de gestión ambiental

CÓRDOBA, JUNIO 2010