OBRAS DE REPOSICIÓN DE HIERBA ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL DE "LA ASOMADILLA"

NOTA ACLARATORIA A LAS MEJORAS (BANCOS Y PORTERÍAS) RECOGIDAS EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DESCRIPCIÓN DE LOS BANCOS PARA SU VALORACIÓN COMO MEJORA:

21 METROS DE BANCO DE VESTUARIO CON PERCHA METÁLICA:

Banco mural de fenólico compacto marca Legrac o similar; de estructura de acero inoxidable AISI 304. Asiento con doble liston de panel macizo de espesor mínimo de 10mm termolaminados de alta densidad de fibras celulósicas impregnadas con resinas fenólicas termo endurecidas, hidrófugas, retardantes y antibacterianas. Totalmente instalados.

DESCRIPCIÓN DE LAS PORTERÍAS PARA SU VALORACIÓN COMO MEJORA:

PORTERÍAS: SUMINISTRADAS Y TOTALMENTE INSTALADAS.

Fabricadas según reglamento abatibles lateralmente con marco en perfil de aluminio de sección redonda 90 mm, con dos fijaciones de anclaje en la parte trasera, brazos telescópicos, medidas 6 x 12 m y ruedas giratorias. Anclajes incluidos (excepto red). Alta calidad y resistencia, fácil abatimiento y uso seguro.

Diseñadas y fabricadas conforme a la normativa y reglamentación vigentes, siendo aptas para la práctica del fútbol en cualquier categoría.

La portería se compone de dos postes verticales, un larguero, dos arquillos traseros y dos brazos telescópicos. Esta, se caracteriza por la posibilidad de ser abatida, de forma que la portería se queda recogida en la banda de juego sin causar molestias para la práctica de otros deportes en el terreno de juego.

Tanto los dos postes verticales como el larguero, fabricados con un perfil nervado de aluminio de altas prestaciones mecánicas con una sección circular de 90 mm.

Las dimensiones interiores del marco son 6,00 X 2,00 (medidas FIFA). Las uniones de los postes con el larguero se efectúan interiormente mediante un perfil cuadrado de acero zincado. Este tipo de unión le confiere una gran solidez y rigidez, además de facilitar su montaje.

CÓRDOBA, OCTUBRE DE 2014.