		Uds	Largo	Ancho	Alto	Parciales	Totales	Precio	Importe
1 - (C-01#) PORTADA DE FERIA 2015									**248,628.38 €**
1.1	**C46F00010** ***UD*** **PORTADA MONUMENTAL**								
	Instalación de una portada monumental en el Recinto Ferial en Zona de Encuentro, constituida por una estructura metálica de perfiles laminados, capaz de soportar el peso y fuerzas de empuje que accionen sobre ella. Su forma y elementos que la componen quedan totalmente definidos en los planos y Memoria del proyecto, consisitiendo básicamente en tres elementos unidos entre si pero muy diferenciados. Una zona central en forma cuadrada con distancia entre ejes de 13'50 x 13'50 metros en cuyos alzados se representa las arcadas de los muros norte y sur de la Capilla de Villaviciosa de la Mezquita Catedral. Las dimensiones de la portada son de 73 metros de longitud, una anchura de 6 metros en sus laterales y de 17 m en la zona central y una altura máxima de 43'42 m. La zona central representa a la torre de la catedral. De manera simétrica a este cuerpo central, se instalará dos grandes puertas y una serie de arcadas, formando un soportal de 6 m de anchura, constituido por las clásicas arcadas dobles de herradura que coronan con una techumbre a una altura de 14'5 m. totalmente decorada interiormente. Las dos puertas de acceso corresponden a dos grandes arcadas de 10 metros de diámetro y con una altura libre del arco desde el suelo de 14 metros. La construcción de esta portada se realizará a base de tableros de de madera de 10 mm de espesor y fibra de 3 mm. perfilando sus contornos entrantes y salientes con hileras de lámparas LED de color blanco cálido (3000K) separadas entre sí, no más de 15 cm. y una potencia máxima de 2,5 W. Igualmente dibujando los motivos arabescos de los espacios previstos, se instalarán hileras de lámparas puestas en serie por agrupaciones, y siguiendo las formas y dibujos previstos en el diseño. El número de lámparas será el que resulte de la totalidad de ejecución del diseño, estimándose unas 70.000 lámparas. Se incluye montaje y desmontaje de la misma, limpieza de los basamentos, así como las líneas de alimentación eléctrica, cuadros de mando y protección, cálculos de estructuras, arriostramientos y p.p. de cuadrilla de mantenimiento durante el funcionamiento nocturno de la feria.								
		1.00				1.00			
							1.00	**248,628.38 €**	**248,628.38 €**
2 - (C-01#_1) PORTADA DE FERIA 2016									**248,628.38 €**
2.1	**C46F00010** ***UD*** **PORTADA MONUMENTAL**								
	Instalación de una portada monumental en el Recinto Ferial en Zona de Encuentro, constituida por una estructura metálica de perfiles laminados, capaz de soportar el peso y fuerzas de empuje que accionen sobre ella. Su forma y elementos que la componen quedan totalmente definidos en los planos y Memoria del proyecto, consisitiendo básicamente en tres elementos unidos entre si pero muy diferenciados. Una zona central en forma cuadrada con distancia entre ejes de 13'50 x 13'50 metros en cuyos alzados se representa las arcadas de los muros norte y sur de la Capilla de Villaviciosa de la Mezquita Catedral. Las dimensiones de la portada son de 73 metros de longitud, una anchura de 6 metros en sus laterales y de 17 m en la zona central y una altura máxima de 43'42 m. La zona central representa a la torre de la catedral. De manera simétrica a este cuerpo central, se instalará dos grandes puertas y una serie de arcadas, formando un soportal de 6 m de anchura, constituido por las clásicas arcadas dobles de herradura que coronan con una techumbre a una altura de 14'5 m. totalmente decorada interiormente. Las dos puertas de acceso corresponden a dos grandes arcadas de 10 metros de diámetro y con una altura libre del arco desde el suelo de 14 metros. La construcción de esta portada se realizará a base de tableros de de madera de 10 mm de espesor y fibra de 3 mm. perfilando sus contornos entrantes y salientes con hileras de lámparas LED de color blanco cálido (3000K) separadas entre sí, no más de 15 cm. y una potencia máxima de 2,5 W. Igualmente dibujando los motivos arabescos de los espacios previstos, se instalarán hileras de lámparas puestas en serie por agrupaciones, y siguiendo las formas y dibujos								

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURAS
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - U. CONTRATACION ADMTVA.
Código Seguro de Verificación: /DE2ehR3nAa8H91HvJ88Qw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Francisco Belmonte Perez FECHA 21/01/2015
IDENTIFICADOR adela35.ayuncordoba.org /DE2ehR3nAa8H91HvJ88Qw== PÁGINA 1/2
NÂº Carpeta CORE/2015/00006941
NÂº Doc. 8560-2015 (2 de 5)
NÂº Salida 74-2015
Fecha 22/01/2015 10:00
NÂº Entrada 52-2015
Fecha 22/01/2015 10:00
/DE2ehR3nAa8H91HvJ88Qw==

	Uds	Largo	Ancho	Alto	Parciales	Totales	Precio	Importe
previstos en el diseño. El número de lámparas será el que resulte de la totalidad de ejecución del diseño, estimándose unas 70.000 lámparas. Se incluye montaje y desmontaje de la misma, limpieza de los basamentos, así como las líneas de alimentación eléctrica, cuadros de mando y protección, cálculos de estructuras, arriostramientos y p.p. de cuadrilla de mantenimiento durante el funcionamiento nocturno de la feria.						1.00	248,628.38 €	248,628.38 €

Total: 497,256.76 €

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURAS
NÂº Carpeta. CORE/2015/00006941
NÂº Doc. 8560-2015 (2 de 5)
NÂº Salida 74-2015
Fecha 22/01/2015 10:00
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - U. CONTRATACION ADMTVA.
NÂº Carpeta CORE/2015/00006941
NÂº Doc. 8560-2015 (2 de 5)
NÂº Entrada 52-2015
Fecha 22/01/2015 10:00
Código Seguro de Verificación: /DE2ehR3nAa8H91HvJ88Qw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Francisco Belmonte Perez FECHA 21/01/2015
IDENTIFICADOR adela135.ayuncordoba.org /DE2ehR3nAa8H91HvJ88Qw== PÁGINA 2/2
/DE2ehR3nAa8H91HvJ88Qw==

Codigo	Resumen		Importe
C-01#	PORTADA DE FERIA 2015		248,628.38 €
C-01#_1	PORTADA DE FERIA 2016		248,628.38 €
	Total Ejecución Material		**497,256.76 €**
		6% Beneficio Industrial	29,835.40 €
		13% Gastos Generales	64,643.38 €
	Total Presupuesto Contrata		**591,735.54 €**
		21% I.V.A.	124,264.46 €
	Total Presupuesto Contrata con Impuestos		**716,000.00 €**

Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de SETECIENTOS DIECISEIS MIL Euros

Córdoba, 21 de enero de 2015

Unidad de Alumbrado Público

Ingeniero Técnico Industrial

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURAS
NÂº Carpeta. CORE/2015/00006941
NÂº Doc. 8560-2015 (2 de 5)
NÂº Salida 74-2015
Fecha 22/01/2015 10:00
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - U. CONTRATACION ADMTVA.
NÂº Carpeta CORE/2015/00006941
NÂº Doc. 8560-2015 (2 de 5)
NÂº Entrada 52-2015
Fecha 22/01/2015 10:00
Código Seguro de Verificación:KZ9PEZfVZCLFC80dc1CjDw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Francisco Belmonte Perez FECHA 21/01/2015
IDENTIFICADOR adela135.ayuncordoba.org KZ9PEZfVZCLFC80dc1CjDw== PÁGINA 1/2
KZ9PEZfVZCLFC80dc1CjDw==