CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS								
01.01	u DESMONTADO DE ELEMENTOS AUXILIARES EXISTENTES								
	DE DESMONTADO DE ELEMENTOS AUXILIARES EXISTENTES (PASARELAS DE MADERA, ANDAMIOS,TIRANTES, ETC) REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, I PP DE TRASPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
	E26	1				1,00			
	E20	1				1,00			
	E17	1				1,00			
							3,00	135,32	405,96
01.02	u TRABAJOS DE TRANSPORTE DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS								
	DE LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS, PALETIZADO Y CARGA A CAMIÓN, INCLUSO TRANSPORTE HASTA ALMACENAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
	E 21	1				1,00			
							1,00	1.048,82	1.048,82
01.03	m LEVANTADO DE PIEDRA NATURAL CON APROVECHAMIENTO								
	LEVANTADO DE PIEDRA NATURAL, INCLUSO P.P. DE APROVECHAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.								
	E 14								
	ENTRADA AL ALCAZAR	1	2,77			2,77			
	POST A TAQU	1	1,17			1,17			
							3,94	3,59	14,14
01.04	m3 DEMOLIC SELECT M. MANUALES DE FABR DE MAMPOST, LADRILLO, SILL								
	DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES, DE FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA, LADRILLO O SILLERÍA, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE TIPO LADRILLO VIEJO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.								
	E 1	1	0,56	4,06	3,05	6,93			
	E 4	1	0,56	0,78	1,05	0,46			
	E 2 Y 5	1	5,05	0,60	3,05	9,24			
	E 5	1	0,44	0,60	1,05	0,28			
	E 7	1	0,26	3,37	2,92	2,56			
		1	0,30	3,37	0,40	0,40			
	E 6	1	0,44	3,41	4,10	6,15			
		1	0,44	3,41	0,30	0,45			
	E 3	1	6,97	0,72	0,25	1,25			
	U PASO A T. PALOMA	1	1,17	0,60	0,75	0,53			
	E16	1	7,76	0,95	1,00	7,37			
	ESC	1	1,18	1,34	0,76	1,20			
							36,82	3,38	124,45
01.05	m3 TRANSPORTE ESCOMBROS, ENTRE 5 Y 10 KM CARGA M. MECÁNICOS								
	TRANSPORTE DE ESCOMBROS REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 5 Y 10 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.								
		1	237,09			237,09			
							237,09	6,25	1.481,81
01.06	m3 TRANSPORTE EN INT. DE OBRA, DE TIERRAS CON M. MANUALES								
	TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA DE 50 M, INCLUSO CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.								
		1	35,62	1,20		42,74			
		1	5,54	1,15		6,37			
		1	1,09	1,20		1,31			
		1	57,91	0,04	1,20	2,78			
		1	122,80	0,10	1,20	14,74			
		1	279,52	0,02	1,15	6,43			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	105,83		1,15	121,70			
		1	71,34	0,50	1,15	41,02			
							237,09	31,83	7.546,57
01.07	m3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, CARGA MANUAL								
	DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.								
	E 9								
	SOLERA	1	2,43	2,96	0,30	2,16			
		1	0,48	0,32	0,30	0,05			
	E 20								
	RESTOS DE BORDE ARQU	1	2,22	1,00	1,50	3,33			
							5,54	191,15	1.058,97
01.08	kg DESMONTADO ESTRUC. METÁLICA AC. LAMINADO EN CALIENTE								
	DESMONTADO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, INCLUSO P.P. DE APROVECHAMIENTO DEL 70% PARA LA PROPIEDAD Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL PESO NOMINAL INICIAL.								
	IPN 200	2	3,00		26,30	157,80			
							157,80	0,38	59,96
01.09	m2 DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO, C. MANUAL, T. VERT. CONTENED.								
	DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO CON CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.								
	E 13								
	INT	1	0,47		2,23	1,05			
		1	0,48		2,23	1,07			
		2	3,14	0,96	0,50	3,01			
	EXT								
		1	1,95		2,23	4,35			
		2	3,14	0,96	0,50	3,01			
	E18								
	FACH O								
	ARCO	1		2,31	5,03	11,62			
	FACH N								
	BAJO CUB INCL	1	1,79		3,00	5,37			
	E28								
	ASCENS	1	2,24		2,30	5,15			
		2		1,20	2,30	5,52			
							40,15	12,19	489,43
01.10	m DESMONTADO DE DINTEL DE DOBLE VIGUETA DE HORMIGÓN								
	DESMONTADO DE DINTEL FORMADO POR DOBLE VIGUETA DE HORMIGÓN, CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL INICIAL INCLUSO APOYOS.								
	E 13	2	1,60			3,20			
							3,20	9,05	28,96
01.11	m2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARGA MANUAL								
	LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.								
	E 22 ENTRADA	1	3,60	6,38		22,97			
	INT A CASETA	1	4,30	3,39		14,58			
	INT A EXCAV	1	3,50	7,81		27,34			
							64,89	7,02	455,53

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER.								
	DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE BALDOSAS CERÁMICAS, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.								
	INT CASET Y JUNTO A MURO	1	4,11	3,36		13,81			
	SOLADO J/ T. PALOMAS	1	3,95	3,95		15,60			
	JUNTO A CASETA	1	5,24	3,46		18,13			
	E28	2	2,88	1,80		10,37			
							57,91	5,32	308,08
01.13	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA								
	DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.								
	E 22 ENTRADA	1	3,60	6,38		22,97			
	INT A CASETA	1	4,30	3,39		14,58			
	INT A EXCAV	1	3,50	7,81		27,34			
	INT CASET Y JUNTO A MURO	1	4,11	3,36		13,81			
	SOLADO J/ T. PALOMAS	1	3,95	3,95		15,60			
	JUNTO A CASETA	1	5,24	3,46		18,13			
	E28	2	2,88	1,80		10,37			
							122,80	4,23	519,44
01.14	m2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES								
	PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.								
	E 18								
	NORTE	1	2,59		5,28	13,68			
		1	2,73		5,30	14,47			
		1	0,48		5,30	2,54			
		1	2,07		5,30	10,97	41,66		
	OESTE								
	FACH AL ALCAZAR	1	138,94			138,94			
	ARRIBA PASO PUERTA	1	3,11			3,11			
	PUERTA	1	14,61			14,61			
	HASTA FACHADA NORTE	1	51,34			51,34			
	FRENTE BOV A REPARAR	1	13,16			13,16			
	E28	2	1,80		4,64	16,70			
							279,52	5,28	1.475,87
01.15	m2 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE PARAMENTOS								
	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE PARAMENTOS, MEDIANTE EL REHUNDIDO DE LA LLAGA Y TENDEL DE LA FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA, SILLERÍA O CERÁMICA, ELIMINACIÓN DE POLVO Y RESTOS DE MATERIAL, PREPARADO PARA EL REJUNTADO DE LA FÁBRICA, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.								
	FACHADAS INTERIORES								
	NORTE	1	22,27		8,80	195,98			
	SOBRE CUBIERTA INCL	0,5	2,98		1,70	2,53			
	SUR								
	JUNTA A LAS T PALOMAS	1	4,89		7,33	35,84			
		1	2,51		4,49	11,27			
		1	0,98		8,70	8,53			
		1	0,54		9,51	5,14			
	LIENZO PUERTA	1	5,33		10,67	56,87			
	FACH EDIF ANDEN	1	10,73		9,55	102,47			
	ENCUENTRO OTRO CUERPO INT	1	5,65		9,55	53,96			
	HASTIAL	-1	5,83			-5,83			
	OESTE								
	FACH EDIF ANDEN	1	6,03		9,55	57,59			
	HASTIAL	0,5	6,03		1,97	5,94			
	FACH ALA ALCAZAR	1	138,94			138,94			
		1	51,40			51,40			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	FACH ARCOS	1	35,88			35,88			
	FACH GALERIA	1	33,97			33,97			
	PERP GALERIA	1		1,32	3,65	4,82			
	INT ARCOS	1	9,34			9,34			
	ARRIBA PASO PUERTA	1	3,11			3,11			
	PUERTA	1	14,61			14,61			
	HASTA FAC NORTE	1	51,34			51,34			
		1	31,49			31,49			
	FRENTE BOV A REPARAR	1	13,16			13,16			
	ESTE								
	E9	1	1,90		8,56	16,26			
		1		1,52	8,56	13,01			
		1	1,90		8,56	16,26			
	TORRE PAOLOMAS								
	E	1		1,00	8,56	8,56			
	I ALT	1	1,71		3,00	5,13			
		1		1,12	3,00	3,36			
		1	1,61		3,00	4,83			
		1		0,15	3,00	0,45			
		1	0,13		3,00	0,39			
	E	1		1,05	8,56	8,99			
							995,59	5,28	5.256,72
01.16	u LEVANTADO PORTÓN METÁLICO GRAN DIMENSIÓN								
	LEVANTADO DE PORTÓN, INCLUSO MARCOS, HOJAS Y ACCESORIOS, CON APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RESTAURACIÓN Y RETIRADA DEL MISMO, CON RECUPERACIÓN DE HERRAJES, INCLUSO TRANSPORTE A ALMACÉN, SEGÚN NTE/ADD-18. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
	E 14								
	ENTRADA AL ALCAZAR	1				1,00			
							1,00	105,05	105,05
01.17	u LEVANTADO PUERTA DE MADERA RECUPERAR								
	LEVANTADO DE PUERTA, INCLUSO MARCOS, HOJAS Y ACCESORIOS DE HASTA 6 M2, CON APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RESTAURACIÓN Y RETIRADA DEL MISMO, CON RECUPERACIÓN DE HERRAJES, SIN INCLUIR TRANSPORTE A ALMACÉN, SEGÚN NTE/ADD-18. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
	E 19	1				1,00			
	E28	1				1,00			
							2,00	70,43	140,86
01.18	m2 LIMPIEZA DE RESTOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL								
	LIMPIEZA DE RESTOS ORGÁNICOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL, REALIZADOS CON MEDIOS MANUALES. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	E17								
	PB	1	13,91			13,91			
		1	15,07			15,07			
		1	14,98			14,98			
		1	15,42			15,42			
		1		13,65		13,65			
		1		13,61		13,61			
	P1	1	68,15			68,15			
		1		14,61		14,61			
		1		13,52		13,52			
		1		13,48		13,48			
		1		5,79		5,79			
	PCUB								
	FIBROC	1	3,22	7,98		25,70			
							227,89	10,47	2.386,01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19	m2 DEMOLICION DE TABLERO BOV LADRILLO C/A DE MAT								
	DEMOLICIÓN DE TABLEROS,CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, FORMADOS POR APOYOS DE LADRILLO MACIZO, CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN O MORTERO, CON MARTILLO ELÉCTRICO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA SOLERIA EXISTENTE. CARGA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE MATERIAL SOBRANTE Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.								
	E28								
	PB	1	2,88	1,80		5,18			
	P1	1	2,88	1,80		5,18			
	PCUB	1	2,88	1,80		5,18			
							15,54	26,72	415,23

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 23.321,86

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.01	m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA								
	EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.								
	E 12 y 13								
		1	1,85	1,70	0,15	0,47			
	E 27								
	INT CASET Y JUNTO A MURO	1	4,11	3,36	0,15	2,07			
	SOLADO J/ T. PALOMAS	1	3,95	3,95	0,15	2,34			
	JABRE J/ T. PALOMAS	1	2,43	2,96	0,30	2,16			
		1	0,48	0,32	0,30	0,05			
	E22								
	SOLADO HIDRAULICO	1	64,89		0,29	18,82			
		1	234,15		0,29	67,90			
		-1	64,89		0,29	-18,82			
	E 23 JABRE ZONA A RECONSTRUIR	1	5,50	16,45	0,29	26,24			
	E 16								
	ANDÉN Y PORTICO	1	12,66	2,90	0,07	2,57			
		1	3,12	8,62	0,07	1,88			
		1	1,71	1,29	0,07	0,15			
	POZO								
		1	1,20	1,20	1,80	2,59			
							108,42	0,96	104,08
02.02	m3 RELL DE GRANITO C. ROSA DESC JABRE 6MM DIAM MÁX MEDIOS MAN								
	DE RELLENO CON ARIDO DE MACHAQUEO PROCEDENTE DEL GRANITO DE COLOR ROSA TAMIZADO, CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 6 MM, CON PUESTA EN OBRA CON MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO EN TONGADAS MÁXIMAS DE 20 CM, INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EN PERFIL NATURAL.								
	E 9								
	JABRE J/ T. PALOMAS	1	2,43	2,96	0,30	2,16			
		1	0,48	0,32	0,30	0,05			
	E 12 y 13								
		1	1,85	1,70	0,15	0,47			
	E 16								
	ANDÉN Y PORTICO	1	12,66	2,90	0,07	2,57			
		1	3,12	8,62	0,07	1,88			
		1	1,71	1,29	0,07	0,15			
	E 23								
	CRUJIA A RESTITUIR	1	5,50	16,45	0,07	6,33			
							13,61	46,66	635,04
02.03	m3 SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL								
	SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS MÁXIMAS DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, I.PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.								
	E22								
	ZONA GRANITO DE 7								
		1	234,15			234,15			
							234,15	12,18	2.851,95
02.04	m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 M								
	EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, I PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.								

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	E 7	1	0,30	2,57	0,40	0,31			
		1	0,30	1,42	0,40	0,17			
	VIDRIO A MURALLA	1	5,09	0,30	0,40	0,61			
	INST ELECT								
	LIN SUB	1	14,90	0,40	0,60	3,58			
		1	68,10	0,40	0,60	16,34			
		1	58,70	0,40	0,60	14,09			
		1	6,00	0,40	0,60	1,44			
	DI	1	5,00	0,40	0,60	1,20			
	DE	1	80,00	0,40	0,60	19,20			
	JUNTO MURO	1	60,00	0,40	0,60	14,40			
							71,34	50,24	3.584,12
02.05	m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS								
	RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL, I PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.								
	POZO	1	1,20	1,20	1,80	2,59			
		-1	3,14	0,16	1,80	-0,90			
							1,69	0,81	1,37

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS..... 7.176,56

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN								
03.01	m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIA B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/MAN.								
	HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 400 S CON UNA CUANTÍA DE 260 KG/M3, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C, CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.								
	E 22								
	PAV BARANDILLA	1				1,00			
	N	1	4,45	1,20	0,20	1,07			
		1	9,41	1,20	0,20	2,26			
		1	1,20	0,78	0,20	0,19			
		1	1,20	3,48	0,20	0,84			
		1	5,87	1,20	0,20	1,41			
		1	11,82	1,20	0,20	2,84			
		1	1,20	5,74	0,20	1,38			
	JUNTO A TAQUILLA	1	7,52	1,73	0,20	2,60			
	E28								
		1	2,88	1,80	0,20	1,04			
							14,63	400,98	5.866,34
03.02	m2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 CM								
	SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO, IPP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	INTERIOR TAQUILLA	1	4,14	2,06		8,53			
	CONTROL DE ACCESO	1	8,00	2,80		22,40			
							30,93	21,19	655,41
	TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN								6.521,75

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO								
04.01	u ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 CM 0,70 M PROF. EXC. EN TIERRAS								
	ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 51X51 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CODO DE 125 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB HS-5, CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.								
		1				1,00			
							1,00	134,11	134,11
04.02	m COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIÁM. NOMINAL 160 MM								
	COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.								
		1	6,00			6,00			
							6,00	38,40	230,40
04.03	ud POZO LADRI.REGISTRO D=80CM. H=1,50M.								
	POZO DE REGISTRO DE 80 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 150 CM. DE PROFUNDIDAD LIBRE, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO; ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR REDONDEANDO ÁNGULOS, CON MORTERO DE CEMENTO M-15, INCLUSO CON P.P. DE RECIBIDO DE PATES, FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO Y FORMACIÓN DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN, PARA RECIBIR EL CERCO Y LA TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TERMINADO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5.								
		1				1,00			
							1,00	330,60	330,60
04.04	m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 32 MM DIAM								
	CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN PARA DESAGÜE, FORMADA POR TUBO DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	MAQ AIRE	1			3,00	3,00			
		1	0,50			0,50			
							3,50	10,69	37,42
	TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO.....								732,53

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS								
05.01	M3 HORMIGON HA-25 EN JACENAS								
	DE HORMIGON HA-25/P/20/I EN JACENAS, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM.,CEMENTO CEM II/A-L32.5 Y CONSISTENCIA PLASTICA; ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EH, INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.								
	VIGA 30x30	1	4,14	0,30	0,30	0,37			
		1	0,30	2,06	0,30	0,19			
							0,56	68,12	38,15
05.02	kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S								
	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 500 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.								
	VIGAS 30x30								
	DIAM 20	1	29,20		2,47	72,12			
	DIAM 8	1	35,20		0,39	13,73			
							85,85	1,24	106,45
05.03	M2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC.MAD								
	DE DESENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS DE HORMIGON PARA REVESTIR, ENCOFRADOS CON MADERA,INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA Y REPARACION. INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.								
		2	4,14		0,30	2,48			
		2		2,06	0,30	1,24			
							3,72	3,08	11,46
05.04	M2 ENCOFRADO DE MADERA EN JACENAS PARA REVESTIR								
	DE ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN JACENAS PARA REVESTIR, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION;CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EME. INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.								
		2	4,14		0,30	2,48			
		2		2,06	0,30	1,24			
							3,72	11,06	41,14
05.05	KG ACERO PERF.LAM.CAL.ESTRUCTURAS								
	DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN REFUERZOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LADRILLO, CON CALENTAMIENTO PREVIO PARA CONSEGUIR UN PERFECTO APRIETE AL ENFRIARSE, UNIONES SOLDADAS, INCLUSO CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y P.P. DE SOLDADURA,PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN NORMA NBE-EA-95. INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EL PESO NOMINAL								
	HORIZTAN								
	UPN 160	1	3,84		18,80	72,19			
		1		2,06	18,80	38,73			
	IPE 160								
		2	3,84		15,80	121,34			
		1		1,90	15,80	30,02			
	UPN 100								
		2	3,21		10,60	68,05			
	CUB INCLIN								
	PERFIL 80x30x2	2	0,50		3,39	3,39			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	2,06		3,39	13,97			
		2		3,39	0,70	4,75			
		2	0,41		3,39	2,78			
		6	1,20		3,39	24,41			
	PERFIL 70x30x2	1	4,14		3,07	12,71			
	PERFIL 50x30x2	1	4,14		2,43	10,06			
	PERFIL 30x30x2	1	4,14		1,79	7,41			
							409,81	1,49	610,62
05.06	KG ACERO 275JR EN PLACA DE ANCLAJE A								
	DE ACERO S275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGON O DE FABRICA, CON OCHO BARRAS LISAS DE ACERO AE-215 L DE 16 MM. Y TALADRO CENTRAL DE 5 CM. DE DIAMETRO, INCLUSO CORTE, ELABORACION Y MONTAJE,IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO AL PLOMO Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NORMA NBE-EA-95. INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EL PESO NOMINAL.								
	PLACA 25x25x2.5	1			12,27	12,27			
							12,27	2,25	27,61
05.07	UD ANCLAJE METALICO M-2*160								
	DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE ESPECIAL METÁLICO, TIPO HILTI HVA-HAS M-2*160 O SIMILAR, INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
		32				32,00			
							32,00	8,58	274,56

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS..... 1.109,99

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 RESTAURACIÓN								
06.01	m3 RELLENO DE GRAVA LIMPIA DE 20/25 MM DIAM MÁX MEDIOS MAN								
	DE SUMINISTRO, RELLENO Y EXTENDIDO DE GRAVA LIMPIA DE 20/25 MM DE DIÁMETRO MÁXIMO REALIZADO CON MEDIOS MANUALES EN TONGADAS DE 20 CM, INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EN PERFIL NATURAL.								
	E 20								
	RELLENO DE GRAVILLA								
	Espacio 1	1	10,60		1,80	19,08			
	Espacio 2a	1	6,21		0,50	3,11			
	Espacio 2b	1	3,86		0,50	1,93			
	Espacio 3a	1	4,61		0,60	2,77			
	Espacio 3b	1	3,47		0,40	1,39			
	Espacio 5	1	12,97		2,60	33,72			
	Espacio 6	1	11,52		2,40	27,65			
	Espacio 7	1	6,65		1,00	6,65			
	Espacio 8a	1	4,40		2,00	8,80			
	Espacio 9a	1	16,00		0,20	3,20			
	Espacio 9b	1	8,50		0,80	6,80			
	Espacio 10	1				1,00			
	Espacio 11	1				1,00			
	Espacio 12	1	4,26		1,50	6,39			
	Espacio 13	1	9,75		0,70	6,83			
	Espacio 14	1	28,54		0,50	14,27			
	Espacio 15a	1	3,47		0,70	2,43			
	Espacio 15b	1	10,87		0,40	4,35			
	Espacio 15c	1	3,50		0,10	0,35			
	Espacio 15d	1	11,34		0,10	1,13			
	Espacio 15e	1	3,90		0,10	0,39			
	Espacio 16a	1	32,11		1,40	44,95			
	Espacio 16b	1	3,10		1,50	4,65			
							202,84	48,22	9.780,94
06.02	m2 GEOTEXTIL ANIRAICES 150 GR/M2								
	LAMINA GEOTEXTIL ANTIRAICES DE 150 GR/M2, COLOCADA CON SOLAPES DE 15 CM, INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN PROYECCION.								
	E 20 SEPARACION								
	SEPARACION CON RESTOS Y ENTRE RELLENOS								
	PLANTAS								
	Espacio 1	2	10,60			21,20			
	Espacio 2a	2	6,21			12,42			
	Espacio 2b	2	3,86			7,72			
	Espacio 3a	2	4,61			9,22			
	Espacio 3b	2	3,47			6,94			
	Espacio 5	2	12,97			25,94			
	Espacio 6	2	11,52			23,04			
	Espacio 7	2	6,65			13,30			
	Espacio 8a	2	4,40			8,80			
	Espacio 9a	2	16,00			32,00			
	Espacio 9b	2	8,50			17,00			
	Espacio 10	2				2,00			
	Espacio 11	2				2,00			
	Espacio 12	2	4,26			8,52			
	Espacio 13	2	9,75			19,50			
	Espacio 14	2	28,54			57,08			
	Espacio 15a	2	3,47			6,94			
	Espacio 15b	2	10,87			21,74			
	Espacio 15c	2	3,50			7,00			
	Espacio 15d	2	11,34			22,68			
	Espacio 15e	2	3,90			7,80			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Espacio 16a	2	32,11			64,22			
	Espacio 16b	2	3,10			6,20			
	PAREDES								
	PERIMETRO (RAIZxh)						403,26		
	Espacio 1	1	13,02		1,90	24,74			
	Espacio 2a	1	9,97		0,60	5,98			
	Espacio 2b	1	7,86		0,60	4,72			
	Espacio 3a	1	8,59		0,70	6,01			
	Espacio 3b	1	7,45		0,50	3,73			
	Espacio 5	1	14,41		2,70	38,91			
	Espacio 6	1	13,58		2,50	33,95			
	Espacio 7	1	10,32		1,10	11,35			
	Espacio 8a	1	8,39		2,10	17,62			
	Espacio 9a	1	16,00		0,30	4,80			
	Espacio 9b	1	11,66		0,90	10,49			
	Espacio 10	1				1,00			
	Espacio 11	1				1,00			
	Espacio 12	1	8,26		1,60	13,22			
	Espacio 13	1	12,49		0,80	9,99			
	Espacio 14	1	21,37		0,60	12,82			
	Espacio 15a	1	7,45		0,80	5,96			
	Espacio 15b	1	13,19		0,50	6,60			
	Espacio 15c	1	7,48		0,20	1,50			
	Espacio 15d	1	13,47		0,20	2,69			
	Espacio 15e	1	7,90		0,20	1,58			
	Espacio 16a	1	22,67		1,50	34,01			
	Espacio 16b	1	7,04		1,60	11,26	263,93		
							667,19	2,75	1.834,77
06.03	m3 RELL DE GRANITO C. ROSA DESC JABRE 6MM DIAM MÁX MEDIOS MAN								
	DE RELLENO CON ARIDO DE MACHAQUEO PROCEDENTE DEL GRANITO DE COLOR ROSA TAMIZADO, CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 6 MM, CON PUESTA EN OBRA CON MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO EN TONGADAS MÁXIMAS DE 20 CM, INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EN PERFIL NATURAL.								
	E 20								
	RELLENOS DE ESPACIOS (SUPxh)								
	Espacio 1	1	10,60		0,10	1,06			
	Espacio 2a	1	6,21		0,10	0,62			
	Espacio 2b	1	3,86		0,10	0,39			
	Espacio 3a	1	4,61		0,10	0,46			
	Espacio 3b	1	3,47		0,10	0,35			
	Espacio 5	1	12,97		0,10	1,30			
	Espacio 6	1	11,52		0,10	1,15			
	Espacio 7	1	6,65		0,10	0,67			
	Espacio 8a	1	4,40		0,10	0,44			
	Espacio 9a	1	16,00		0,10	1,60			
	Espacio 9b	1	8,50		0,10	0,85			
	Espacio 10	1			0,10	0,10			
	Espacio 11	1			0,10	0,10			
	Espacio 12	1	4,26		0,10	0,43			
	Espacio 13	1	9,75		0,10	0,98			
	Espacio 14	1	28,54		0,10	2,85			
	Espacio 15a	1	3,47		0,10	0,35			
	Espacio 15b	1	10,87		0,10	1,09			
	Espacio 15c	1	3,50		0,10	0,35			
	Espacio 15d	1	11,34		0,10	1,13			
	Espacio 15e	1	3,90		0,10	0,39			
	Espacio 16a	1	32,11		0,10	3,21			
	Espacio 16b	1	3,10		0,10	0,31			
		1	88,80		0,10	8,88			
							29,06	46,66	1.355,94

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.04	m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL Y ELIMINACION POLVO								
	LIMPIEZA SUPERFICIAL Y ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES, REALIZADA CON BROCHA O CEPILLOS SUAVES, AYUDA DE ASPIRADOR Y SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESIÓN, INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	SUPERFICIES DE PARAMENTOS								
		1	269,77			269,77			
		1	142,00			142,00			
		1	43,05			43,05			
		1	52,27			52,27			
		1	57,17			57,17			
		1	51,64			51,64			
		1	89,00			89,00			
		1	303,52			303,52			
		1	85,82			85,82			
		1	142,00			142,00			
		1	77,12			77,12			
		1	67,01			67,01			
		1	355,60			355,60			
		1	161,10			161,10			
							1.897,07	9,24	17.528,93
06.05	m2 TRAT.DESINFEC Y ELIMINAC DE LA PRESENCIA MIC								
	TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ALGAS, MUSGOS Y LÍQUENES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN BIOCIDA Y/O HERBICIDA DE AMPLIO ESPECTRO APLICADO CON BROCHA Y POSTERIOR ELIMINACIÓN MECÁNICA CON ESPÁTULA Y OTROS INSTRUMENTOS DE PLÁSTICO O DE MADERA E INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	SUPERFICIES DE PARAMENTOS								
		1	269,77			269,77			
		1	142,00			142,00			
		1	43,05			43,05			
		1	52,27			52,27			
		1	57,17			57,17			
		1	51,64			51,64			
		1	89,00			89,00			
		1	303,52			303,52			
		1	85,82			85,82			
		1	142,00			142,00			
		1	77,12			77,12			
		1	67,01			67,01			
		1	355,60			355,60			
		1	161,10			161,10			
							1.897,07	12,88	24.434,26

TOTAL CAPÍTULO 06 RESTAURACIÓN..... 54.934,84

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA								
07.01	m RELABRADO DE FÁBRICAS L/ TEJAR								
	RELABRADO DE MOCHETAS DE FÁBRICA DE LADRILLO, CON LADRILLO MACIZO DE TEJAR, RECIBIDO CON MORTERO DE CAL M10 (1:4), CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	FACH								
	S								
	PB	4	0,80			3,20			
		8			1,97	15,76			
	P1	4	0,82			3,28			
		8			1,82	14,56			
	N								
	HUEC MAQ	2	11,75			23,50			
		1	5,38			5,38			
	E								
	TORRE PALOM	2			3,00	6,00			
							71,68	14,78	1.059,43
07.03	m FORM. MOCHETA 1 PIE C. VISTA L. M. DE TEJAR EN FAB. 1 PIE								
	FORMACIÓN DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA EN FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR DE UN PIE DE ESPESOR, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CONSTRUIDA SEGÚN SEGÚN CTE DB SE-F, CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA SEGÚN LA ALTURA LIBRE DEL HUECO.								
	E 12								
		2			2,65	5,30			
	E 5 Y 2								
		4			1,06	4,24			
							9,54	24,86	237,16
07.04	m ARCO DE 1 PIE DE ESPESOR CON L. MACIZO DE TEJAR								
	ARCO DE 1 PIE DE ESPESOR POR 1 PIE DE ANCHURA, CON LADRILLO MACIZO DE TEJAR, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO CAL HIDRAÚLICA M10 CAL Y ARENA DE RÍO, INCLUSO P.P. DE NIVELACIÓN, APLOMADO, CIMBRAS, APEOS, AVITOLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB SE-F, INCUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD POR EL INTRADÓS.								
	E 12								
	EXTERIOR / INTERIOR	4	3,14	0,96	0,50	6,03			
							6,03	50,55	304,82
07.05	m2 FÁBR. 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C. VISTA M. DE CAL								
	FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO MACIZO DE TEJAR A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO DE CAL M10 (1:4), INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, AVITOLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB SE-F. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.								
	E 3								
	REMATE	3	6,97		0,25	5,23			
	E 27								
	FL TRASERA TAQU	1	4,15		1,06	4,40			
	E 18								
	MECHINAS DE VIGUETAS								
	FACH O	49	0,25		0,25	3,06			
		16	0,25		0,25	1,00			
	FACH S	15	0,11		0,19	0,31			
		27	0,11		0,19	0,56			
							14,56	102,06	1.485,99

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.06	m3 FÁBR. MAS DE 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C. VISTA M. DE CAL								
	FABRICA DE MAS DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO MACIZO DE TEJAR A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO DE CAL M10 (1:4), INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, AVITOLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB SE-F. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.								
		1	2,55	0,55	1,06	1,49			
	E18								
	PERFILADO DE TESTIGOS DE MURO	1	0,51	0,35	6,49	1,16			
							2,65	197,84	524,28
07.07	m3 ARCO DE FÁB LADRILL TEJAR								
	ARCO DE FÁBRICA DE LADRILLO DE TEJAR, TOMADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA (1:4), JUNTAS DE 1 CM., INCLUSO MEDIOS DE ELEVACIÓN CARGA, DESCARGA, REPLANTEO, NIVELACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS Y ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA, INCLUSO PP DE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB SE-F, DB SE Y DB SE-AE. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.								
	E 18								
	PLANTA PRIMERA FRENTE DE BOVEDA	1	1,33	1,81	1,04	2,50			
							2,50	495,67	1.239,18
07.08	m2 CIMBRA BÓVEDA 1 POSTURA 700KG/M2 L<8								
	CIMBRA DE MADERA PARA BÓVEDA SOBRE TIRANTES TORNAPUNTEADOS ESTABLECIDA PROVISIONALMENTE CON EL OBJETO DE SOSTENER LA CONSTRUCCIÓN HASTA QUE ADQUIERA LA CONSISTENCIA NECESARIA PARA SU ESTABILIDAD, DE 5,00 M. DE LUZ ENTRE APOYOS Y ANCHOS DE 5,00 M. PARA UNA CARGA MÁXIMA DE TRABAJO ESTIMADA DE 700 KG/M2, CONSIDERANDO UNA POSTURA, CONSTRUIDA CON MADERA DE PINO NACIONAL DE CLASE 3ª EN SUS PARTES RESISTENTES Y MADERA DE ENCOFRAR EN TABLAS Y TABLONES PARA FORMA, CON LA DIRECTRIZ, MONTEA Y CUAJE, DIMENSIONADA PARA SOPORTAR SIN DEFORMACIÓN LAS CARGAS PREVISTAS EN CÁLCULO, CON DISEÑO NO RÍGIDO PARA FACILITAR EN EL MOMENTO ADECUADO EL AFLOJE PARA DESCIMBRADO Y DE FÁCIL ARMADO Y DESARMADO PARA DIFERENTES POSTURAS, COMPRENDIENDO: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMBRA, CON APORTE DE MADERA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS, MATERIAL DE UNIÓN, CIMBRADO Y POSTERIOR DESCIMBRADO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: ACUÑADO, SACOS DE ARENA, CAJAS DE ARENA, TORNILLOS O GATOS Y EXCÉNTRICAS, SOPANDAS Y PUNTALES. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
		1	1,33	1,81		2,41			
							2,41	93,39	225,07
07.09	m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR								
	CITARA DE LADRILLO PERFORADO TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, REJUNTADO Y HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS; CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB SE-F, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.								
	E28	1	1,23		4,64	5,71			
		1	1,80		4,64	8,35			
		1	1,80		4,24	7,63			
							21,69	18,11	392,81

TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA..... 5.468,74

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 08 CUBIERTAS								
08.01	m2 FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD								
	FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD COLOCADAS POR HILADAS PARALELAS AL ALERO, CON SOLAPES NO INFERIORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA, ASENTADAS SOBRE BARRO ENRIQUECIDO CON CAL GRASA, INCLUSO P.P. DE RECIBIDO DE UNA CADA CINCO HILADAS PERPENDICULARES AL ALERO CON MORTERO M2,5 (1:8). INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.								
		1	3,30	8,14		26,86			
							26,86	34,18	918,07
08.02	m ENC. FALDÓN TEJAS PLANAS O CURVAS Y PARAM. LATERAL TEJAS								
	ENCUENTRO DE FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS CON PARAMENTO LATERAL, FORMADO POR TEJAS DE IGUAL CALIDAD, COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8) EN ROZAS DE 5X5 CM, INCLUSO LECHO DE APOYO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.								
		1	8,14			8,14			
							8,14	15,20	123,73
08.03	m ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD								
	ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8), INCLUSO P.P. DE EMBOQUILLADO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.								
		1	3,30			3,30			
							3,30	14,61	48,21
08.04	m BORDE LIBRE DE TEJAS CURVAS CERÁMICAS PRIMERA CALIDAD								
	BORDE LIBRE DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES DE1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8). INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.								
		1	8,14			8,14			
							8,14	14,34	116,73
08.05	m2 FALDÓN DE CHAPA ACERO EAMALTADA								
	FALDON DE CHAPA DE ACERO DE 3MM DE ESPESOR, ACABADA EN PINTURA AL ESMALTE MATE OXIRON MARRÓN O SIMILAR, PREVIAMENTE DEFINIDA POR LA D.F. APOYADA SOBRE ESTRUCTURA DE RASTRELES FORMADA CON PERFILES METÁLICOS. INCLUSO ENCUENTROS DE RINCONES, ESQUINAS, PLIEGUES, SOLAPES, I PP DE SELLADO DE UNIÓN ENTRE CHAPAS Y MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	CUBRIC	1	4,14	2,65	1,20	13,17			
	FRENTE	2		2,65	0,40	2,12			
		1	4,14		0,40	1,66			
	VUELO	1	4,14	0,50		2,07			
	HASTIALES	2	0,90			1,80			
	ENCUENTRO	1	4,14		0,35	1,45			
							22,27	71,31	1.588,07

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.06	m2 FORMACION DE PENDIENTE PANEL ACAB INT YESO								
	FORMACIÓN DE PENDIENTE REALIZADO CON ENTRAMADO DE MADERA FORMADA CON RASTRELES DE 21X85 MM TRATADA CON INSECTICIDA Y FUNGICIDA. PANEL RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50MM DE ESPESOR Y CÁMARA DE AIRE DE 2CM, CON ESPESOR TOTAL DE 97,5 MM. TERMINACION CON PANEL DE 12,5 MM TERMINADO EN YESO, RESISTENCIA M1 A FUEGO. I.PP DE COLOCACIÓN, ENCUENTROS Y REMATES, TRATAMIENTO DE JUNTAS HORIZONTALES Y VERTICALES Y REPLANTEO PREVIO. INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIADA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	CUBIERTA								
		1	3,84	2,06		7,91			
							7,91	71,91	568,81
	TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS.....								3.363,62

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS								
09.01	m2 SOLADO CON LADRILLO DE TEJAR 17X30 CM								
	SOLADO CON LADRILLO DE TEJAR CERÁMICO A MODO DE BALDOSAS DE 17X30 CM, PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO, CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	E 11								
	INT CASET Y JUNTO A MURO	1	4,11	3,36		13,81			
	SOLADO J/ T. PALOMAS	1	3,95	3,95		15,60			
	E8								
	PASI AL INT T DE LAS PALOMAS	1	1,71	1,12		1,92			
							31,33	18,46	578,35
09.02	m UMBRAL DE PIEDRA NEGRA 60X3								
	UMBRAL DE PIEDRA NEGRA DE 60 CM DE ANCHURA Y 3 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4), INCLUSO ENLECHADO, REPASO Y LIMPIEZA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDO SEGÚN LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.								
	E 27								
		1		1,44		1,44			
		1		1,41		1,41			
		1	1,83			1,83			
	E17								
		6	0,78			4,68			
		4	0,85			3,40			
							12,76	73,09	932,63
09.03	m2 PAVIMENTO PIEZA DE GRANITO GRIS FLAM 7X20X7CM								
	PAVIMENTO CON PIEZA DE GRANITO GRIS FLAMEADO DE 7X20 CM Y 7 CM DE ALTURA, ASENTADO SOBRE CAPA ARENA DE 7 CM Y RECIBIDO CON MORTERO M10 (1:4), INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO (1:1), REHUNDIDO DE JUNTA 2,5 CM PARA POSTERIOR RELLENO DE TIERRA VEGETAL. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	E 22								
	GRANTO DE 7	1	234,15			234,15			
							234,15	119,51	27.983,27
09.04	m2 PAVIMENTO PIEZA DE GRANITO GRIS FLAM 7X20X5CM								
	PAVIMENTO CON PIEZA DE GRANITO GRIS FLAMEADO DE 7X20 CM Y 5 CM DE ALTURA, ASENTADO SOBRE CAPA ARENA DE 4 CM Y RECIBIDO CON MORTERO M10 (1:4), INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO (1:1), REHUNDIDO DE JUNTA 2,5 CM PARA POSTERIOR RELLENO DE TIERRA VEGETAL. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	E 22								
	PAV BARANDILLA	1				1,00			
	N	1	4,45	1,26		5,61			
		1	9,41	1,26		11,86			
		1	1,26	0,78		0,98			
		1	1,26	3,48		4,38			
		1	5,87	1,26		7,40			
		1	11,82	1,26		14,89			
		1	1,26	5,74		7,23			
	JUNTO A TAQUILLA	1	7,52	1,73		13,01			
							66,36	121,54	8.065,39

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05	ml ALFEIZAR DE GRANITO GRIS FLAMEADO 60X136X3CM GOT								
	ALFEIZAR DE GRANITO GRIS FLAMEADO DE 60X136X5 A 3 CM , ASENTADO SOBRE CAPA ARENA DE 4 CM Y RECIBIDO CON MORTERO M10 (1:4), INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO (1:1), REHUNDIDO DE JUNTA 2,5 CM PARA POSTERIOR RELLENO DE TIERRA VEGETAL. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	E 22								
	N	1	4,45			4,45			
		1		10,64		10,64			
		1	0,59			0,59			
		1		0,78		0,78			
		1	0,20			0,20			
		1		3,46		3,46			
		1	0,14			0,14			
		1		5,87		5,87			
		1	10,65			10,65			
		1		6,88		6,88			
		1	6,25			6,25			
		1				1,00			
	E16								
	ANDEN	1		2,89		2,89			
		1	9,84			9,84			
		1	8,62			8,62			
							72,26	126,71	9.156,06
09.06	M2 REJUNTADO FAB C/MORT CAL Y ARENA (1:4)								
	REJUNTADO DE FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA, SILLERÍA O LADRILLO, EN APAREJO IRREGULAR, CON MORTERO DE CAL Y ARENA, M-15 LIGERAMENTE COLOREADO CON PIGMENTOS O TIERRAS NATURALES Y TIPO DE JUNTA, ACABADO, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA DF. PREVIAMENTE SE HABRÁN ELIMINADO LAS JUNTAS ANTIGUAS EN UNA PROFUNDIDAD SUFICIENTE PARA QUE EL AGARRE DE LAS NUEVAS ESTÉ GARANTIZADO, ADEMÁS SE HABRÁN LIMPIADO CON AIRE A PRESIÓN, LLAGAS Y TENDELES. A CONTINUACIÓN CON EL PARAMENTO PREPARADO SE EXTENDERÁ LA TRAMA DE JUNTAS CON EL ANCHO Y ESPESOR Y DISEÑO ESPECIFICADO, SE ELIMINARÁN LAS REBABAS DE MORTERO Y SE LIMPIARÁ LA PIEDRA A MEDIDA QUE SE REALIZA EL REJUNTADO ANTES DE SU FRAGUADO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	FACHADAS INTERIORES								
	NORTE	1	22,27		8,80	195,98			
	SOBRE CUBIERTA INCL	0,5	2,98		1,70	2,53			
	SUR								
	JUNTA A LAS T PALOMAS	1	4,89		7,33	35,84			
		1	2,51		4,49	11,27			
		1	0,98		8,70	8,53			
		1	0,54		9,51	5,14			
	LIENZO PUERTA	1	5,33		10,67	56,87			
	FACH EDIF ANDEN	1	10,73		9,55	102,47			
	ENCUENTRO OTRO CUERPO INT	1	5,65		9,55	53,96			
	HASTIAL	-1	5,83			-5,83			
	OESTE								
	FACH EDIF ANDEN	1	6,03		9,55	57,59			
	HASTIAL	0,5	6,03		1,97	5,94			
	FACH ALA ALCAZAR	1	138,94			138,94			
		1	51,40			51,40			
	FACH ARCOS	1	35,88			35,88			
	FACH GALERIA	1	33,97			33,97			
	PERP GALERIA	1		1,32	3,65	4,82			
	INT ARCOS	1	9,34			9,34			
	ARRIBA PASO PUERTA	1	3,11			3,11			
	PUERTA	1	14,61			14,61			
	HASTA FAC NORTE	1	51,34			51,34			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	31,49			31,49			
	FRENTE BOV A REPARAR	1	13,16			13,16			
	ESTE								
	E9	1	1,90		8,56	16,26			
		1		1,52	8,56	13,01			
		1	1,90		8,56	16,26			
	TORRE PAOLOMAS								
	E	1		1,00	8,56	8,56			
	I ALT	1	1,71		3,00	5,13			
		1		1,12	3,00	3,36			
		1	1,61		3,00	4,83			
		1		0,15	3,00	0,45			
		1	0,13		3,00	0,39			
	E	1		1,05	8,56	8,99			
	E28	1	1,23		4,64	5,71			
		2	1,80		4,64	16,70			
		2	1,80		4,24	15,26			
							1.033,26	18,35	18.960,32
09.07	m2 FALSO TECHO DESMONT BLCO PERFILERIA OCULTA								
	FALSO TECHO DESMONTABLE DE PERFILERÍA OCULTA, FORMAD POR PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN Y PLACAS DE 60X60 CM ACABADAS EN COLOR BLANCO Y TERMINACION LISA. COLOCADO SEGÚN REPLANTEO E INSTRUCCIONES DADAS POR LA DF. IPP DE PIEZAS ESPECIALES, MEDIOS AUXILIARES MAQUINARIA, MATERIALA COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PARTIDA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
		1	3,84	2,06		7,91			
							7,91	19,62	155,19

TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS..... 65.831,21

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 10 CARPINTERÍAS								
10.01	m2 RESTAURACION DE PUERTA DE MADERA								
	RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA, COMPRENDIENDO: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, MEDIANTE DESCLAVADO, Y O DESPEGADO DE PIEZA, POSTERIOR REARMADO, CON SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS POR OTROS DE MADERA CURADA O ANTIGUA, CON ENSAMBLES SIMILARES A LOS ORIGINALES, RECUPERACIÓN DE PEQUEÑOS VOLÚMENES PERDIDOS CON MASILLA ESPECIAL DE MADERA ADHERIDA CON ADHESIVO, TAPADO DE FENDAS, GRIETAS Y AGUJEROS CON RESINA EPOXI-MADERA, LIJADO GENERAL, ETC. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y RETIRADA DE ESCOMBROS. TRANSPORTE DE PUERTAS A OBRA Y COLOCACIÓN. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE A RESTAURAR A DOS CARAS.								
	P1								
	ENTRADA AL ALCAZAR	2	3,05		4,10	25,01			
	P2								
	PUERTAS CÁRCEL	6	0,98		1,95	11,47			
							36,48	183,75	6.703,20
10.02	m2 MAMPARA AC. TAMEX 30X30X2 GALV. MARCO L 50X10								
	ENTRAMADO METÁLICO FORMADO POR REJILLA DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO 30X30X1.5 MM. Y BASTIDOR O MARCO DE PNL 50X10 CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	H2								
	HUECOS FACHADA S	6	0,79		1,97	9,34			
	H5								
	HUECOS FACHADA N	1	9,20			9,20			
		1	9,32			9,32			
							27,86	167,94	4.678,81
10.03	m BARANDA TRANSPARENTE SEPARAC 1,36X1,05 VIDRIO Y PASAMAN ESMALT								
	BARANDA TRANSPARENTE FORMADA POR PASAMANOS INCLINADO DE ACERO PLEGADO DE 3MM DE ESPESOR Y 18 CM DE ANCHURA DE TERMINACIÓN, ACABADA EN PINTURA AL ESMALTE MATE OXIRON MARRÓN O SIMILAR, PREVIAMENTE DEFINIDA POR LA D.F. BASTIDOR FORMADO POR PLETINAS RECTANGULARES 120X1080MM DE ACERO INOXIDABLEDE ANCLADA A PLETINA DE ACERO 15X15X8 Y 4 REDONDOS 16MM EN PATILLA. MARCO DE SUBJECIÓN DEL VIDRIO REALIZADO CON PERFIL EN "U" DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO A PLETINAS Y PASAMANOS. VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 6+6 MM CON BUTIRAL TRANSPARENTE, COLOCADO EN EL CENTRO DE LA PLETINA, INCLUSO ENCUENTROS DE RINCONES Y ESQUINAS, REPLANTEO PREVIO Y DIRECTRICES DADAS POR LA D.F. DE LA OBRA, IPP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	E22								
	DIVIS RESTOS	1	4,45			4,45			
		1	10,64			10,64			
		1	0,59			0,59			
		1	0,78			0,78			
		1	0,20			0,20			
		1	3,46			3,46			
		1	0,15			0,15			
		1	5,88			5,88			
		1	10,65			10,65			
		1	6,88			6,88			
		1	0,25			0,25			
							43,93	255,40	11.219,72

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.04	m QUITAMIEDO SEPARAC DE RESTOS 1,36X0,30								
	BARANDA QUITAMIEDO FORMADA POR PASAMANOS INCLINADO DE ACERO PLEGADO DE 3MM DE ESPESOR Y 18 CM DE ANCHURA DE TERMINACIÓN, ACABADA EN PINTURA AL ESMALTE MATE OXIRON MARRÓN O SIMILAR, PREVIAMENTE DEFINIDA POR LA D.F. BASTIDOR FORMADO POR PLETINAS RECTANGULARES 120X300MM DE ACERO INOXIDABLE ANCLADA A PLETINA DE ACERO 15X15X8 Y 4 REDONDOS 16MM EN PATILLA. MARCO DE SUBJECIÓN DEL VIDRIO REALIZADO CON PERFIL EN "U" DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO A LAS PLETINAS Y PASAMANOS. VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 6+6 MM CON BUTIRAL TRANSPARENTE, COLOCADO EN EL CENTRO DE LA PLETINA, INCLUSO ENCUENTROS DE RINCONES Y ESQUINAS, REPLANTEO PREVIO Y DIRECTRICES DADAS POR LA D.F. DE LA OBRA. IPP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
		1	6,44			6,44			
							6,44	196,08	1.262,76
10.05	m2 CHAPA PERFORADA Y PLEGADA 1,00X3,00M ESMALTA C/ MARRÓN								
	CHAPA DE REMATE FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TIPO PERFORADA DE DIMENSIONES 1,00X2,00M Y PLIEGE DE 30 CM. FIJADA MECÁNICAMETE A ELEMENTO FIJO. JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE CHAPAS DE 1 CM. INCLUSO PROTECCIÓN DE LA CHAPA CON LA APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN PREVIA Y DOS CAPAS DE PINTURA AL ESMALTE APLICADA POR INMERSIÓN EN COLOR MARRÓN A DEFINIR POR LA DF. ALTURA DE LA CHAPA VARIABLE, CORTADA A LÁSER, EN FUNCIÓN DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS, GUARDANDO UNA SEPARACIÓN CON LOS MISMOS DE 5 CM. IPP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	BORDE DE EXCAVACIÓN								
	N	1	4,45	1,50		6,68			
		1	9,41	1,50		14,12			
		1	1,50	0,78		1,17			
		1	1,50	3,48		5,22			
		1	5,87	1,50		8,81			
		1	11,82	1,50		17,73			
		1	1,50	5,74		8,61			
	JUNTO A TAQUILLA	1	7,52	1,73		13,01			
	E28								
		1	2,88	2,25		6,48			
							81,83	42,25	3.457,32
10.06	u PUERTA PASO RÚSTICA 5 PLAF. PINO								
	PUERTA DE PASO CIEGA NORMALIZADA, LÍNEA RÚSTICA 2 CARAS, CON CINCO PLAFONES DE PINO MACIZO ENVEGECIDO CON TERMINACIÓN NOGAL, MONTADA EN BLOCK, INCLUSO PRECERCO DE PINO DE 110X35 MM., GALCE O CERCO VISTO MACIZO DE PINO DE 110X28 MM., TAPAJUNTAS MOLDEADOS DE PINO MACIZO 80X10 MM. EN AMBAS CARAS, TRES PERNIOS DE BRONCE VIEJO DE 9,5 CM. Y MANIVELA NEGRA, MONTADA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA								
	E8								
	TORRE DE LA PALOMA	1				1,00			
							1,00	381,22	381,22
10.07	m2 MAMPARA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO III (1,50-3 M2)								
	MAMPARA FIJA, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, TIPO III (1,50-3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.								
	TAQ								
	FRENTE								
		1	0,90		1,90	1,71			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	1,30		1,90	2,47			
							4,18	91,33	381,76
10.08	m2 MAMPARA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 M2)								
	MAMPARA FIJA, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, TIPO IV (> 3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.								
	TAQ								
	LAT Y FONDO	1	4,20		2,80	11,76			
		1		2,00	2,80	5,60			
		1		1,37	2,80	3,84			
		-1	0,90		2,10	-1,89			
							19,31	60,55	1.169,22

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍAS..... 29.254,01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 11 PINTURAS								
11.01	m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA								
	PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO, POR INMERSIÓN, SOBRE CARPINTERIA METÁLICA GALVANIZADA, FORMADA POR: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN PARA GALVANIZADO Y DOS MANOS DE COLOR, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDAS DOS CARAS.								
	H2								
	HUECOS FACHADA S	6	0,79		1,97	9,34			
	H5								
	HUECOS FACHADA N	1	9,20			9,20			
		1	9,32			9,32			
							27,86	6,63	184,71
11.02	m2 PINTURA TRANSPIRABLE A BASE DE SILICATOS								
	DE PINTURA TRANSPIRABLE DE SILICATO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES ENFOSCADOS, FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO FIJADOR A BASE DE SILICATOS Y RESINA ACRICLICA Y MANO DE ACABADO CON PINTURA BASE DE SILICATOS Y PIGMENTOS SELECCIONADOS; SEGUN NTE/RPP, INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
	FACHADAS INTERIORES								
	NORTE	1	22,27		8,80	195,98			
	SOBRE CUBIERTA INCL	0,5	2,98		1,70	2,53			
	SUR								
	JUNTA A LAS T PALOMAS	1	4,89		7,33	35,84			
		1	2,51		4,49	11,27			
		1	0,98		8,70	8,53			
		1	0,54		9,51	5,14			
	LIENZO PUERTA	1	5,33		10,67	56,87			
	FACH EDIF ANDEN	1	10,73		9,55	102,47			
	ENCUENTRO OTRO CUERPO INT	1	5,65		9,55	53,96			
	HASTIAL	-1	5,83			-5,83			
	OESTE								
	FACH EDIF ANDEN	1	6,03		9,55	57,59			
	HASTIAL	0,5	6,03		1,97	5,94			
	FACH ALA ALCAZAR	1	138,94			138,94			
		1	51,40			51,40			
	FACH ARCOS	1	35,88			35,88			
	FACH GALERIA	1	33,97			33,97			
	PERP GALERIA	1		1,32	3,65	4,82			
	INT ARCOS	1	9,34			9,34			
	ARRIBA PASO PUERTA	1	3,11			3,11			
	PUERTA	1	14,61			14,61			
	HASTA FAC NORTE	1	51,34			51,34			
		1	31,49			31,49			
	FRENTE BOV A REPARAR	1	13,16			13,16			
	ESTE								
	E9	1	1,90		8,56	16,26			
		1		1,52	8,56	13,01			
		1	1,90		8,56	16,26			
	TORRE PAOLOMAS								
	E	1		1,00	8,56	8,56			
	I ALT	1	1,71		3,00	5,13			
		1		1,12	3,00	3,36			
		1	1,61		3,00	4,83			
		1		0,15	3,00	0,45			
		1	0,13		3,00	0,39			
	E	1		1,05	8,56	8,99			
							995,59	6,75	6.720,23

TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURAS 6.904,94

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 12 VIDRIOS								
12.01	m2 ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 MM								
	ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR TRES LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM, UNIDAS POR DOS LÁMINAS DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 19 MM CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN DBT-2005 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.								
	H1= H3								
		1	1,50		3,00	4,50			
	SEMICIRC	-1		0,24		-0,24			
	H4								
		1	1,84		1,62	2,98			
	P3 FIJO								
		2	0,60		2,10	2,52			
		1	2,80		1,90	5,32			
		1	2,80		1,40	3,92			
	TAQ								
		1	0,90		1,90	1,71			
		1	1,30		1,90	2,47			
							23,18	161,53	3.744,27
12.03	ud PUERTA TEMPLADA FIJO SUP Y 2H ABAT INCOL. 2090X796								
	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE, INCOLORA, DE 10 MM. TIPO TEMPRADO, DE 2090X796, INCLUSO HERRAJES, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE Y MANIVELA, INSTALADA, SEGÚN NTE-FVP. INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA								
	P3	1				1,00			
							1,00	775,67	775,67
12.04	ud PUERTA LUNA TEMPLADA 10 MM H=1,00M 2H ABATIBLES								
	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE, INCOLORA, DE 10 MM. DE DOS HOJAS DE 1400X1000 DE DIMENSION TOTAL, INCLUSO HERRAJES A DEFINIR POR LA DF, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN NTE-FVP. INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA SUPERFICIE DEL HUECO.								
	P4	1	1,40		1,00	1,40			
							1,40	473,68	663,15
12.05	m2 PUERTA LUNA TEMPLADA 10 MM H=2,10 M 1H ABATIBLE								
	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE, INCOLORA, DE 10 MM. DE UNA HOJA DE 1000X2100 DE DIMENSION TOTAL, INCLUSO HERRAJES A DEFINIR POR LA DF, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN NTE-FVP. INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA SUPERFICIE DEL HUECO.								
	P52	1				1,00			
							1,00	303,53	303,53
12.06	m2 SECURIT INCOLORO 10 MM.								
	ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO TEMPLADO SECURIT INCOLORO DE 10 MM DE ESPESOR, FIJADO SOBRE CARPINTERÍA CON ACUÑADO MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y LATERALES Y SELLADO EN FRÍO CON SILICONA INCOLORA INCLUSO CORTES DE VIDRIO Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS, SEGÚN NTE-FVP. INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.								
	P51	1	1,41		2,70	3,81			
	P52 SUP	1	0,70		1,00	0,70			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	P53	1	1,41		2,70	3,81			
		-1	0,10		1,07	-0,11			
							8,21	78,09	641,12
	TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIOS								6.127,74

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD								
	SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES PROVISIONALES								
13.01.01	M2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 12 A 18 MESES								
	CASETA MODULADA ENSAMBLABLE PARA COMEDOR, VESTUARIO Y ASEOS EN OBRAS DE DURACIÓN ENTRE 12 Y 18 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO, CARPINTERIA DE ALUMINIO, REJAS Y SUELO CON PERFILERIA DE SOPORTE, TABLERO FENÓLICO Y PAVIMENTO, COMPRENDIENDO: DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS, Y P.P. DE TRANSPORTE COLOCACIÓN, CONEXIONADO Y DESMONTADO SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL INSTALADA.								
		0,74	10,000	4,000		29,600			
							29,60	48,88	1.446,85
13.01.02	M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS								
	AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMÁTICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DE LOCAL AMUEBLADO.								
		0,74	4,000			2,960			
							2,96	16,97	50,23
13.01.03	M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR								
	AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELÉCTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DE LOCAL AMUEBLADO.								
		0,74	18,000			13,320			
							13,32	10,42	138,79
13.01.04	M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO								
	AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DE LOCAL AMUEBLADO.								
		0,74	18,000			13,320			
							13,32	14,05	187,15
13.01.05	M2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO								
	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, AGUA, SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS (INODORO), GRIFERÍA Y TERMO ELÉCTRICO, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97, GUÍA TÉCNICA DEL INSHT Y R.E.B.T, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DE LOCAL INSTALADO.								
		0,74	4,000			2,960			
							2,96	113,42	335,72
13.01.06	M2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR								
	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LOCAL PARA COMEDOR COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, AGUA, SANEAMIENTO, FREGADERO Y GRIFERÍA, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97, GUÍA TÉCNICA DEL INSHT Y R.E.B.T, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DE LOCAL INSTALADO.								
		0,74	18,000			13,320			
							13,32	15,17	202,06

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.01.07	M2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO								
	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97, GUÍA TÉCNICA DEL INSHT Y R.E.B.T, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA SUPERFICIE ÚTIL DE LOCAL INSTALADO.								
		0,74	18,000			13,320			
							13,32	8,88	118,28
			TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES						2.479,08
	SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS								
13.02.01	UD EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 6 KG								
	DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCIÓN DEL NUMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
		1				1,000			
							1,00	7,10	7,10
13.02.02	UD PUNTO DE ANCLAJE Y MOSQUETON								
	DE PUNTO DE ANCLAJE Y MOSQUETÓN OVALADO DE ALUMINIO, CON CIERRE MANUAL CON VIROLA, ABERTURA DE 18 MM Y 22 KN DE RESISTENCIA COGIDO A ANCLAJE FIJO A PARED. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
		2				2,000			
							2,00	15,63	31,26
13.02.03	ML CORDON BALIZAMIENTO REFLECTANTE								
	DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIAMETRO 16 MM.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL MOPT. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
		74				74,000			
							74,00	1,75	129,50
13.02.04	ML BAJANTE DE ESCOMBROS PVC								
	BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38 CM. AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/P.P. DE BOCAS DE VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10 USOS) ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODALAMIENTO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.								
		1	6,000			6,000			
							6,00	17,52	105,12
13.02.05	UD TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO								
	TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO PARA PIE DE BAJANTE DE ESCOMBROS EN CUBRICIÓN DE CONTENEDOR, I/P.P DE SUJECIÓN, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.								
		1				1,000			
							1,00	29,51	29,51
13.02.06	M2 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA								
	DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.								
	ARQUETAS (A REUTILIZAR)	10	1,000	1,000		10,000			
	PLATAFORMAS DE TRABAJO SOBRE RESTOS	1	3,000	3,000		9,000			
							19,00	5,94	112,86
13.02.07	UD ESCALERA DE ACCESO A PLANTA								
	ESCALERA DE ACCESO A PLANTA PELDANEADA, CON BARANDILLA LATERAL Y RODAPIE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA								
		2				2,00			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,00	80,30	160,60
13.02.08	m. PASARELA MOVIL MADERA								
	PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA POR TRES TABLONES DE 20X7 CM. COSIDOS A CLAVAZÓN Y DOBLE BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DE MADERA DE 20X5, RODAPIÉ Y TRAVESAÑO INTERMEDIO DE 15X5 CM., SUJETOS CON PIES DERECHOS DE MADERA CADA 1 M. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA								
		1	5,00			5,00			
							5,00	13,07	65,35
	TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS								641,30
	SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES								
13.03.01	UD MONO DE TRABAJO DESECHABLE CUBRICIÓN TOTAL								
		4				4,00			
							4,00	31,50	126,00
13.03.02	UD RODILLERA UNIVERSAL								
	DE RODILLERA UNIVERSAL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN CORTO PERÍODO DE TIEMPO. MEDIDA LA UNIDAD UTILIZADA.								
		4				4,000			
							4,00	28,74	114,96
13.03.03	UD CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA								
	CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
	ARQ	1				1,000			
	APA	1				1,000			
	CSS	1				1,000			
	VISIT 1	1				1,000			
	VISIT 2	1				1,000			
	OBREROS	8				8,000			
							13,00	1,61	20,93
13.03.04	UD PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.								
	PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS REEMPLAZABLES, R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		1				1,000			
							1,00	19,97	19,97
13.03.05	UD GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES								
	GAFAS DE MONTURA DE POLICARBONATO, CON PROTECCIONES LATERALES INTEGRADAS, DE POLCARBONATO ANTI-RAYADO PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		1				1,000			
							1,00	15,47	15,47
13.03.06	UD GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA								
	GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RÍGIDA, VENTILACIÓN LATERAL INDIRECTA GRADUABLE Y AJUSTABLE, VISORES RECAMBIABLES Y NEUTROS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		1				1,000			
							1,00	19,59	19,59
13.03.07	UD MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA								
	MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		50				50,000			
							50,00	0,63	31,50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.03.08	UD SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS POLVO, PARTÍCULAS Y AEROSOLES								
	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA CON DOS FILTROS, FÁBRICADA EN CAUCHO HIPOALERGENICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO, PARTÍCULAS Y AEROSOLES, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		4				4,000			
							4,00	15,98	63,92
13.03.09	UD FILTRO SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA DOS FILTROS								
	FILTRO PARA SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA DE DOS FILTROS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		8				8,000			
							8,00	4,14	33,12
13.03.10	UD PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO								
	PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL SERRAJE VACUNO CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		20				20,000			
							20,00	3,94	78,80
13.03.11	UD PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO								
	PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN, FABRICADO EN NEOPRENO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		8				8,000			
							8,00	1,97	15,76
13.03.12	UD PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA								
	PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		1				1,000			
							1,00	5,91	5,91
13.03.13	UD PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.								
	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESPECIAL METATARSAL FLEXIBLE CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL SERRAJE, PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		10				10,000			
							10,00	26,38	263,80
13.03.14	UD PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.								
	PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		3				3,000			
							3,00	11,12	33,36
13.03.15	UD PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA								
	PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		1				1,000			
							1,00	11,71	11,71
13.03.16	UD MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA								
	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		1				1,000			
							1,00	3,39	3,39

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.03.17	UD ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA								
	ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		2				2,000			
							2,00	58,72	117,44
13.03.18	UD CINTURÓN ANTILUMBAGO								
	CINTURÓN ANTILUMBAGO DE HEBILLAS PARA PROTECCIÓN DE LA ZONA DORSO-LUMBAR FABRICADO CON LONA CON FORRO INTERIOR Y BANDAS DE REFUERZOS EN CUERO FLOR, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		4				4,000			
							4,00	11,38	45,52
13.03.19	UD CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL								
	CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		2				2,000			
							2,00	2,63	5,26
13.03.20	UD DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS								
	DISPOSITIVO ANTICAÍDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COMPUESTO POR ELEMENTO METÁLICO DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN CASO DE CAÍDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURÓN DE 10 MM DE DIÁM. Y 4 M DE LONGITUD CON MOSQUETÓN HOMOLOGADO SEGÚN N.T.R. Y VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		1				1,000			
							1,00	42,66	42,66
13.03.22	UD TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER								
	TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA CONFECCIONADO DE PVC Y CON SOPORTE DE POLIÉSTER SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		2				2,000			
							2,00	4,88	9,76
13.03.23	UD CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR								
	CARTUCHO DE CREMA PROTECTORA SOLAR DE 500 ML PARA USO INDUSTRIAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.								
		1				1,000			
							1,00	1,96	1,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.080,79

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO								
13.04.01	ML VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.								
	VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50 M.X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS; VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	PEATONES	2	12,000			24,000			
	PLATAFORMA								
							24,00	1,53	36,72
13.04.02	UD SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 CM, SIN SOPORTE								
	SEÑAL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 42 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97 , VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
		2				2,000			
							2,00	2,06	4,12
13.04.03	UD SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 CM, SIN SOPORTE								
	SEÑAL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
	CONT ELÉCTRICO CAÍDA MISMO NIVEL MAQ PESADA	2				2,000			
	TRÁFICO	2				2,000			
							4,00	2,06	8,24
13.04.04	UD SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40X40 CM SIN SOPORTE								
	SEÑAL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO "SALV. Y SOCORR." DE 40X40 CM, SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN. DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
	BOT	2				2,000			
	SAL EMERG	2				2,000			
							4,00	2,06	8,24
13.04.05	UD SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40X40 CM SIN SOPORTE								
	SEÑAL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO "CONTRAINCENDIOS" DE 40X40 CM, SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN. DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
	EXTINTOR CO2	2				2,000			
	OBRA	2				2,000			
							4,00	2,06	8,24
13.04.06	UD PALETA STOP PASO MANG AL								
	DE PALETA CON MANGO DE ALUMINIO INDICATIVAS DE PASO O PARADA. MEDIDA LA UNIDAD.								
		2				2,000			
							2,00	1,71	3,42
	TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO.								68,98
	TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD.....								4.270,15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD								
14.01	ud COMPACT. S/ PROCTOR. NORMAL								
	ENSAYO CONSISTENTE EN UN LOTE, PARA COMPACTACIÓN DE SUELOS CON LA DETERMINACIÓN PREVIA DEL ENSAYOS DE SUELO PROCTOR NORMAL, S/UNE 103500-501 Y 502 Y LA COMPROBACIÓN DE HASTA 5 PUNTOS DE LA DENSIDAD "IN SITU", HUMEDAD DEL MATERIAL COMPACTADO Y GRADO DE COMPACTACIÓN, INCLUSO EMISIÓN DEL INFORME.								
		4				4,00			
							4,00	0,00	0,00
14.02	ud SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN								
	ENSAYO PARA EL CONTROL ESTADÍSTICO, S/EHE, EN LA RECEPCIÓN DE HORMIGÓN FRESCO CON LA TOMA DE MUESTRAS, FABRICACIÓN Y CONSERVACIÓN EN CÁMARA HÚMEDA, REFRENDADO Y ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE A 7 Y 28 DÍAS DE SERIES DE 4 PROBETAS CILÍNDRICAS DE 15X30 CM. Y LA CONSISTENCIA, S/UNE 83300/1/3/4/13.								
	VIGAS	1				1,00			
	ZAPATAS	4				4,00			
							5,00	0,00	0,00
14.03	ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO								
	ENSAYO COMPLETO SOBRE ACERO CORRUGADO EN BARRAS PARA SU EMPLEO EN OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO CON LA DETERMINACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOMÉTRICAS; CARGA UNITARIA DE ROTURA, SECCIÓN MEDIA EQUIVALENTE, LÍMITE ELÁSTICO Y ALARGAMIENTO DE ROTURA; DOBLADO DESDOBLADO,Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE Y S/UNE 36068 O 36065 Y MECÁNICAS S/UNE-EN 10002-1.								
		5				5,00			
							5,00	0,00	0,00
14.04	ud ENSAYO NORMAL SOLADOS CERÁMICOS								
	ENSAYO NORMAL PARA CONTROL DE CALIDAD DE BALDOSAS CERÁMICAS PARA SOLADOS, CON LA DETERMINACIÓN DE LAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y EL ASPECTO, S/UNE EN10545-2, LA ABSORCIÓN DE AGUA, S/UNE EN10545-3, LA RESISTENCIA A FLEXIÓN, S/UNE EN10545-4, LA RESISTENCIA AL RAYADO SUPERFICIAL, S/UNE 67101, LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS, S/UNE 10545-14 Y LA RESISTENCIA AL DESGASTE, S/UNE EN10545-7. Y AL RESBALAMIENTO.								
		2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
14.05	ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS								
	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO DE AZOTEAS, CON CRITERIOS S/CTE-DB-HS-1, MEDIANTE INUNDACIÓN CON AGUA DE PAÑOS ENTRE LIMATESAS PREVIO TAPONADO DE DESAGÜES Y MANTENIMIENTO DURANTE UN PERIODO MÍNIMO DE 24 HORAS, COMPROBANDO LAS FILTRACIONES AL INTERIOR Y EL DESAGUADO DEL 100% DE LA SUPERFICIE PROBADA. INCLUSO EMISIÓN DEL INFORME DE LA PRUEBA. (MEDIDA LA UD. COMPLETA POR PORTAL O ESCALERA).								
		1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
14.06	ud PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS								
	PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS PARA COMPROBAR LAS CONDICIONES DE ESTANQUEIDAD, MEDIANTE EL REGADO CON ASPERSORES DURANTE UN PERIODO MÍNIMO DE 6 HORAS, COMPROBANDO FILTRACIONES AL INTERIOR POR CERRAMIENTOS O VENTANAS. INCLUSO EMISIÓN DEL INFORME DE LA PRUEBA.								
		1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
14.07	ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO								
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO, S/UNE-EN 1610. MEDIANTE MUESTREO DEL 20% DE LAS UNIDAES TOTALES CON COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD EN REDES Y COMPORTAMIENTO DE DESAGÜES.								
		1				1,00			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD.....								0,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS								
15.01	ud GESTION DE RESIDUOS EN OBRA								
	DE GESTION DE RESIDUOS REALIZADO POR PERSONAL DE LA EMPRESA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA								
		0,74				0,74			
							0,74	253,73	187,76
	TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS								187,76
	TOTAL								215.205,70