CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ADECUACION DE ITIERARIO ACCESIBLE AL ALCAZAR DE LOS REYES CRIST

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01SBA001	u	PLACA DE ANCLAJE			
TO01600	0,420 h	of. 1º cerrajero-chapista	16,99	7,14	
TA01650	0,420 h	ayudante cerrajero	13,90	5,84	
P13TP020	12,000 kg	palastro 15 mm.	0,48	5,76	
P03AC090	1,600 kg	acero corrugado b 400 s	0,35	0,56	
WW00400	0,120 u	pequeño material	0,28	0,03	
M12O010	0,050 h.	equipo oxicorte	3,48	0,17	

TOTAL PARTIDA..... 19,50

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A01SBA002	u	PLETINA 8 mm BASTIDOR			
TO01600	0,300 h	of. 1º cerrajero-chapista	16,99	5,10	
TA01650	0,300 h	ayudante cerrajero	13,90	4,17	
WW00400	0,120 u	pequeño material	0,28	0,03	
KA00200	1,250 kg	acero en pletinas, manufacturado	1,16	1,45	

TOTAL PARTIDA..... 10,75

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01SBA003	u	VIDRIO 6+6 BUTIRAL TRANSPARENTE			
TO01600	0,150 h	of. 1º cerrajero-chapista	16,99	2,55	
TA01650	0,150 h	ayudante cerrajero	13,90	2,09	
KA01000	2,600 m	precerco chapa acero 1,5 mm espesor	2,51	6,53	
VL00600	1,261 m2	lamr. seg. 2 lunas, incoloras, 6 mm doble lam. but. inc.	60,95	76,86	

TOTAL PARTIDA..... 88,03

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01SBA004	u	CHAPA PASAMANOS PLEGADA TERMINADA MARR			
KA00300	77,990 kg	acero galvanizado en perfiles, manufacturado	2,13	166,12	
TO01600	0,650 h	of. 1º cerrajero-chapista	16,99	11,04	
TA01650	0,650 h	ayudante cerrajero	13,90	9,04	
WW00400	0,120 u	pequeño material	0,28	0,03	
PE00300	0,200 kg	esmalte sintético con partículas metálicas	5,27	1,05	
TO01000	0,300 h	of. 1º pintor	16,99	5,10	

TOTAL PARTIDA..... 192,38

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01SBA101	m2	CHAPA PLEGADA TERMINADA OXIRON			
KA00300	12,500 kg	acero galvanizado en perfiles, manufacturado	2,13	26,63	
TO01600	0,650 h	of. 1º cerrajero-chapista	16,99	11,04	
TA01650	0,650 h	ayudante cerrajero	13,90	9,04	
WW00400	0,120 u	pequeño material	0,28	0,03	
PE00300	0,200 kg	esmalte sintético con partículas metálicas	5,27	1,05	
TO01000	0,300 h	of. 1º pintor	16,99	5,10	

TOTAL PARTIDA..... 52,89

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01SBA102	u	PLETINA 8 mm BASTIDOR h 30cm			
TO01600	0,300 h	of. 1º cerrajero-chapista	16,99	5,10	
TA01650	0,300 h	ayudante cerrajero	13,90	4,17	
WW00400	0,120 u	pequeño material	0,28	0,03	
KA00200	0,323 kg	acero en pletinas, manufacturado	1,16	0,37	

TOTAL PARTIDA..... 9,67

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ADECUACION DE ITIERARIO ACCESIBLE AL ALCAZAR DE LOS REYES CRIST

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01SBA103	u	VIDRIO 6+6 BUTIRAL TRANSPARENTE			
TO01600	0,150 h	of. 1ª cerrajero-chapista	16,99	2,55	
TA01650	0,150 h	ayudante cerrajero	13,90	2,09	
KA01000	2,600 m	precerco chapa acero 1,5 mm espesor	2,51	6,53	
VL00600	0,260 m2	lamr. seg. 2 lunas, incoloras, 6 mm doble lam. but. inc.	60,95	15,85	
TOTAL PARTIDA.....					27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

A04EAP00001	UD	ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS			
DE ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE,RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-7.5, Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5; Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN, EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRLANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGÚN EXIGENCIAS BÁSICAS HS-5 DEL C.T.E. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.					
ATC00100	2,670 h	cuadrilla albanilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	88,38	
TP00100	2,500 h	peon especial	16,11	40,28	
CH04020	0,110 m3	hormigón hm-20/p/20/i, suministrado	57,97	6,38	
FL01300	0,176 mu	ladrillo perforado, taladro pequeño para revestir	70,42	12,39	
SA00700	0,300 m2	tapa de hormigón armado con cerco	24,37	7,31	
AGM00200	0,021 m3	mortero de cemento m15 (1:3) cem ii/a-l 32,5 n	65,13	1,37	
AGM00500	0,094 m3	mortero de cemento m5 (1:6) cem ii/a-l 32,5 n	49,21	4,63	
MK00100	0,289 h	camión basculante	23,88	6,90	
TOTAL PARTIDA.....					167,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A04ECH00002	ML	COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, EN TIERRAS			
DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGON, DE 200 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CM. DE ESPESOR Y RECALCE DE HORMIGON HM-20 HASTA EJE HORIZONTAL; INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGON EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRLANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN CTE DB HS 5. MEDIDO ENTREEJES DE ARQUETAS.					
CH04020	0,130 m3	hormigón hm-20/p/20/i, suministrado	57,97	7,54	
MK00100	0,048 h	camión basculante	23,88	1,15	
MR00200	0,165 h	pisón mecánico manual	2,81	0,46	
SC02800	1,010 ML	tubo hormigón diám. 200 mm	5,44	5,49	
TP00100	0,165 h	peon especial	16,11	2,66	
TP00200	1,255 h	peon ordinario	15,95	20,02	
ATC00100	0,250 h	cuadrilla albanilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	8,28	
IW04800	1,030 ML	cinta señalizacion	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					45,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

A08ECC00002	ML	CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2			
CIRCUITO DE OTROS USOS, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.					
VV00400	0,500 u	pequeño material	0,28	0,14	
ATC00100	0,030 h	cuadrilla albanilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	0,99	
IE02000	3,030 ML	cable cobre 1x 2,5 mm2/750 v	0,22	0,67	
IE11900	1,010 m	tubo pvc flexible corrugado diám. 13 mm	0,15	0,15	
TO01800	0,046 h	of. 1ª electricista	19,23	0,88	
VV00300	0,300 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ADECUACION DE ITIERARIO ACCESIBLE AL ALCAZAR DE LOS REYES CRIST

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A08ECC00004	ML	CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2 CIRCUITO PARA COCINA INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 23 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.			
ATC00100	0,030 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	0,99	
TO01800	0,046 h	of. 1ª electricista	19,23	0,88	
IE12100	1,010 ML	tubo pvc flexible corrugado diám. 23 mm	0,31	0,31	
IE02200	3,030 ML	cable cobre 1x6 mm2/750 v	0,60	1,82	
WW00300	0,300 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,15	
WW00400	0,500 u	pequeño material	0,28	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A08ELL00026	UD	PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM DE DIÁMETRO Y 1 MM DE PARED, INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR, FORMADO POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS, MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
WW00300	8,000 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	4,08	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	
TP00200	0,100 h	peon ordinario	15,95	1,60	
IE12500	16,160 ML	tubo pvc rígido diám. 13 mm	0,81	13,09	
IE10900	1,000 UD	interruptor senc. corte. bip. sup. caja estanca c/tapa	7,67	7,67	
IE01900	32,000 ML	cable cobre 1x1,5 mm2/750 v	0,15	4,80	
TO01800	2,500 h	of. 1ª electricista	19,23	48,08	
TP00100	0,100 h	peon especial	16,11	1,61	
TOTAL PARTIDA.....					81,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A08ETT00003	UD	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2 DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 MM2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
IE05200	1,000 u	cajillo universal enlazable	0,30	0,30	
WW00400	0,500 u	pequeño material	0,28	0,14	
WW00300	0,300 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,15	
IE11900	5,050 m	tubo pvc flexible corrugado diám. 13 mm	0,15	0,76	
IE02000	15,000 ML	cable cobre 1x2,5 mm2/750 v	0,22	3,30	
IE01400	1,000 UD	base enchufe ii+t 16 a c/placa t.t. lateral	2,53	2,53	
ATC00100	0,210 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	6,95	
TO01800	0,600 h	of. 1ª electricista	19,23	11,54	
TOTAL PARTIDA.....					25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ADECUACION DE ITIERARIO ACCESIBLE AL ALCAZAR DE LOS REYES CRIST

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A08ETT00006	UD	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2 DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 25 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CONDUCTOR NO PROPAGADOR DE INCENDIO Y CON EMISION DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA DE 6 MM2. DE SECCION NOMINAL, S/UNE 21123 PARTE 4 Ó 5; EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO NO PROPAGADOR DE LLAMA, S/NORMA UNE-EN 50.085-1 Y UNE-EN 50.086-1 DE 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGUN R.E.B.T. E I.C.B.T S/R.D. 842/2002. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA			
ATC00100	0,150 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	4,97	
TO01800	0,600 h	of. 1ª electricista	19,23	11,54	
IE12100	3,030 ML	tubo pvc flexible corrugado diám. 23 mm	0,31	0,94	
IE02200	9,000 ML	cable cobre 1x6 mm2/750 v	0,60	5,40	
IE01700	1,000 UD	base enchufe ii+t 25 a c/placa	8,88	8,88	
IE05200	1,000 u	cajillo universal enlazable	0,30	0,30	
WW00300	0,300 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,15	
WW00400	0,500 u	pequeño material	0,28	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A08FDP00002	ML	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 35 mm DIAM DE CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUE, FORMADA POR TUBO DE PVC. DE 32 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00100	0,130 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	4,30	
TO01900	0,220 h	of. 1ª fontanero	16,99	3,74	
IF29000	1,010 m	tubo pvc diám. 32 mm	1,03	1,04	
WW00300	1,600 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,82	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A08FDP00082	UD	DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 43 mm DE DESAGUE DE FREGADERO DE DOS SENOS, CON SIFON INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFON DE PVC. DE 40MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VALVULA HASTA EL MANGUETON O CANALIZACION DE DERIVACION, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00100	0,150 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	4,97	
TO01900	0,400 h	of. 1ª fontanero	16,99	6,80	
IF25100	1,000 UD	sifón botella individual diám. 43 mm	2,66	2,66	
IF29100	1,818 ML	tubo pvc diám. 43 mm	1,40	2,55	
WW00300	2,500 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	1,28	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A08FDP00092	UD	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO MANGUETÓN PVC 113 mm DE DESAGUE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETON DE PVC. DE 110 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00100	0,250 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	8,28	
TO01900	0,350 h	of. 1ª fontanero	16,99	5,95	
IF22700	1,000 UD	manguetón pvc diám. 113 mm	13,49	13,49	
WW00300	6,000 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	3,06	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ADECUACION DE ITIERARIO ACCESIBLE AL ALCAZAR DE LOS REYES CRIST

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A08FFC00003	ML	CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 18 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 1 MM DE ESPE-SOR, INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU-DAS DE ALBAÑILERÍA: CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
IF28200	1,010 ML	tubo cobre diám. 16/18 mm	4,69	4,74	
WW00400	0,700 u	pequeño material	0,28	0,20	
TO01900	0,080 h	of. 1ª fontanero	16,99	1,36	
ATC00200	0,030 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón esp.	32,68	0,98	
WW00300	0,800 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,41	

TOTAL PARTIDA..... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A08FGD00002	UD	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA DUCHA DE LATON CROMADO DE CALIDAD MEDIA, CON CRU-CETAS CROMADAS, UNIONES,SOPORTE DE HORQUILLA, MANERAL-TELEFONO CON FLEXIBLE DE 1.50 M Y DESAGUE SIFONICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TO01900	0,350 h	of. 1ª fontanero	16,99	5,95	
IF08100	1,000 UD	desague ducha con rejilla	4,26	4,26	
IF08600	1,000 UD	ducha telefono flex . cromado cal. med. 1,50 m	11,04	11,04	
IF26900	1,000 UD	transfusor y mezclador ducha calidad media	50,77	50,77	
WW00300	1,000 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,51	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 72,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A08FGF00004	UD	EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA FREGADERO, DE LATON CROMADO DE CALIDAD MEDIA, CON MEZCLADOR EXTERIOR,CRUCETAS CROMADAS, CAÑO GIRATORIO, VALVULA DE DESAGUE, TAPON Y UNIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TO01900	0,300 h	of. 1ª fontanero	16,99	5,10	
IF01800	1,000 UD	bateria exterior fregadero f y c. calidad media	33,07	33,07	
IF30400	1,000 UD	válvula desague fregadero c/ tapón y cadenilla	5,07	5,07	
WW00300	1,000 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,51	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

A08FGL00007	UD	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO ALTO DE EQUIPO DE GRIFERIA MONOBLOC PARA LAVABO DE LATON CROMADO DE CALIDAD ME-DIA, CON CRUCETAS CROMADAS,CAÑO ALTO, VALVULA DE DESAGUE, ENLACE, TAPON Y CA-DENILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TO01900	0,500 h	of. 1ª fontanero	16,99	8,50	
IF16700	1,000 UD	juego de ramalillos	3,86	3,86	
IF30500	1,000 UD	válvula desague lavabo c/tapon	5,38	5,38	
IF14200	1,000 UD	grifo monobloc lavabo calidad media	31,50	31,50	
WW00300	1,000 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,51	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 50,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

A08FSD00002	UD	PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO DE PLATO DE DUCHA PARA REVESTIR, EN CHAPA DE ACERO ESPECIAL ESMALTADA CON PORCELANA VITRIFICADA, EN COLOR BLANCO DE 0.70X0.70 M , INCLUSO COLOCACION, SE-LLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
ATC00100	0,250 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	8,28	
TO01900	0,150 h	of. 1ª fontanero	16,99	2,55	
IF24100	1,020 UD	plato ducha chapa esmal. c. blanco 70x 70 cm	28,26	28,83	
WW00300	1,000 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,51	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ADECUACION DE ITIERARIO ACCESIBLE AL ALCAZAR DE LOS REYES CRIST

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A08FSF00111	UD	FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE DE FREGADERO DE DOS SENOS CON ESCURRIDOR, EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO INTERIOR MATE, DE 1.20X0.50 M CON REBOSADERO INTEGRAL, ORIFICIOS DE DESAGUE DE 54 MM. Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERIA, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
ATC00100	0,065 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	2,15	
TO01900	0,450 h	of. 1ª fontanero	16,99	7,65	
IF10900	1,020 UD	fregadero 2 senos, escur. ac. inox. de 1,20 m	136,00	138,72	
WW00300	1,000 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,51	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					149,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A08FSI00001	UD	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO DE INODORO DE TANQUE BAJO, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS SILENCIOSO CON AHORRADOR DE AGUA, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA , Y LLAVE DE REGULACION DE ESCUADRA Y LATIGUILLO FLEXIBLE , INSTALADO , INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
ATC00100	0,085 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	2,81	
TO01900	1,200 h	of. 1ª fontanero	16,99	20,39	
IF22600	1,000 UD	llave paso escuadra diám. 1/2"	4,31	4,31	
IF15100	1,020 UD	inodoro con tanque bajo c. blanco cal. media	102,35	104,40	
IF00600	1,000 UD	asiento y tapa pvc	8,63	8,63	
IF17200	1,000 UD	juego tornillos fijación cromados cal. media	2,85	2,85	
WW00300	1,500 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,77	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					144,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A08FSL00103	UD	LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m BLANCO LAVABO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO FORMADO POR LAVABO DE 0,50X0,40 M, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
ATC00100	0,065 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	2,15	
TO01900	0,550 h	of. 1ª fontanero	16,99	9,34	
IF18100	1,020 UD	lavabo mural c. blanco de 0,50 m cal. media	34,20	34,88	
IF17300	1,000 UD	juego, soportes, hierro fundido	18,96	18,96	
WW00300	1,200 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,61	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					66,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

A08WII00001	UD	EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL			
WW00300	1,200 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	0,61	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	
TO01800	0,500 h	of. 1ª electricista	19,23	9,62	
W03700	1,000 UD	pantalla chap. esmaltada superficial para 2 tubos	75,47	75,47	
IE13500	2,000 UD	cebador	0,78	1,56	
IE13700	2,000 UD	reactancia 40 w	4,05	8,10	
W04400	2,000 UD	tubo fluorescente 40 w	2,82	5,64	
TOTAL PARTIDA.....					101,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ADECUACION DE ITIERARIO ACCESIBLE AL ALCAZAR DE LOS REYES CRIST

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A8FTC00651	UD	CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 I DE CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELECTRICO, DE 100L. DE CAPACIDAD, CON 1500 W. DE POTENCIA, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-33. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
ATC00100	0,400 h	cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón esp.	33,10	13,24	
TO01900	0,400 h	of. 1ª fontanero	16,99	6,80	
IF06100	1,000 UD	calentador acumulador electrico 100 I 1500w	213,03	213,03	
WW00300	3,000 u	material complementario o pzas. especiales	0,51	1,53	
WW00400	1,000 u	pequeño material	0,28	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 234,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AGL00100	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, ENVASADO, CONFECCIONADA A MANO, SEGÚN UNE-EN 197-1:2000.			
TP00100	3,605 h	peon especial	16,11	58,08	
GC00200	0,515 t	cemento cem ii/a-l 32,5 n en sacos	86,30	44,44	
GW00100	0,891 m3	agua potable	0,51	0,45	

TOTAL PARTIDA..... 102,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AGM00100	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO (1:1), HECHO EN OBRA, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	peon especial	16,11	16,59	
GC00200	0,948 t	cemento cem ii/a-l 32,5 n en sacos	86,30	81,81	
AA00200	0,700 m3	arena fina	8,72	6,10	
GW00100	0,278 m3	agua potable	0,51	0,14	

TOTAL PARTIDA..... 104,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AGM00200	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N MORTERO TIPO M15 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO (1:3), HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	peon especial	16,11	16,59	
GC00200	0,453 t	cemento cem ii/a-l 32,5 n en sacos	86,30	39,09	
AA00300	1,004 m3	arena gruesa	9,27	9,31	
GW00100	0,268 m3	agua potable	0,51	0,14	

TOTAL PARTIDA..... 65,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

AGM00300	m3	MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N MORTERO TIPO M10 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO (1:4), HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 10 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	peon especial	16,11	16,59	
GC00200	0,361 t	cemento cem ii/a-l 32,5 n en sacos	86,30	31,15	
AA00300	1,061 m3	arena gruesa	9,27	9,84	
GW00100	0,268 m3	agua potable	0,51	0,14	

TOTAL PARTIDA..... 57,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

AGM00500	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO (1:6), HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	peon especial	16,11	16,59	
GC00200	0,258 t	cemento cem ii/a-l 32,5 n en sacos	86,30	22,27	
AA00300	1,102 m3	arena gruesa	9,27	10,22	
GW00100	0,263 m3	agua potable	0,51	0,13	

TOTAL PARTIDA..... 49,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ADECUACION DE ITIERARIO ACCESIBLE AL ALCAZAR DE LOS REYES CRIST

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AGM00600	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N MORTERO TIPO M2,5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO (1:8), HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 2,5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	peon especial	16,11	16,59	
GC00200	0,196 t	cemento cem ii/a-l 32,5 n en sacos	86,30	16,91	
AA00300	1,174 m3	arena gruesa	9,27	10,88	
GW00100	0,258 m3	agua potable	0,51	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

AGM00800	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO (1:6), CON ADICIÓN DE PLASTIFICANTE, HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	peon especial	16,11	16,59	
GC00200	0,258 t	cemento cem ii/a-l 32,5 n en sacos	86,30	22,27	
AA00300	1,102 m3	arena gruesa	9,27	10,22	
GW00100	0,263 m3	agua potable	0,51	0,13	
GA00200	1,288 l	plastificante	1,18	1,52	
TOTAL PARTIDA.....					50,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

AGM01400	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4) MORTERO TIPO M10 DE CAL HIDRÁULICA Y ARENA DE RÍO (1:4), HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 10 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	2,060 h	peon especial	16,11	33,19	
GK00200	0,196 t	cal hidráulica apagada en polvo en sacos	139,89	27,42	
AA00300	1,133 m3	arena gruesa	9,27	10,50	
GW00100	0,278 m3	agua potable	0,51	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

AGM01600	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL MORTERO BASTARDO TIPO M10 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CAL AÉREA APAGADA Y ARENA DE RÍO (1:0,5:4), HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,236 h	peon especial	16,11	19,91	
GC00200	0,380 t	cemento cem ii/a-l 32,5 n en sacos	86,30	32,79	
GK00100	0,190 t	cal aérea apagada en polvo en sacos	86,73	16,48	
AA00300	1,380 m3	arena gruesa	9,27	12,79	
GW00100	0,200 m3	agua potable	0,51	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					82,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ATC00100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESPECIAL.			
TP00100	1,000 h	peon especial	16,11	16,11	
TO00100	1,000 h	of. 1ª albañilería	16,99	16,99	
TOTAL PARTIDA.....					33,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ATC00200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESPECIAL.			
TP00100	1,000 h	peon especial	16,11	16,11	
TO02200	1,000 h	oficial 2ª	16,57	16,57	
TOTAL PARTIDA.....					32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS