DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA

1.1.- MEMORIA

1.1.1.- Encargo
1.1.2.- Objeto del Proyecto
1.1.3.- Emplazamiento
1.1.4.- Antecedentes
1.1.5.- Solución adoptada
1.1.6.- Descripción de las obras
1.1.6.1.- Plataforma de la calle
1.1.6.2.- Saneamiento
1.1.6.3.- Alumbrado
1.1.6.4.- Otros servicios
1.1.7.- Supresión de barreras arquitectónicas
1.1.8.- Seguridad y Salud
1.1.9.- Sistema de ejecución
1.1.10.- Clasificación del contratista
1.1.11.- Plazo de ejecución
1.1.12.- Documentación
1.1.13.- Presupuesto
1.1.14.- Declaración de obra completa
1.1.15.- Personal que ha colaborado en el Proyecto
1.1.16.- Conclusión

1.2.- ANEJOS

1.2.1.- Antecedentes Administrativos
1.2.2.- Fotocopias de las instalaciones existentes
1.2.3.- Justificación de Precios
1.2.4.- Estudio Básico de Seguridad y Salud
1.3.5.- Propuesta Mejoras

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS

1.- P.G.O.U.
2.- Emplazamiento
3.- Planta Estado Actual
4.- Planta Estado Reformado
5.- Sección tipo y Detalles
6.- Detalles Alumbrado
7.- Detalles Saneamiento

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO

4.1.- Mediciones y Presupuestos
4.2.- Cuadro de Precios
4.2.1.- Cuadro de Precios Nº1
4.2.2.- Cuadro de Precios Nº2
4.3.- Presupuestos Generales
4.3.1.- Presupuesto de Ejecución Material
4.3.2.- Presupuesto de Ejecución por Contrata

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	1/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	2/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.1.- MEMORIA

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	3/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

PAVIMENTACIÓN ACADÉMICO MORENO
(ASOMADILLA)

1.1.- MEMORIA

1.1.1.- ENCARGO

Se redacta el presente proyecto por encargo del Sra. Teniente Alcalde Delegada del Área de Infraestructuras, con el fin de mejorar la movilidad en el barrio de la Asomadilla mediante la urbanización de la calle Académico Moreno. La ejecución de esta calle se adaptará al decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía, que aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte, y también se adaptará a las Ordenanzas Municipales que resulten de aplicación.

1.1.2.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto ha de servir para definir las obras de ejecución de la mencionada calle Académico Moreno en el barrio de la Asomadilla (Distrito Norte).

1.1.3.- EMPLAZAMIENTO

Las obras de urbanización se emplazan en Córdoba, concretamente en el Distrito Norte.

1.1.4.- ANTECEDENTES

El presente proyecto aborda la solución que prevé el PGOU de Córdoba. La calle Académico Moreno su estado actual es terrizo y carente de aceras, aunque si dispone de las infraestructuras básicas de abastecimiento, saneamiento y alumbrado. También hay líneas aéreas de telefonía y energía eléctrica sustentadas respectivamente por postes de madera y hormigón. Esta calle está formada por una alineación recta con una longitud de 115,00 m, que une perpendicularmente la calle Académico Pérez Pavía con la calle Abén Hazan, la anchura de la calle es de 10,00 m y no tiene bocacalles intermedias.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	4/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.1.5.- SOLUCIÓN ADOPTADA

Las obras a proyectar consisten en la ejecución de una calzada de 5,00 m de anchura con una capa de rodadura de M.B.C. en la que se dispondrá aparcamiento en línea en una margen y un carril de circulación en un sentido único. A ambos lados de la calzada se ejecutarán aceras a distinto nivel delimitadas de la calzada mediante bordillos de granito y pavimentadas con adoquines prefabricados de hormigón tipo románico envejecido de color albero. La anchuras de estas aceras serán de 2,50 m y en ellas se dispondrán sendas alineaciones de naranjos entre los que se intercalarán las farolas de alumbrado. Se ejecutarán pasos de peatones en ambos extremos de la calle.

1.1.6.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

1.1.6.1.- Plataforma de la calle

La plataforma de la calzada esta compuesta por una capa subbase de zahorras artificial, de 0,30 m de espesor, ZA-40 procedente de cantera, colocada con motoniveladora y compactado del material al 100 % del PM, para la colocación de esta capa de subbase será necesario en primer lugar realizar la limpieza y desbroce del terreno natural para luego realizar la misma profundidad de excavación de caja necesaria. Para extender la zahorra artificial será preceptivo primero rasantear, perfilar y compactar el fondo de la excavación La plataforma de las acera se proyectan exactamente igual a diferencia del espesor que en este caso es de 0,15 cm.

Finalmente en la calzada se extenderá una capa de M.B.C. tipo AC 32 rodadura B50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico, de 6 cm de espesor. Todas las capas de firme que conforman la calzada se construirán con un bombeo del 2% desde el eje hacia los bordes de la misma.

En la acera sobre la zahorra artificial se extenderá una losa de hormigón HM 20/P/20/IIa de 15 cm de espesor y, a continuación se pavimentará con adoquines prefabricados de hormigón envejecido tipo románico, color tierra, de dimensiones 12 x 12; 12 x 18; 12 x 9 cm, y 8 cm de espesor, colocados sobre capa de arena gruesa nivelada de 4 cm. de espesor, apoyada sobre la capa de hormigón. La pendiente transversal máxima será del 2 % hacia la calzada. El bordillo que delimita la acera de la calzada será de granito aserrado a máquina en cantera, de 17 x 28 x 90 - 100 cm. colocado sobre solera de hormigón HM 20, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor y abrigado lateral de hormigón HM-20 se rejuntarán con mortero 1:1 quedarán totalmente limpios. La arista vista del bordillo será redondeada con un radio de 2 cm. No se admitirá hormigón semiseco para la colocación de los bordillos.

Los entronque de las nuevas aceras con las adyacentes se ejecutarán con los mismos materiales de las aceras existentes.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	5/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.1.6.2.- Saneamiento

Para la recogida de aguas pluviales se construirán imbornales de acometida directa con rejilla abatible de hierro fundido, modelo EMACSA, en los puntos indicados en el plano correspondiente. En dichos puntos se colocará un bordillo tipo buzón cuando sea necesario. En total se han dispuesto cuatro imbornales.

1.1.6.3.- Alumbrado

Se prevé el traslado de las actuales farolas de alumbrado que se encuentra desalineadas en la calle terriza hacia el borde del nuevo acerado que se construya. Se prevé asimismo la renovación de todas la canalizaciones existentes bajo el acerado, así como la ejecución de las nuevas arquetas de alumbrado y cimientos de báculos.

Se informará en el Área de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en el Departamento de Alumbrado Público la ejecución de las obras.

Desde el Departamento de Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba se ha proyectado la mejora de la iluminación de la calle objeto del presente proyecto. Dicha iluminación consiste en la instalación en las nuevas aceras de seis farolas con columna de 7 m de altura de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio sobre las que se sustentan las luminarias modelo NATH IP66 de fundición de aluminio con equipo tecnología led, grupo óptico con sistema modular ISTANIUM led de 5 módulos 96w

1.1.6.4.- Otros servicios

El contratista adjudicatario de la obra tendrá la obligación de recabar cuanta información sea necesaria para el preciso conocimiento de los servicios de abastecimiento, saneamiento, electricidad, teléfono, gas ciudad y supercable, que puedan existir en dicha calle para así evitar cualquier tipo de incidentes que den lugar a interrupciones del servicio. No obstante, desde esta Sección de Proyectos del Área de Infraestructuras ya se ha dado comunicación a las distintas compañías de servicios. Asimismo en el presente proyecto se prevé la ejecución de canalizaciones suficientes para el soterramiento de las lineas eléctricas y de teléfonos que se observa aéreas en la calle.

1.1.7.- SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

El presente proyecto cumple con el decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, así como las Ordenanzas Municipales de aplicación.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	6/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

Se han dispuesto dos pasos de peatones en la zona de actuación localizados en los puntos extremos de la calle para dar continuidad al itinerario peatonal de los usuarios de la acera, y se han proyectado con baldosas de terrazo abotonadas de color rojo y sin pulir. La anchura es de cuatro metros y forma una suave rampa desde la calzada hacia el interior de la acera en una anchura de un metro, asimismo se han dispuesto la banda señalizadora central del mismo material, de forma que quedan eliminados todo tipo de obstáculos y escalones.

1.1.8.- SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de Diciembre de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud para su observación durante las mismas. Será necesaria la aprobación del plan de seguridad y salud antes del inicio de las obras por la dirección técnica o el coordinador de seguridad y salud.

1.1.9.- SISTEMA DE EJECUCION

Se propone la ejecución de la obra por el sistema de Contratación, según última ley vigente, que regula los Contratos con el Sector Público.

1.1.10.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Dado el alcance del presupuesto no se exigirá clasificación de contratistas para la contratación de las obras

1.1.11.- PLAZO DE EJECUCION

De las mediciones efectuadas, y considerando el rendimiento de las diferentes unidades de obra en pavimentaciones de similares características, establecemos un plazo de ejecución de DOS MESES, contados a partir de la preceptiva Acta de Replanteo.

1.1.12.- DOCUMENTACION

El presente proyecto contiene la documentación suficiente para la ejecución de las obras, consistente en:

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	7/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA

1.1.- MEMORIA
- 1.1.1.- Encargo
- 1.1.2.- Objeto del Proyecto
- 1.1.3.- Emplazamiento
- 1.1.4.- Antecedentes
- 1.1.5.- Solución adoptada
- 1.1.6.- Descripción de las obras
  - 1.1.6.1.- Plataforma de la calle
  - 1.1.6.2.- Saneamiento
  - 1.1.6.3.- Alumbrado
  - 1.1.6.4.- Otros servicios
- 1.1.7.- Supresión de barreras arquitectónicas
- 1.1.8.- Seguridad y Salud
- 1.1.9.- Sistema de ejecución
- 1.1.10.- Clasificación del contratista
- 1.1.11.- Plazo de ejecución
- 1.1.12.- Documentación
- 1.1.13.- Presupuesto
- 1.1.14.- Declaración de obra completa
- 1.1.15.- Personal que ha colaborado en el Proyecto
- 1.1.16.- Conclusión

1.2.- ANEJOS
- 1.2.1.- Antecedentes Administrativos
- 1.2.2.- Fotocopias Instalaciones Existentes
- 1.2.3.- Justificación de Precios
- 1.2.4.- Estudio Básico de Seguridad y Salud
- 1.3.5.- Propuesta Mejoras

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS
- 1.- P.G.O.U.
- 2.- Emplazamiento
- 3.- Planta Estado Actual
- 4.- Planta Estado Reformado
- 5.- Sección tipo y Detalles
- 6.- Detalles Alumbrado
- 7.- Detalles Saneamiento

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO
- 4.1.- Mediciones y Presupuestos
- 4.2.- Cuadro de Precios
  - 4.2.1.- Cuadro de Precios Nº1
  - 4.2.2.- Cuadro de Precios Nº2
- 4.3.- Presupuestos Generales
  - 4.3.1.- Presupuesto de Ejecución Material
  - 4.3.2.- Presupuesto de Ejecución por Contrata

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	8/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.1.13.- PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecución por Contrata del presente Proyecto asciende a la cantidad de **NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (93.649,35 €)**, resulta de aplicar al Presupuesto de Ejecución Material el 13% de Gastos Generales, el 6 % de Beneficio Industrial. A la suma de todo ello se le aplicará el IVA vigente del 21 %.

1.1.14.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto cumple con lo previsto en el artículo 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; por lo que las obras contempladas en dicho proyecto son completas y por tanto susceptibles de ser entregadas para su uso general.

1.1.15.- PERSONAL QUE HA COLABORADO EN EL PROYECTO

En la redacción del proyecto han colaborado:

José Carlos López Luque.- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ángel Domínguez Llamas.- Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Ángel Almendros Estepa.- Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Alejandro Arrabal Martínez.- Delineante

1.1.16.- CONCLUSIÓN

Por cuanto antecede, estimamos queda suficientemente justificado el presente Proyecto, que sometemos a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento.

Córdoba, Febrero de 2.015
EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Carlos López Luque
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	9/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

1.2.- ANEJOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	10/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.1.- Antecedentes Administrativos

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	11/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Se redacta el presente proyecto por encargo del Sra. Teniente Alcalde Delegada del Área de Infraestructuras, con el fin de mejorar la movilidad en el barrio de la Asomadilla mediante la urbanización de la calle Académico Moreno. La ejecución de esta calle se adaptará al decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía, que aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte, y también se adaptará a las Ordenanzas Municipales que resulten de aplicación.

Se adjunta reportaje fotográfico.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	12/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	13/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	14/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	15/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	16/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

1.2.2.- Fotocopias de las instalaciones existentes

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	17/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.2.- INSTALACIONES EXISTENTES

El contratista adjudicatario de la obra tendrá la obligación de recabar cuanta información sea necesaria para el preciso conocimiento de los servicios de abastecimiento, saneamiento, electricidad, teléfonos, gas ciudad y supercable, que puedan existir en dicha calle para así evitar cualquier tipo de incidentes que den lugar a interrupciones del servicio.

Se adjunta la solicitud de esta información a las distintas compañías de servicios en el momento de redactar el presente proyecto.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	18/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | Delegación de Infraestructuras

Avda. Mediterráneo esquina Isla Gomera, s/n.
14071 – CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 49 99 40
Fax: 957 46 40 52
admon.infraestructuras@ayuncordoba.es

NR: P 2015 REMODELACIÓN DE LA CALLE ACADÉMICO MORENO (DISTRITO NORTE)

Sr. Gerente de EMACSA
C/ De los Plateros, 1
14006 CORDOBA

Por la presente les comunico que en este Departamento se está realizando un proyecto de "Remodelación de la calle **ACADÉMICO MORENO** (Distrito Norte)".

Ruego a ustedes nos remitan planos de los servicios de su Cía existentes en la zona, así como posibles actuaciones que tengan previstas realizar.

Atentamente les saluda,
Córdoba, a 16 de Enero de 2.015
El Ingeniero de Caminos Municipal

Fdo.: José Carlos López Luque

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	19/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | Delegación de Infraestructuras

Avda. Mediterráneo esquina Isla Gomera, s/n.
14071 – CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 49 99 40
Fax: 957 46 40 52
admon.infraestructuras@ayuncordoba.es

NR: P 2015 REMODELACIÓN DE LA CALLE ACADÉMICO MORENO (DISTRITO NORTE)

Sr. Director Endesa Distribución, S.L.U.
Ctra. Aeropuerto, km. 2,1
14005 CORDOBA

Por la presente les comunico que en este Departamento se está realizando un proyecto de "Remodelación de la calle **ACADÉMICO MORENO** (Distrito Norte)".

Ruego a ustedes nos remitan planos de los servicios de su Cía existentes en la zona, así como posibles actuaciones que tengan previstas realizar.

Atentamente les saluda,
Córdoba, a 16 de Enero de 2.015
El Ingeniero de Caminos Municipal

Fdo.: José Carlos López Luque

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	20/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | **Delegación de Infraestructuras**

Avda. Mediterráneo esquina Isla Gomera, s/n.
14071 – CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 49 99 40
Fax: 957 46 40 52
admon.infraestructuras@ayuncordoba.es

NR: P 2015 REMODELACIÓN DE LA CALLE ACADÉMICO MORENO (DISTRITO NORTE)

Sr. Director Planta Telefónica
Ciudad de Linares, s/n
14009 CÓRDOBA

Por la presente les comunico que en este Departamento se está realizando un proyecto de "Remodelación de la calle **ACADÉMICO MORENO** (Distrito Norte)".

Ruego a ustedes nos remitan planos de los servicios de su Cía existentes en la zona, asi como posibles actuaciones que tengan previstas realizar.

Atentamente les saluda,
Córdoba, a 16 de Enero de 2.015
El Ingeniero de Caminos Municipal

Fdo.: José Carlos López Luque

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	21/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | **Delegación de Infraestructuras**

Avda. Mediterráneo esquina Isla Gomera, s/n.
14071 – CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 49 99 40
Fax: 957 46 40 52
admon.infraestructuras@ayuncordoba.es

NR: P 2015 REMODELACIÓN DE LA CALLE ACADÉMICO MORENO (DISTRITO NORTE)

Sr. Gerente de GAS ANDALUCIA
Polígono del Granadal
Edificio de Negocios el Granadal 2ª Planta Puerta 8
14.014 CORDOBA

Por la presente les comunico que en este Departamento se está realizando un proyecto de "Remodelación de la calle **ACADÉMICO MORENO** (Distrito Norte)".

Ruego a ustedes nos remitan planos de los servicios de su Cía existentes en la zona, así como posibles actuaciones que tengan previstas realizar.

Atentamente les saluda,
Córdoba, a 16 de Enero de 2.015
El Ingeniero de Caminos Municipal

Fdo.: José Carlos López Luque

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	22/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | Delegación de Infraestructuras

Avda. Mediterráneo esquina Isla Gomera, s/n.
14071 – CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 49 99 40
Fax: 957 46 40 52
admon.infraestructuras@ayuncordoba.es

NR: P 2015 REMODELACIÓN DE LA CALLE ACADÉMICO MORENO (DISTRITO NORTE)

Sr. Gerente de ONO
C/ Sor Ángela de la Cruz, 18
CORDOBA

Por la presente les comunico que en este Departamento se está realizando un proyecto de "Remodelación de la calle **ACADÉMICO MORENO** (Distrito Norte)".

Ruego a ustedes nos remitan planos de los servicios de su Cía existentes en la zona, así como posibles actuaciones que tengan previstas realizar.

Atentamente les saluda,
Córdoba, a 16 de Enero de 2.015
El Ingeniero de Caminos Municipal

Fdo.: José Carlos López Luque

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	23/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | **Delegación de Infraestructuras**

Avda. Mediterráneo esquina Isla Gomera, s/n.
14071 – CÓRDOBA
Código RAEL JA01140214
Tel. 957 49 99 40
Fax: 957 46 40 52
admon.infraestructuras@ayuncordoba.es

NR: P 2015 REMODELACIÓN DE LA CALLE ACADÉMICO MORENO (DISTRITO NORTE)

Sr. Jefe de Dpto. de Tráfico
Área de Seguridad y Tráfico
CORDOBA

Por la presente les comunico que en este Departamento se está realizando un proyecto de "Remodelación de la calle **ACADÉMICO MORENO** (Distrito Norte)".

Ruego a ustedes nos remitan planos de los servicios de su Cía existentes en la zona, así como posibles actuaciones que tengan previstas realizar.

Atentamente les saluda,
Córdoba, a 16 de Enero de 2.015
El Ingeniero de Caminos Municipal

Fdo.: José Carlos López Luque

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	24/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.3.- Justificación de Precios

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	25/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1.2.3.1.- GENERALIDADES

En cumplimiento del art. nº1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. 27/7/68), se redacta el presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios.

Se insiste que este anejo "carece de carácter contractual" como textualmente se fija en el Art. 2. de la citada Orden.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución.

Cada precio se obtiene mediante la aplicación de una expresión del tipo: $P = (1+K/100) \times Cu$

En la que: P = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros.
K = Porcentaje que corresponde a los "Costes indirectos"
Cu = Coste directo de la unidad en euros.

Se consideran "Costes directos":

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de personal, combustible, energía, etc; que tenga lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria.

Estimamos "Costes indirectos", todos aquellos gastos que no sean imputables directamente a unidades concretas sino al conjunto de la obra, como son los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, pequeño material auxiliar, etc; los de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

Todos estos gastos, excepto aquellos que luzcan en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, los ciframos en un **SEIS POR CIENTO (6 %)** de los costes directos, a la vista de la naturaleza de la obra, de su presupuesto y de su posible plazo de ejecución.

Así pues, adoptamos para **K** un valor del **SEIS POR CIENTO**.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	26/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

1.2.3.2.- COSTE DE LA MANO DE OBRA

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden de 21 de Mayo de 1.979, por la que se modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1.969, sobre normas complementarias del Reglamento General de Contratación; así como el vigente Convenio de la Construcción de la provincia de Córdoba.

1.2.3.3.- MAQUINARIA

Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la obra, hemos seguido el "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras", publicado por la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U., y que indica la fórmula a emplear:

C.D. = Cd x D x (Vt/100) + Ch x H x (Vt/100) + mano de obra

Donde: **C.D.** = Coste directo

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en porcentaje e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque.

D = Días disponibles de la maquinaria

Vt = Valor en euros de reposición de la máquina. Se adopta el 100 % del capital invertido por las siguientes razones:

1) La máquina, tras agotar su vida útil, todavía en España tiene un valor residual, aunque sea muy pequeño.
2) Que si bien la máquina futura costará más, también será más perfecta, esto es, llevará incorporada alguna novedad, por consiguiente, lo que se compra no es la misma máquina, sino otra mejor.

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje.

H = Horas de funcionamiento en los días D.

Mano de obra, corresponde al transporte de la máquina a obra, al montaje y desmontaje de la misma.

Estos coeficientes vienen expresados en los cuadros que se encuentran en el " Método " que se ha citado y son distintos para cada clase de maquinaria.

Siguiendo el método indicado, se ha confeccionado el Coste de Maquinaria que se incluye a continuación, en el Cuadro de Elementos.

1.2.3.4.- MATERIALES

Consultados los precios medios de los distintos materiales en el año 2.014 en la provincia de Córdoba tenemos los precios a pie de obra que figuran en el Cuadro de elementos.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	27/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.3.5.- PRECIOS AUXILIARES

A continuación se incluye un Cuadro con los Descompuestos de los distintos precios auxiliares utilizados en el presente Proyecto.

1.2.3.6.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

A continuación se incluyen los precios justificados usados en el presente Proyecto.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	28/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OAUX01		**H**	**Cuadrilla albañilería**			
O01	1,000	H	Oficial 1ª	20,89	20,89	
O03	1,000	H	Ayudante	19,78	19,78	
O04	1,000	H	Peón especializado	19,68	19,68	
			TOTAL PARTIDA.....			**60,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P003		**M3**	**Mortero cemento II-32.5 (1:1)**			
O04	1,000	H	Peón especializado	19,68	19,68	
P004	0,700	M3	Arena fina	7,42	5,19	
P005	0,800	Tn	Cemento IIa/35	67,31	53,85	
P006	0,250	M3	Agua potable	0,27	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**78,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P007		**M3**	**Mortero cemento II-32.5 (1:3)**			
O04	1,000	H	Peón especializado	19,68	19,68	
P010	0,950	M3	Arena gruesa	9,77	9,28	
P005	0,450	Tn	Cemento IIa/35	67,31	30,29	
P006	0,260	M3	Agua potable	0,27	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**59,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P012		**M3**	**Mortero cemento II-32.5 (1:6)**			
O04	1,000	H	Peón especializado	19,68	19,68	
P010	0,800	M3	Arena gruesa	9,77	7,82	
P005	0,250	Tn	Cemento IIa/35	67,31	16,83	
P006	0,250	M3	Agua potable	0,27	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**44,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PBPB.1caa		**m3**	**HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm**			
MOOC.6a	1,900	h	Peón ordinario construcción	11,68	22,19	
MAMC.1a	0,750	h	Hormigonera 160 l gasolina	1,58	1,19	
PBGC.8a	0,330	t	Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos	87,14	28,76	
PBAG.1bb	1,300	t	Garbancillo,10/20 sil.rod,10 km	10,14	13,18	
PBAA.1aabb	0,650	t	Arena sil.río 0-5,10 km	7,46	4,85	
PBGA.1a	0,180	m3	Agua potable en obra	0,66	0,12	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	70,30	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			**71,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	29/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPITULO 1	**DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS**					
1.01		**M2**	**Demolición de pavimento existente**			
			Demolición de pavimento existente, tanto acerados como calzada, incluidos bordillos hasta una profundidad de 50 cm., con medios mecánicos ó manuales, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O04	0,050	H	Peón especializado	19,68	0,98	
M01	0,200	H	Compresor con martillo	5,41	1,08	
M12	0,050	H	Retroexcavadora con martillo rompedor	68,31	3,42	
M04	0,050	H	Pala cargadora s/neumáticos 15-20t	52,04	2,60	
M02	0,150	H	Camión basculante	25,24	3,79	
PC025	1,000	M3	Canon de vertido	0,50	0,50	
%	6,000	%	Costes indirectos	12,40	0,74	
			TOTAL PARTIDA.....			**13,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1.02		**Ud**	**Demolición de imbornal existente**			
			Demolición de imbornal existente de hormigón entre acera y clazada de dimensiones 1,00 x 0,80 m. y profundidad de 0,80 m., incluso bordillos y tapas de granito, con medios mecánicos ó manuales, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la unidad realmente ejecutada.			
O04	0,120	H	Peón especializado	19,68	2,36	
M01	0,120	H	Compresor con martillo	5,41	0,65	
M02	0,080	H	Camión basculante	25,24	2,02	
PC025	0,640	M3	Canon de vertido	0,50	0,32	
%	6,000	%	Costes indirectos	5,40	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			**5,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.03		**M3**	**Excavación en apertura de caja**			
			Excavación en apertura de caja, de tierras de consistencia media, ejecutada con medios mecánicos ó manuales, incluso nivelado y perfilado del fondo hasta una profundidad máxima de 50 cm. incluida la carga y el transporte de tierras a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida sobre perfil natural el volumen realmente ejecutado.			
O04	0,050	H	Peón especializado	19,68	0,98	
M04	0,040	H	Pala cargadora s/neumáticos 15-20t	52,04	2,08	
M33	0,040	H	Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t	48,08	1,92	
M02	0,100	H	Camión basculante	25,24	2,52	
PC025	1,000	M3	Canon de vertido	0,50	0,50	
%	6,000	%	Costes indirectos	8,00	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			**8,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.04		**M2**	**Compactación fondo de caja**			
			Compactación del fondo de caja realizada con medios mecánicos al 95 % P.N., incluso p.p. de regado, nivelación y refino de la superficie final, medida la superficie ejecutada.			
P006	0,040	M3	Agua potable	0,27	0,01	
M05	0,010	H	Camión cisterna	19,53	0,20	
M06	0,020	H	Motoniveladora	27,05	0,54	
M07	0,020	H	Rulo vibratorio	21,04	0,42	
%	6,000	%	Costes indirectos	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**1,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	30/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.05		**M3**	**Excavación de tierras en zanja**			
			Excavación en zanja de tierras de consistencia media hasta una profundidad máxima de 4,00 m., realizada con medios mecánicos ó manuales, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales, incluso entibación, agotamiento, compactación del fondo y transporte de sobrantes a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medido sobre perfil teórico.			
O04	0,050	H	Peón especializado	19,68	0,98	
M33	0,060	H	Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t	48,08	2,88	
M12	0,020	H	Retroexcavadora con martillo rompedor	68,31	1,37	
M02	0,100	H	Camión basculante	25,24	2,52	
PC025	1,000	M3	Canon de vertido	0,50	0,50	
%	6,000	%	Costes indirectos	8,30	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			**8,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.06		**Ml**	**Corte pavimento M.B.C. con radial**			
			Corte en alineación recta de pavimento de M.B.C. hasta una profundidad de 15 cm., con radial, incluida la retirada de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la longitud real ejecutada.			
O04	0,060	H	Peón especializado	19,68	1,18	
M34	0,100	H	Radial eléctrica	18,50	1,85	
M35	0,100	H	Grupo electrógeno	15,20	1,52	
PC025	0,500	M3	Canon de vertido	0,50	0,25	
%	6,000	%	Costes indirectos	4,80	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			**5,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

1.07		**Ud**	**Talado/extrac.tocón >60 c/cesta**			
			Talado de árbol de >60 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico autoportante, troceado del mismo, extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, incluso transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.			
O01	2,000	H	Oficial 1ª	20,89	41,78	
O04	2,400	H	Peón especializado	19,68	47,23	
MAHU04a	1,100	h	Motosierra gasol.45/50cm 5.2/7.1 CV	2,57	2,83	
MATE09a	1,000	h	Camión grúa c/cesta h.máx.=12 m	58,40	58,40	
MAMM11a	0,500	h	Retro-pala excav. 75 CV	37,80	18,90	
MAMC20a	0,800	h	Compactador pisón vibr.70 kg	2,57	2,06	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	171,20	3,42	
			TOTAL PARTIDA.....			**174,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	31/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPITULO 2	**PAVIMENTACION**					
2.01		**Ml**	**Bordillo granito mecanizado 17x25**			
			Bordillo recto ó curvo mecanizado de granito, de arista achaflanada, de 17x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM 20/P/20/IIa de 10 cm. de espesor y abrigado lateral de hormigón, i/excavación necesaria y retirada de sobrantes a vertedero, incluso p.p. de rejuntado con mortero 1:1 y limpieza; construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud realmente ejecutada.			
OAUX01	0,100	H	Cuadrilla albañilería	60,35	6,04	
P002	0,030	M3	Hormigón HM 20/P/20/IIa	49,27	1,48	
P08XBB050	1,000	Ml	Bord.grani.mecan.aris.achaf. 17 x 25	13,90	13,90	
P003	0,001	M3	Mortero cemento II-32.5 (1:1)	78,79	0,08	
1.05	0,030	M3	Excavación de tierras en zanja	8,75	0,26	
%	6,000	%	Costes indirectos	21,80	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**23,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

2.02		**Ud**	**Bordillo buzón para imbornal**			
			Bordillo recto ó curvo mecanizado de granito tipo buzón, de arista achaflanada, de 17x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM 20/P/20/IIa de 10 cm. de espesor y abrigado lateral de hormigón, i/excavación necesaria y retirada de sobrantes a vertedero, incluso p.p. de rejuntado con mortero 1:1 y limpieza; construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud realmente ejecutada.			
OAUX01	0,100	H	Cuadrilla albañilería	60,35	6,04	
P002	0,030	M3	Hormigón HM 20/P/20/IIa	49,27	1,48	
P008	1,000	Ud	Bordillo de granito tipo buzón	17,60	17,60	
P003	0,001	M3	Mortero cemento II-32.5 (1:1)	78,79	0,08	
1.05	0,030	M3	Excavación de tierras en zanja	8,75	0,26	
%	6,000	%	Costes indirectos	25,50	1,53	
			TOTAL PARTIDA.....			**26,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.03		**M3**	**Zahorra art. en capa de subbase**			
			Suministro y puesta en obra de zahorra artificial, extendida, perfectamente nivelada y compactada al 98 % de P.M. Medido el volumen ejecutado sobre perfil real.			
O04	0,050	H	Peón especializado	19,68	0,98	
M06	0,050	H	Motoniveladora	27,05	1,35	
M07	0,050	H	Rulo vibratorio	21,04	1,05	
M02	0,040	H	Camión basculante	25,24	1,01	
M05	0,020	H	Camión cisterna	19,53	0,39	
P051	1,000	M3	Zahorra artificial	10,81	10,81	
P006	0,200	M3	Agua potable	0,27	0,05	
%	6,000	%	Costes indirectos	15,60	0,94	
			TOTAL PARTIDA.....			**16,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.04		**M3**	**Hormigón HM 20/P/20/IIa**			
			Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 20/P/20/IIa, en soleras bases (perfectamente extendido y fratasado) ó en protección de conducciones, incluso p.p. de junta de dilatación o contorno. Medido el volumen ejecutado.			
OAUX01	0,200	H	Cuadrilla albañilería	60,35	12,07	
P002	1,000	M3	Hormigón HM 20/P/20/IIa	49,27	49,27	
P009	1,000	Ud	Material complementario	0,50	0,50	
%	6,000	%	Costes indirectos	61,80	3,71	
			TOTAL PARTIDA.....			**65,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	32/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2.05		**M2**	**Pavimento adoquín de hormigón mod. Románico e:8 cm**			
			Suministro y colocación de pavimento de adoquín prefabricado de hormigón románico de espesor 0,08 m. y dimensiones 12 x 12, 18 x 12 y 9 x 12 cm, asentados sobre base de arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina y p.p. de registros rodeados con chino cordobés.			
OAUX01	0,050	H	Cuadrilla albañilería	60,35	3,02	
PT047	1,000	M2	Pavimento adoquín de hormigón	12,63	12,63	
P010	0,050	M3	Arena gruesa	9,77	0,49	
P004	0,010	M3	Arena fina	7,42	0,07	
%	6,000	%	Costes indirectos	16,20	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			**17,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.06		**M2**	**Solado con terrazo tipo relieve**			
			Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40 x 40 cm. con marmolina de grano medio a un solo color, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm. de espesor medio, adaptación de las arquetas de acometidas domiciliarias de abastecimiento, saneamiento, gas, etc., formación de juntas, enlechado y conformación de solería con paramentos verticales, limpieza del pavimento; ejecutado a cartabón, según planos del proyecto. Medida la superficie ejecutada.			
O01	0,150	H	Oficial 1ª	20,89	3,13	
O04	0,150	H	Peón especializado	19,68	2,95	
P010	0,030	M3	Arena gruesa	9,77	0,29	
P011	1,000	M2	Baldosa terrazo relieve 1 color	7,50	7,50	
P003	0,030	M3	Mortero cemento II-32.5 (1:1)	78,79	2,36	
%	6,000	%	Costes indirectos	16,20	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			**17,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

2.07		**Tn**	**M.B.C. tipo S-12, inc. betún y filler**			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, totalmente fabricada, transporte a pie de obra ó lugar de empleo (incluido tiempos perdidos), extendida y compactada, incluso betún y filler de aportación y emulsión en imprimación, p.p. de medios manuales y mecánicos. Medida la tonelada ejecutada sobre perfil teórico.			
O07	0,400	H	Encargado	21,82	8,73	
O04	0,800	H	Peón especializado	19,68	15,74	
P013	0,500	M3	Arido grueso para M.B.C. S-12	6,61	3,31	
P010	0,320	M3	Arena gruesa	9,77	3,13	
P014	0,045	Tn	Betún asfáltico B 60/70	120,34	5,42	
P015	0,012	Tn	Emulsión imprimación	195,25	2,34	
M08	0,025	H	Planta asfáltica	135,23	3,38	
M09	0,045	H	Extendedora asfáltica	84,14	3,79	
M10	0,045	H	Compactador neumático	21,64	0,97	
M11	0,045	H	Compactador liso	20,43	0,92	
M02	0,045	H	Camión basculante	25,24	1,14	
%	6,000	%	Costes indirectos	48,90	2,93	
			TOTAL PARTIDA.....			**51,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	33/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPITULO 3	**SANEAMIENTO**					
3.01		**Ml**	**Tubo san. PVC corrug. D.P. RCE. 8 D=300**			
			Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, de sección circular y unión por junta de goma, de 300 mm. de diámetro exterior y RCE=8 kN/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, piezas especiales y conexión a pozo, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. Construido según ordenanza municipal. Medida la longitud ejecutada.			
O01	0,100	H	Oficial 1ª	20,89	2,09	
O04	0,150	H	Peón especializado	19,68	2,95	
P010	0,250	M3	Arena gruesa	9,77	2,44	
P0171	1,000	Ml	Tubo sane. PVC corrug. RCE 8 D=300	9,45	9,45	
P003	0,010	M3	Mortero cemento II-32.5 (1:1)	78,79	0,79	
P009	3,500	Ud	Material complementario	0,50	1,75	
%	6,000	%	Costes indirectos	19,50	1,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**20,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.02		**M3**	**Relleno de zanja**			
			Relleno de zanjas con tierra procedente de la excavacón, ejecutada en tongadas de espesor máximo 50 cm. y al 98 % de P.M. Medido el volumen ejecutado sobre perfil real.			
O04	0,050	H	Peón especializado	19,68	0,98	
M07	0,200	H	Rulo vibratorio	21,04	4,21	
%	6,000	%	Costes indirectos	5,20	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**5,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

3.03		**Ud**	**Imbornal modelo EMACSA**			
			Imbornal modelo EMACSA construido con solera de hormigón HM 20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de un pie, enfoscado y bruñido por el interior, rejilla de hierro fundido modelo EMACSA, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según NTE/ISA-13 y ordenanza municipal, medida la unidad ejecutada.			
O05	1,985	H	Peón ordinario	10,82	21,48	
OAUX01	2,000	H	Cuadrilla albañilería	60,35	120,70	
P002	0,060	M3	Hormigón HM 20/P/20/IIa	49,27	2,96	
P019	40,000	Ud	Ladrillo macizo perforado	0,12	4,80	
P225	1,000	Ud	Rejilla fundición EMACSA	39,29	39,29	
P007	0,012	M3	Mortero cemento II-32.5 (1:3)	59,32	0,71	
P012	0,052	M3	Mortero cemento II-32.5 (1:6)	44,40	2,31	
M02	0,226	H	Camión basculante	25,24	5,70	
%	6,000	%	Costes indirectos	198,00	11,88	
			TOTAL PARTIDA.....			**209,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	34/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.04		**Ud**	**Recrecido arquetas existentes**			
			Recrecido de pozo ó registro existente para adaptar a nueva rasante, incluyendo los materiales necesarios.			
O01	0,500	H	Oficial 1ª	20,89	10,45	
O04	0,500	H	Peón especializado	19,68	9,84	
O05	0,500	H	Peón ordinario	10,82	5,41	
M01	0,900	H	Compresor con martillo	5,41	4,87	
M02	0,352	H	Camión basculante	25,24	8,88	
P005	0,050	Tn	Cemento lla/35	67,31	3,37	
P006	0,010	M3	Agua potable	0,27	0,00	
P004	0,010	M3	Arena fina	7,42	0,07	
%	6,000	%	Costes indirectos	42,90	2,57	
			TOTAL PARTIDA.....			**45,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	35/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPITULO 4	**INFRAESTRUCTURAS VARIAS**					
4.01		**Ud**	**Arqueta de registro**			
			Arqueta de registro para alumbrado público u otros servicios, de dimensiones aproximadas de 0'5x0'5 m. y0'6 m de profundidad, formada por fábrica de ladrillo de 1 pié, con mortero de 1:6 y enfoscado su interior excepto fondo, incluyéndose cerco y tapa de fundición dúctil, modelo homologado por Ayuntamiento de Córdoba, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.			
P032	0,075	Ml	Ladrillo perforado doble 7 cm	54,99	4,12	
P033	1,000	Ud	Marco y tapa fund.arqueta A.P	39,22	39,22	
P012	0,090	M3	Mortero cemento II-32.5 (1:6)	44,40	4,00	
OAUX01	1,500	H	Cuadrilla albañilería	60,35	90,53	
%	6,000	%	Costes indirectos	137,90	8,27	
			TOTAL PARTIDA.....			**146,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

4.02		**Ud.**	**Arqueta Cía Sevillana**			
			Arqueta de registro de Cía. Sevillana de dimensiones aproximadas de 0,8 x 0,8 m. y 0,8 m. de profundidad, formada por fábrica de ladrillo de un pie, con mortero 1:6 y enfoscado su interior excepto fondo, incluyéndose cerco y tapa de fundición dúctil, modelo homologado por Cía. Sevillana, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.			
P032	0,400	Ml	Ladrillo perforado doble 7 cm	54,99	22,00	
P0331	1,000	Ud	Marco y tapa fund.arqueta Cía Sevillana	52,00	52,00	
P012	0,125	M3	Mortero cemento II-32.5 (1:6)	44,40	5,55	
OAUX01	1,600	H	Cuadrilla albañilería	60,35	96,56	
%	6,000	%	Costes indirectos	176,10	10,57	
			TOTAL PARTIDA.....			**186,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.03		**Ml**	**Canalización sin reposición**			
			Canalización en terrizo, en cualquier tipo y clase terreno, comprendiendo excavación de zanja de 50 cm. por 60 cm. de profundidad desde cota de acerado, colocación de tubería PVC corrugada de doble pared, la interior lisa de 110 mm de diámetro, hormigonada en su totalidad y sobrepasando un mínimo de 10 cm. por encima. Medida la undidad terminada.			
O04	0,100	H	Peón especializado	19,68	1,97	
P060	0,100	M3	Hormigón H-50 en limpieza	33,06	3,31	
P617	2,000	Ml	Tubo fexible PVC D 110	1,50	3,00	
P022	1,000	Ml	Guia acero galvanizado d-4	0,30	0,30	
%	6,000	%	Costes indirectos	8,60	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			**9,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	36/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.04		**Ml**	**Canalización cruce de calzada**			
			Canalización en cruce de calzada ó pavimento de losa, en cualquier tipo y clase terreno, comprendiendo excavación de zanja de 50 cm. por 60 cm. de profundidad, colocación de dos tubos PVC corrugado de doble pared, la interior lisa de 140 mm de diámetro, hormigonada en su totalidad y sobrepasando un mínimo de 10 cm. por encima, compactación de zahorra, hormigonada la zanja con un espesor mínimo de 15 cm. y hormigón HM 20/P20/IIa, restitución de pavimento de calzada o de acera con losa de similar característica a la existente y retirada de sobrantes a vertedero.			
M01	1,000	H	Compresor con martillo	5,41	5,41	
M02	0,150	H	Camión basculante	25,24	3,79	
OAUX01	0,300	H	Cuadrilla albañilería	60,35	18,11	
P002	0,075	M3	Hormigón HM 20/P/20/IIa	49,27	3,70	
P663	2,000	Ml	Tubo fexible PVC D 140	1,92	3,84	
P003	0,020	M3	Mortero cemento II-32.5 (1:1)	78,79	1,58	
P051	0,110	M3	Zahorra artificial	10,81	1,19	
M03	0,250	H	Pisón Mecánico manual	3,61	0,90	
P022	2,000	Ml	Guia acero galvanizado d-4	0,30	0,60	
P0111	0,500	M2	Restitución pavimento	8,72	4,36	
PC025	1,000	M3	Canon de vertido	0,50	0,50	
%	6,000	%	Costes indirectos	44,00	2,64	
			TOTAL PARTIDA.....			**46,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.05		**Ud**	**Basamento de brazo**			
			Basamento para brazo soporte de luminaria de 0'5x0'5x0'8 metros,incluido excavación en cualquier tipo y clase de terreno, colocación de cuatro pernos de anclaje, hormigón en masa de H-200 Tmax 18/20, reposición de pavimento a su estado inicial o con cubrición de enchinado de remate y retirada de sobrantes a vertedero. Medida la unidas ejecutada.			
O01	0,125	H	Oficial 1ª	20,89	2,61	
O04	0,125	H	Peón especializado	19,68	2,46	
M12	0,600	H	Retroexcavadora con martillo rompedor	68,31	40,99	
M02	0,125	H	Camión basculante	25,24	3,16	
P002	0,200	M3	Hormigón HM 20/P/20/IIa	49,27	9,85	
P064	1,000	Ml	Tubo coarrugado d-80 mm	1,02	1,02	
P061	4,000	Ud	Perno anclaje d-14 mm 1 m long	2,04	8,16	
P062	4,000	Ud	Tuerca M-14 cincada	0,25	1,00	
P063	4,000	Ud	Arandela M-14 cincada	0,15	0,60	
%	6,000	%	Costes indirectos	69,90	4,19	
			TOTAL PARTIDA.....			**74,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

4.06		**Ml**	**Instalac. conductor Cu 1Kv 2x2,5**			
			Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para 1Kv. de tensión de servicio y sección nominal de 2x2,5 mm2. Incluido posibles conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida la longitud ejecutada.			
P12231	1,000	Ml	Conductor Cu 1 Kv 2x2.5	2,60	2,60	
P0108	0,300	Ud	Pequeño material s/especifica	0,20	0,06	
O0101	0,025	H	Oficial de Primera	12,78	0,32	
O0103	0,025	H	Ayudante	10,12	0,25	
%0107 051	5,500	%	Costes Indirectos	3,20	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			**3,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	37/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.07		**Ml**	**Instalac. conductor Cu 1Kv 4x10**			
			Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para 1Kv. de tensión de servicio y sección nominal de 4x10 mm2. Incluido posibles conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida la longitud ejecutada.			
P1223	1,000	Ml	Conductor Cu 1 Kv 4x10	5,95	5,95	
P0108	0,300	Ud	Pequeño material s/especifica	0,20	0,06	
O0101	0,025	H	Oficial de Primera	12,78	0,32	
O0103	0,025	H	Ayudante	10,12	0,25	
%0107 051	5,500	%	Costes Indirectos	6,60	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			**6,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.08		**Ud**	**Traslado de farola completa, incluso instalación**			
			Traslado de farola completa, incluso desmontaje, transporte y colocación en el nuevo basamento, reposición del pavimento a su estado inicial o con cubrición de enchinado de remate y retirada de sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.			
O01	0,500	H	Oficial 1ª	20,89	10,45	
O04	0,500	H	Peón especializado	19,68	9,84	
M0311	0,500	H	Grúa camión cesta	30,15	15,08	
P065	4,000	Ud	Tuerca M-20 cincada	0,31	1,24	
P067	4,000	Ud	Arandela M-20 cincada	0,18	0,72	
%	6,000	%	Costes indirectos	37,30	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			**39,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.09		**Ml**	**Tubería BD PE-32 6 atm D=40mm 10% p.es. electrosoldada**			
			Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 6 atm, con uniones electrosoldadas (soldadura térmica), incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.			
O01	0,050	H	Oficial 1ª	20,89	1,04	
O04	0,050	H	Peón especializado	19,68	0,98	
PIDB10eb	1,000	m	Tub.poliet.PE-32 6 atm D=40 mm	1,32	1,32	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	3,30	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**3,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4.10		**Ml**	**Tubería Techline 17 mm., Q=2,3 l/h., dist.= 50 cm.**			
			Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo de color marrón, de diámetro exterior 17 mm. y diámetro interior 14,6 mm., con goteros integrados, autocompensantes y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm., para un caudal de 2,3 l/h. a presión de trabajo de 0,4-5 atm., incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en obra.			
O01	0,040	H	Oficial 1ª	20,89	0,84	
O04	0,040	H	Peón especializado	19,68	0,79	
PIDB13c	1,000	m	Tub.poliet.PEBD goteo D=17 mm	0,20	0,20	
%0100	1,000		Medios auxiliares	1,80	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			**1,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	38/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.11		**Ud**	**Elv.nylon 2" dep.Serie PEB**			
			Electroválvula para montaje en línea Rain Bird PEB o equivalente, con solenoide de 24 V y 50 Hz y posibilidad de acople de solenoide de impulsos, diseñada para una presión de trabajo de 1,5-15 bar, fabricada en nylon con refuerzo de fibra de vidrio, con conexión roscada a 2" y caudal 12-46 m3/h, con depurador, respectivamente, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.			
O01	0,220	H	Oficial 1ª	20,89	4,60	
O04	0,220	H	Peón especializado	19,68	4,33	
MOOI.5a	0,080	h	Oficial 1ª electricidad	20,89	1,67	
PIDR46cb	1,000	ud	Elv.nylon 2"m3/h dep. PEB	127,70	127,70	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	138,30	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			**141,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

4.12		**Ud**	**Arq.aloj.válvulas dimens. inter. 30 x 30 x 50**			
			Arqueta prefabricada de hormigón armado, para alojamiento de electro-válvulas y otros elementos, de dimensiones interiores 30x30x50 cm., con marco embutido en el hormigón y tapa de registro de fundición con tornillo de seguridad para cierre, modelo oficial según diseño de planos, terminada, i/excavación y acondicionamiento del terreno, medida la unidad ejecutada en obra.			
MOOC.3a	0,001	h	Oficial 1ª construcción	20,89	0,02	
MAMM.2a	0,001	h	Mini-retroexcavadora	27,68	0,03	
MATE.2a	0,001	h	Camión basculante 11-15 m3	24,33	0,02	
MATV.1a	1,000	m3	Canon de tierras a vertedero	0,20	0,20	
MZZZ01	1,000	ud	Arqueta prefab. 30x30x50	24,75	24,75	
PBPB.1caa	0,001	m3	HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm	71,70	0,07	
PIAP.1aaa	1,000	ud	Marco/tapa fund circ pozo calz	14,80	14,80	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	39,90	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			**40,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	39/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPITULO 5	**JARDINERIA Y SEÑALIZACION**					
5.01		**Ud**	**Alcorque cuadrado L 50x50x10 de 0,80 x 0,80**			
			Alcorque cuadrado de 0,80 m. de lado interior, realizado con angulares de acero galvanizado de 50 x 50 x 10 mm. de espesor, con garras de fijación al pavimento de hormigón, medida la unidad totalmente colocada.			
OAUX01	0,200	H	Cuadrilla albañilería	60,35	12,07	
P003	0,010	M3	Mortero cemento II-32.5 (1:1)	78,79	0,79	
P315	1,000	Ud	Cerco hierro galv. L 50x50x10 de 0,80 x 0,80	24,00	24,00	
%	6,000	%	Costes indirectos	36,90	2,21	
					TOTAL PARTIDA.....	**39,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

5.02		**ud**	**Naranjo C=8-10 cm.; H=2,5-2,75 m.**			
			Suministro y plantación de citrus aurantium (Naranjo) de 14-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en cepellón, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y riegos de mantenimiento, medida la unidad completamente ejecutada.			
MOOJ.2a	0,100	h	Oficial jardinero	11,28	1,13	
MOOJ.4a	0,462	h	Peón de Jardinería	9,48	4,38	
MAMM.2a	0,060	h	Mini-retroexcavadora	27,68	1,66	
MATO.3a	0,063	h	Dumper autocargable 1.500 kg	2,45	0,15	
PTDA11a	0,048	m3	Tierra vegetal cribada	12,62	0,61	
PTEB.6beb	1,000	ud	Citrus aurantium14-16ce.	38,69	38,69	
P103	1,000	Ud	Tutor madera de castaño	15,00	15,00	
PBGA.1a	0,050	m3	Agua potable en obra	0,66	0,03	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	61,70	1,23	
					TOTAL PARTIDA.....	**62,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.04		**Ud**	**Señal reflexiva cuadrada 700**			
			Señal cuadrada de 700 mm. de lado, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada.			
O01	0,250	H	Oficial 1ª	20,89	5,22	
O04	0,250	H	Peón especializado	19,68	4,92	
P002	0,100	M3	Hormigón HM 20/P/20/IIa	49,27	4,93	
P0581	3,000	Ml	Poste sustentación galvanizado	5,05	15,15	
P0583	1,000	Ud	Señal cuadrad. reflexiva L=700 mm.	68,95	68,95	
P059	1,000	Ud	Tornilleria para señales	2,10	2,10	
%	6,000	%	Costes indirectos	101,30	6,08	
					TOTAL PARTIDA.....	**107,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	40/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.05		**Ud**	**Señal reflexiva circular 600**			
			Señal circular de 600 mm. de diámetro, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada.			
O01	0,250	H	Oficial 1ª	20,89	5,22	
O04	0,250	H	Peón especializado	19,68	4,92	
P002	0,100	M3	Hormigón HM 20/P/20/IIa	49,27	4,93	
P0581	3,000	Ml	Poste sustentación galvanizado	5,05	15,15	
P058	1,000	Ud	Señal circ. reflexiva D=600 mm.	63,15	63,15	
P059	1,000	Ud	Tornilleria para señales	2,10	2,10	
%	6,000	%	Costes indirectos	95,50	5,73	
			TOTAL PARTIDA.....			**101,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

5.06		**Ud**	**Señal reflexiva triangular 900**			
			Señal triangular de 900 mm. de lado, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada.			
O01	0,250	H	Oficial 1ª	20,89	5,22	
O04	0,250	H	Peón especializado	19,68	4,92	
P002	0,100	M3	Hormigón HM 20/P/20/IIa	49,27	4,93	
P0581	3,000	Ml	Poste sustentación galvanizado	5,05	15,15	
P0582	1,000	Ud	Señal triang. reflexiva L=900 mm.	52,27	52,27	
P059	1,000	Ud	Tornilleria para señales	2,10	2,10	
%	6,000	%	Costes indirectos	84,60	5,08	
			TOTAL PARTIDA.....			**89,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.07		**M2**	**Pintura reflex. esferas vidrio**			
			Pintura reflexiva formada por dos componentes, aplicadas en frío por un sistema de postmezclado de clase A ó B a pistola, con la adición de esferas de vidrio, ejecutado con máquina, incluso p.p. de barrido, premarcaje y cinta adhesiva, Medida la superficie realmente pintada.			
O01	0,250	H	Oficial 1ª	20,89	5,22	
O05	0,250	H	Peón ordinario	10,82	2,71	
P400	0,200	Kg	Pintura reflexiva con esferas	10,50	2,10	
P0108	20,000	Ud	Pequeño material s/especifica	0,20	4,00	
%	6,000	%	Costes indirectos	14,00	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			**14,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.08		**Ml**	**Marca vial acrílica blanca 10 cm**			
			Marca vial reflexiva contínua/ discontínua blanca, de 10 cm. de ancho, resuelta con pintura acrílica, con una dotación mínima de 720 gramos/m2, y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación mínima de 480 gramos/m2, incluso premarcaje, medidos los metros realmente pintados.			
O01	0,150	H	Oficial 1ª	20,89	3,13	
O04	0,150	H	Peón especializado	19,68	2,95	
P400	0,100	Kg	Pintura reflexiva con esferas	10,50	1,05	
P0108	1,000	Ud	Pequeño material s/especifica	0,20	0,20	
%	6,000	%	Costes indirectos	7,30	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			**7,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	41/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPITULO 6	**SEGURIDAD Y SALUD**					
6.01		**Ud**	**Estudio de Seguridad y Salud**			
			Estudio de seguridad y salud, donde se recoge las protecciones individuales, colectivas, protecciones contra incendios, instalaciones de salubridad y bienestar, y primeros auxilios.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			**1.575,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	42/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.4.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	43/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEMORIA

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	44/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

INDICE

1.2.4.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.2.4.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.4.1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO

1.2.4.1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.2.4.1.2.1.- Descripción de la obra y situación
1.2.4.1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra
1.2.4.1.2.3.- Servicios afectados
1.2.4.1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra

1.2.4.1.3.- RIESGOS

1.2.4.1.3.1.- Riesgos profesionales
1.2.4.1.3.2.- Riesgos de daños a terceros

1.2.4.1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

1.2.4.1.4.1.- Protecciones individuales
1.2.4.1.4.2.- Protecciones colectivas
1.2.4.1.4.3.- Formación
1.2.4.1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios

1.2.4.1.5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	45/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.4.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.2.4.1.-MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.4.1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO

El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de las obras, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servirá para dar directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligación de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de edificación y obras públicas, que estén incluidos en los supuestos siguientes:

- Presupuesto de ejecución por contrata igual o superior a 450.759,08 de euros
- Plazo superior a treinta días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- Que el volumen de mano de obra estimada (la suma de los días de trabajo de todos los trabajadores), sea superior a 500.
- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

1.2.4.1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.2.4.1.2.1.- Descripción de la obra y situación

Las obras objeto del Estudio se encuentran ubicadas en el término municipal de Córdoba, concretamente en la calle Académico Moreno, en el Distrito de Norte.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	46/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

1.2.4.1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra

El Presupuesto de Ejecución por contrata de la obra asciende a la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (93.649,35 €).**

El plazo de ejecución es de DOS meses, siendo el personal afecto a esta obra como máximo de 6 personas.

1.2.4.1.2.3.- Servicios afectados

Existen pozos de registro de alcantarillado, arquetas de electricidad, de abastecimiento, de gas ciudad, adjuntándose los planos de localización suministrados por las Cías. Correspondientes.

1.2.4.1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra

Demolición y movimientos de tierra
- Firmes y pavimentos
- Infraestructuras
- Jardinería y amueblamiento urbano

1.2.4.1.3.- RIESGOS

1.2.4.1.3.1.- Riesgos profesionales

- Demolición y movimientos de tierra
  - Atropellos por maquinaria y vehículos
  - Atrapamientos
  - Colisiones y vuelcos
  - Caídas al mismo nivel
  - Desprendimientos
  - Polvo
  - Ruidos

- Firmes y pavimentos
  - Salpicaduras de hormigón
  - Polvo
  - Ruidos
  - Caídas al mismo nivel

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	47/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

· Infraestructuras, jardinería y amueblamiento urbano

Cortes en las manos por manipulación de tubos
Ruidos
Polvo
Salpicaduras de hormigón

1.2.4.1.3.2.- Riesgos de daños a terceros

Producidos por el paso de peatones y por los vehículos que transitan por la calle Académico Moreno en el Distrito Norte.

1.2.4.1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

1.2.4.1.4.1.- Protecciones individuales

Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluso visitantes
Guantes de uso general
Guantes de goma
Botas de agua
Botas de seguridad de lona
Monos o buzos: se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial
Gafas contra impactos y antipolvo
Mascarillas antipolvo
Protectores auditivos
Chalecos reflectantes

1.2.4.1.4.2.- Protecciones colectivas

Vallas de limitación y protección
Señales de tráfico
Señales de seguridad
Cordón de balizamiento
Topes de desplazamiento de vehículos
Jalones de señalización
Balizamiento luminoso
Extintores

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	48/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.4.1.4.3.- Formación

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear.

1.2.4.1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios

Botiquines.- Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Asistencia a accidentados.- Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

Reconocimiento Médico.- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo.

1.2.4.1.5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se señalará, de acuerdo con la normativa vigente, Instrucción de carreteras 8.3.IC Señalización de obras, el contacto de la calzada que linda con la obra, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. Nunca se acometerá la obra realizando a la vez el escalón lateral a ambos lados de la calzada.

Se prohibirá el paso a toda persona ajena a la obra, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Córdoba, Febrero de 2.015
El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Fdo.: José Carlos López Luque

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	49/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

PRESUPUESTO

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	50/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	01 PROTECCIONES INDIVIDUALES								
01.01	**Ud Mascarilla autofiltran. celulosa**								
	Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 1407/1992, medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	0,21	1,05
01.02	**Ud Cascos amortiguador ruidos**								
	Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso optativo con o sin casco de seguridad, según R.D. 1407/1992 y 773/1997, medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	13,52	67,60
01.03	**Ud Casco seguridad**								
	Casco de seguridad según R.D. 1407/1992 y 773/1997, medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	1,48	7,40
01.04	**Ud Guantes de serraje con manga**								
	Par de guantes con protección en trabajos, fabricados en serraje con manga de 12 cm., medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	4,81	24,05
01.05	**Ud Botas de agua forradas goma**								
	Botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de deslizamiento, fabricadas en goma, piso antideslizante, medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	4,76	23,80
01.06	**Ud Botas de serraje puntera seguridad**								
	Botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricadas en serraje y lona de algodón transpirable, puntera metálica, plantilla antisudor y antialérgica y piso de goma en forma de sierra antideslizante y resistente a la abrasión, tobilleras acolchadas homologadas según NTR, medida la unidad en obra.								
		6				6,00			
							6,00	16,98	101,88
01.07	**Ud Cinturón seguridad antivibrat.**								
	Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, según R.D. 773/1997. Medida la unidad en obra.								
		4				4,00			
							4,00	11,72	46,88
01.08	**Ud Chaleco reflectante**								
	Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante, para seguridad vial en general, medida la unidad en obra.								
		4				4,00			
							4,00	18,63	74,52
	TOTAL 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.....								**347,18**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	51/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	02 PROTECCIONES COLECTIVAS								
02.01	**Ud Hito balizamiento reflectante**								
	Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10 x 28 cm., incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del Ministerio de Fomento, según R.D. 485/1997, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medidas las unidades ejecutadas.								
		20				20,00			
							20,00	2,71	54,20
02.02	**Ml Valla metálica acotamiento**								
	Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos autónomos normalizados de 2,50 x 1,10 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos, según O.G.H.T. (O.M. 9 de marzo de 1971), medida la longitud en obra.								
		1	50,00			50,00			
							50,00	1,36	68,00
02.03	**Ud Lámpara intermitente (sin pilas)**								
	Lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero galvanizado, incluso colocación, de acuerdo con las especificaciones y modelos del Ministerio de Fomento, medida la unidad en obra.								
		4				4,00			
							4,00	5,41	21,64
02.04	**Ud Pilas lámpara intermitente**								
	Pila para lámpara intermitente con célula fotoeléctrica, incluso colocación, medidas las unidades consumidas en obra.								
		8				8,00			
							8,00	0,87	6,96
02.05	**Ml Cinta balizamiento bicolor**								
	Cinta de balizamiento bicolor Rojo/Blanco de material plástico, según R.D. 485/1997, incluso colocación y desmontaje. Medida la longitud real ejecutada.								
		1	300,00			300,00			
							300,00	0,33	99,00
02.06	**Ud Señal metálica advertencia**								
	Señal de seguridad metálica tipo "advertencia" de 42 cm. con soporte metálico de 50 mm., incluso colocación de acuerdo directivas de la U.E. 77/576-79/640 y real decreto 485/1997 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones, medidas las unidades reales en obra.								
		4				4,00			
							4,00	11,19	44,76

TOTAL 02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 294,56

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	52/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS								
03.01	**Ud Extintor manual A.F.P.G.**								
	Extintor manual A.F.P.G. de polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 6 Kg., colocado sobre soporte fijado a paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y desmontaje, según O.G.S.H.T. (O.M. Marzo 1971), valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.								
		1				1,00			
							1,00	183,51	183,51
	TOTAL 03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS								**183,51**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	53/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	04 INST. DE SALUBRIDAD Y BIENESTAR								
04.01	**Ud Uso caseta prefabricada**								
	Caseta prefabricada para aseo durante la ejecución de la obra, comprendiendo instalaciones y aparatos sanitarios. Incluye transporte, preparación del terreno y limpieza de la misma, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad en obra una vez puesta en servicio.								
		1				1,00			
							1,00	500,00	500,00
	TOTAL 04 INST. DE SALUBRIDAD Y BIENESTAR.....								**500,00**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	54/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	05 PRIMEROS AUXILIOS								
05.01	**Ud Botiquín de urgencia para obra**								
	Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios, según R.D. 1627/1997, colocado. Medida la unidad real en obra.								
		1				1,00			
							1,00	250,00	250,00
	TOTAL 05 PRIMEROS AUXILIOS.....								**250,00**
	TOTAL.....								**1.575,25**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	55/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
CAPITULO 1	PROTECCIONES INDIVIDUALES	347,18	22,04
CAPITULO 2	PROTECCIONES COLECTIVAS	294,56	18,70
CAPITULO 3	PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS	183,51	11,65
CAPITULO 4	INST. DE SALUBRIDAD Y BIENESTAR	500,00	31,74
CAPITULO 5	PRIMEROS AUXILIOS	250,00	15,87
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**1.575,25**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTI-CINCO CÉNTIMOS

Córdoba, Febrero de 2.015.
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Carlos López Luque
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	56/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.5.- Propuesta de Mejoras

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	57/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

1.2.5.- PROPUESTA DE MEJORAS

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS

Aumentar la eficiencia energética del sistema de alumbrado de la calle mediante la sustitución de las farolas existentes por otras nuevas compuestas por: columna de 7 m de altura de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de una sola pieza para soporte de luminarias, recta, troncocónica con conicidad de 18 mm por metro y espesor entre 6 y 10 mm. Será pigmentada en masa en color RAL a definir por la Dirección de Obra y pintadas posteriormente en el mismo color. Deberán llevar etiqueta individual del marcado CE según normas UNE-EN 40-7 y UNE-EN 12767 de seguridad pasiva y según directiva europea 89/106/CEE y la marca AENOR. Las dimensiones de la plaza de anclaje y de la tapa de registro se ajustarán a la norma UNE EN 40-2:2006. La tapa de registro estará ajustada y enrasada con la columna. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V.; y luminaria modelo NATH IP66 de fundición de aluminio con equipo tecnología led, grupo óptico con sistema modular ISTANIUM led de 5 módulos 96w, equipo al driver electrónico, reflector asimétrico RF con recuperador de flujo luminoso temperatura 4000ºk cierre de vidrio templado y sistemas de cierres de acero inoxidable con disipador de temperatura en la parte superior de cada modulo pintado en RAL a definir por la Dirección de Obra de Simón lighting ref: AE-9684.

Se mantendrán las mismas ubicaciones de los puntos de luz existentes.

2.- PLAZO DE EJECUCION

Las mejoras propuestas no afectan para nada al plazo de la obra, estableciéndose el mismo plazo de ejecución de DOS MESES, contados a partir de la preceptiva Acta de Replanteo.

3.- VALORACIÓN DE LA PROPUESTA

El Presupuesto adicional por las mejoras propuestas asciende a la cantidad de **NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (9.551,46 €)**, que representa el **10,20 %** del presupuesto del proyecto.

4.- DETALLE DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	58/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
CAPITULO 7	ALUMBRADO.....		6.633,42	100,00
		TOTAL SUMA	**6.633,42**	
	13,00% Gastos generales.....	862,34		
	6,00% Beneficio industrial.....	398,01	1.260,35	
		BASE IMPONIBLE	**7.893,77**	
	21,00% I.V.A.		1.657,69	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		**9.551,46**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Este Presupuesto de Ejecución por Contrata o de Licitación se desglosa en SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS de Base Imponible y MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS de I.V.A.

Córdoba, Febrero de 2.015.
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Carlos López Luque
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	59/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	01 ALUMBRADO								
01.01	**Ud Columna de poliester reforz c/fibra vidrio de 7 m alt**								
	Columna de 7 m de altura de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de una sola pieza para soporte de luminarias, recta, troncocónica con conicidad de 18mm por metro y espesor entre 6 y 10 mm. Será pigmentada en masa en color RAL a definir por la DF y pintadas posteriormente en el mismo color. Deberán llevar etiqueta individual del marcado CE según normas UNE-EN 40-7 y UNE-EN 12767 de seguridad pasiva y según directiva eurpoea 89/106/CEE y la marca AENOR. Las dimensiones de la plaza de anclaje y de la tapa de registro se ajustarán a la norma UNE EN 40-2:2006. La tapa de registro estará ajustada y enrasada con la columna. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V.								
	Farolas	6				6,00			
							6,00	437,26	2.623,56
01.02	**Ud Luminaria Mod NATH ISTANIUM X5 VA2 RF 4K 530mA**								
	Instalación de luminaria modelo NATH IP66 de fundición de aluminio con equipo tecnología led, grupo óptico con sistema modular ISTANIUM led de 5 módulos 96w, equipo al driver electrónico, reflector asimétrico RF con recuperador de flujo luminoso temperatura 4000ºk cierre de vidrio templado y sistemas de cirres de acero inoxidable con disipador de temperatura en la parte superior de cada modulo pintado en ral a definir por la DF de simón lighting ref: AE-9684								
	Farolas	6				6,00			
							6,00	668,31	4.009,86
	TOTAL 01 ALUMBRADO.....								**6.633,42**
	TOTAL.....								**6.633,42**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	60/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	61/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

INDICE DE PLANOS

1.- P.G.O.U.
2.- Emplazamiento
3.- Planta estado actual
4.- Planta estado reformado
5.- Secciones y detalles
6.- Detalles Alumbrado
7.- Detalles Saneamiento

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	62/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

DOCUMENTO Nº 3.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	63/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO I.- GENERALIDADES

Artículo 1.1.- Normativa general

En todo lo que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, será de aplicación lo establecido en las siguientes normas.

- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural (EHE-08).
- Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3 con todos los artículos actualizados hasta la OC 29/2011.
- Instrucción de carreteras 8.3. I-C sobre señalización de obras.
- Instrucción de Carreteras 6.1 I-C (ORDEN FOM/3460/2003) y 6.2 I-C sobre Secciones de Firmes.
- Normativa de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba.
- Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras y Puentes
- Normas Tecnológicas de Edificación (NTE).

Artículo 1.2.- Delegado del Contratista

Para la ejecución de las obras, el Contratista vendrá obligado a contar a pié de obra y con dedicación suficiente con un Delegado del Contratista el cual asumirá el cargo de Jefe de Obra, para el que se exige la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Arquitecto Técnico, o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Arquitecto. Dicho nombramiento se informará a la Dirección de Obras por escrito antes de la firma del Acta de Replanteo.

Artículo 1.3.- Libro de Ordenes

El Contratista deberá disponer a pié de obra del preceptivo libro de Ordenes y Asistencias, con formato similar al publicado por el Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o de Arquitectos.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	64/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Artículo 1.4.- Descripción de las obras

Las obras incluidas en el presente Proyecto, vienen definidas suficientemente en los restantes documentos del mismo, Memoria, Planos y Presupuesto.

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por la Dirección Facultativa , sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.

Artículo 1.5.- Comprobación del replanteo

Previamente a la iniciación de los trabajos, se procederá a la comprobación del replanteo, incluyéndose el eje principal de los diversos tramos de la obra y los puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

En el Acta se harán constar las contradicciones, errores u omisiones que se observen con los documentos contractuales del Proyecto transcribiéndose la misma en el Libro de Ordenes, autorizada por la firma de la Dirección Facultativa de la Obra, sin cuyo requisito el Contratista no podrá reclamar ningún exceso de medición.

Artículo 1.6.- Programa de trabajos

El programa definitivo de los trabajos deberá tener en cuenta los periodos que se precisan para los replanteos de detalle y ensayos de control de calidad.

El programa se formalizará en su diagrama de barras con los siguientes capítulos:

- Demoliciones y movimientos de tierra
- Firmes y pavimentos
- Infraestructuras
- Estudio de Seguridad y Salud

Artículo 1.7.- Orden de Iniciación de las obras

Comprobado el replanteo y definido el Programa de Trabajos, la Dirección Facultativa dará la orden de iniciación de las obras, empezando a contar a partir de este momento el plazo de ejecución contratado para la realización de la obra.

Será por cuenta del contratista el buzoneo a los vecinos y comerciantes afectados por las obras, a los que se escribirá una carta anunciándoles el comienzo de las mismas. El modelo de dicha carta será facilitado por el Director de las obras.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	65/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Artículo 1.8.- Desarrollo y control de las obras

La Dirección Facultativa aprobará todos los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de la obra.

Serán preceptivos los ensayos que se señalan en el correspondiente artículo el presente Pliego de Condiciones Particulares.

No podrá acopiarse en obra ningún material que no haya sido previamente aprobado por el Director de la obra.

Artículo 1.9.- Responsabilidades del Contratista

El Contratista de las obras es responsable del cumplimiento de la vigente Reglamentación Nacional de Trabajo en la industria de la construcción y Obras Públicas y Convenio Colectivo en vigor.

La señalización de las obras durante su ejecución será de cuenta del Contratista así como las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por daños o perjuicios al personal de obra o terceros como consecuencia de accidentes debidos a señalización insuficiente o defectuosa.

Igualmente serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por daños o perjuicios a terceros producidos directa o indirectamente en el empleo de maquinaria de cualquier tipo durante la ejecución de las obras.

Artículo 1.10.- Conducta ética de carácter laboral

La Empresa contratista se compromete a velar por el principio de igualdad de oportunidades y trato respecto de sus empleados/as, y por el respeto de los derechos sociales de sus trabajadores/as, especialmente el derecho de libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

Asimismo se velará por la seguridad e higiene en el trabajo y el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y reglamentaciones técnicas sectoriales, propiciando las mejores prácticas de salud y seguridad laboral.

Igualmente, la empresa garantizará de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de aplicación, las remuneraciones y jornada laboral pactada, así como un adecuado marco de relaciones laborales.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	66/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

A los anteriores efectos la empresa pondrá a disposición del Ayuntamiento toda la documentación necesaria cuando así se le solicite a requerimiento del Teniente Alcalde Delegado de Gestión, siempre que existan razones que así aconsejen realizar estas comprobaciones.

En caso de subcontratar cualquier labor o trabajo del presente contrato, la empresa se responsabilizará de que la subcontrata cumpla con el compromiso de respetar los contenidos de esta cláusula de conducta ética.

Artículo 1.11.- Gastos de cuenta del Contratista

Además de los señalados en el Artículo 106.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG. 3/75, serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos:

- Salario completo de un Oficial de 1ª designado por la Dirección facultativa como vigilante de la obra.
- Gastos de ensayos de materiales o de unidades de obra que acusen vicios o defectos que impidan la aceptación del material o unidad de obra ejecutada y por consiguiente hayan de repetirse.
- Gastos motivados por los anuncios de corte de tráfico en los medios de comunicación (prensa y radio), y buzoneo para la información a los vecinos del inicio de las obras.
- **Gastos de confección y colocación del cartel de obra modelo normalizado y aprobado por este Excmo. Ayuntamiento.**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	67/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CAPITULO II.- MATERIALES BASICOS

Artículo 2.1.- Cemento

El cemento a utilizar en las obras será el cemento pórtland EN 197-1 CEM II / A-P 32,5 N, y cumplirá la normativa técnica contenida en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aprobada por Real Decreto 956/2008.

Artículo 2.2.- Betún Asfáltico

El betún a emplear en las mezclas asfálticas en caliente será el B 40/50.

Artículo 2.3.- Betún asfáltico fluidificado

El betún fluidificado a emplear en riegos de imprimación será FM100, cuyas características deberán cumplir las especificaciones de la tabla 212.1. del PG-3, según la redacción dada en la O.M. De 27-12-99.

El tipo de emulsión a emplear, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a continuación se indican:

- EAR-1 o ECR-1 ; especificadas en el artículo 213, del PG-3, según la redacción dada en la O.M. De 27-12-99.
- ECR-1-m o ECR-2-m ; especificadas en el artículo 213, del PG-3, según la redacción dada en la O.M. De 27-12-99.

Artículo 2.4.- Loseta hidráulica

Se define como loseta hidráulica, la constituida por una capa de huella de 1 cm. de espesor de mortero rico en cemento y arena fina y una capa de base de mortero menos rico y arena más gruesa de 1,5 cm. de espesor. Tendrá forma cuadrada de dimensiones variables con tolerancia máxima de 4,5 mm., con nueve o dieciséis tacos.

- La resistencia al desgaste expresada en mm. según la Norma UNE 7015 será inferior a 2 mm. con un recorrido de 250 metros.
- La resistencia a flexión será superior a los siguientes (Norma UNE-7034):
  - Cara en tracción 50 kp/cm².
  - Dorso en tracción 30 kp/cm².
- El coeficiente de absorción será inferior a 10 %. (Norma UNE-7008).

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	68/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Artículo 2.5.- Baldosa de terrazo especial

2.5.1.- Definición.

Las baldosas de terrazo para exterior son elementos de forma y espesor uniforme, adecuadamente compactados. Las baldosas están previstas para uso exterior (incluida su aplicación en cubiertas) en áreas peatonales, donde el aspecto decorativo del pavimento es predominante.

2.5.2.- Normativa técnica

- UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
- UNE 127748-2:2012 Baldosas de terrazo para uso exterior. Complemento nacional a la norma UNE-EN 13748-2.

2.5.3.- Clasificación y designación.

La clasificación y designación de las baldosas de terrazo para uso exterior se compondrá de los siguientes términos:

- Referencia al producto mediante el texto “Baldosa de terrazo para uso exterior”.
- Normas de aplicación, UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2012.
- Número de capas: Monocapa; Bicapa.
- Acabado superficial: La cara vista de las baldosas puede ser texturizada, ser sometida a un tratamiento secundario o tratada químicamente. Estos acabados o tratamientos deben ser declarados por el fabricante.
- Clase según espesor de la capa huella: Th I; Th II.
- Clase según carga de rotura: 3T; 4T; 7T; 11T; 14T; 25T; 30T.
- Clase según resistencia a flexión: ST; TT; UT.
- Clase según resistencia al desgaste por abrasión: G; H; I.
- Clase según resistencia climática: A; B.
- Resistencia al deslizamiento / resbalamiento.
- Formato, indicando sus medidas nominales expresadas en cm separadas por el símbolo “X”.
- Color.

En caso de baldosas no rectangulares se indicarán las medidas necesarias para describirlas.

2.5.4.- Materiales.

Los materiales empleados en la fabricación de las Baldosas de Terrazo para Uso Exterior cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 13748-2:2005, sin perjuicio de lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón (EHE-08).

2.5.5.- Requisitos dimensionales.

- Las baldosas cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2012. Su comprobación se realizará según se establece en dichas normas.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	69/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

- El espesor de la capa de huella debe ser mayor de cuatro milímetros (> 4 mm), clase Th I, si el producto no va a ser pulido tras su colocación y mayor de ocho milímetros (> 8 mm), clase Th II, si el producto va a ser pulido tras su colocación.
- Las desviaciones de las dimensiones reales respecto a las dimensiones nominales declaradas deben cumplir lo establecido en el cuadro 22.31.1.

CUADRO 22.31.1.- TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LAS BALDOSAS

Dimensión	Tolerancia
Longitud del lado	±0,3%
Espesor	±2 mm (para espesor <40 mm) ±3 mm (para espesor ≥40 mm)
La diferencia entre dos medidas cualesquiera del espesor deuna baldosa individual debe ser ≤ 3mm. Las baldosas especificadas como calibradas tendrán una tolerancia sobre el espesor de ±1 mm.	

- La diferencia máxima entre el borde de la cara vista de las baldosas y la regla no será superior al tres por mil (±0,3 %) de la longitud del borde considerado.
- La desviación máxima en cualquier punto sobre la superficie de la cara vista no debe ser superior al tres por mil (0,3%) de la longitud de la diagonal considerada.

2.5.6.- Características físicas y mecánicas.

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos a la edad mínima de 28 días o a la edad que hayan sido declaradas aptas para su uso por el fabricante.

2.5.6.1.- Carga de rotura.

- La carga de rotura se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el apartado 5.5 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.
- Las baldosas cumplirán los valores indicados en el cuadro 22.31.2, de acuerdo con la clase resistente por carga de rotura. Deberá satisfacer como mínimo los requisitos de la clase 70 (marcado 7T).

CUADRO 22.31.2.- CARGA DE ROTURA SEGÚN CLASES

Clase	Marcado	Carga de rotura media (kN)	Carga individual de rotura (kN)
30	3T (*)	3,0	2,4
45	4T	4,5	3,6
70	7T	7,0	5,6
110	11T	11,0	8,8
140	14T	14,0	11,2
250	25T	25,0	20,0

(*)En el caso de baldosas de longitud superior a 600 mm y clase 3T, sólo están recomendadas para su uso sobre una base rígida

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	70/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.5.6.2.- Resistencia a flexión.

- La resistencia a flexión se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el apartado 5.5 de la Norma UNE-EN 13748- 2:2005.
- Las baldosas cumplirán los valores indicados en el cuadro 22.31.3, de acuerdo con la clase resistente a flexión declarada por el fabricante. Deberá satisfacer como mínimo los requisitos indicados para la clase 3 (marcado UT).

CUADRO 22.31.3.- RESISTENCIA A FLEXIÓN SEGÚN MARCADO

Marcado	Resistencia a flexión media (MPa)	Resistencia a flexión mínima (MPa)
ST	3,5	2,8
TT	4,0	3,2
UT	5,0	4,0

2.5.6.3.- Resistencia al desgaste por abrasión.

- La resistencia al desgaste por abrasión se determina de acuerdo con el método de ensayo de disco ancho descrito en el apartado 5.6 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.
- Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos de la clase 3, marcado H, detallados en el cuadro 22.31.4.

CUADRO 22.31.4.- RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN SEGÚN MARCADO

Marcado	Valor individual (mm)
F	Característica no medida
G	≤ 26
H	≤ 23
I	≤ 20

2.5.6.4.- Resistencia climática.

- La resistencia climática se determina mediante el ensayo descrito en el apartado 5.8 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.
- Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos de la clase B, detallados en el cuadro 22.31.5 y el valor medio de la absorción de agua a través de la cara vista no será mayor de cero coma cuatro gramos por centímetro cuadrado (0,4 g/cm2).

CUADRO 23.31.5.- RESISTENCIA CLIMÁTICA SEGÚN CLASES

Clase	Valor individual (mm)
B	≤ 6 % como media

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	71/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.5.6.5.- Resistencia al impacto.

- La resistencia al impacto se determina mediante el ensayo descrito en el anexo C de la norma UNE-EN 127748-2:2012.
- La altura de caída H, para la que aparece la primera fisura en la baldosa no debe ser inferior a cero coma seis metros (0,6 m).
- A efectos de cumplimiento de este requisito, se define fisura como una hendidura localizada en la cara vista con una profundidad igual o superior a cuatro milímetros (≥ 4 mm).

2.5.6.6.- Resistencia al deslizamiento/resbalamiento.

- La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del péndulo de fricción descrito en el apartado 5.7 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.
- Aunque las caras vistas de las baldosas no hayan sido pulidas se declarará siempre el índice USRV, exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (≥ 45).
- En condiciones normales de uso, las baldosas de terrazo para uso exterior deberán mantener la resistencia al deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil.

2.5.7.- Características superficiales y aspectos visuales.

- Las baldosas cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 13748-2:2005. Su comprobación se realizará según se establece en dicha norma.
- En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia de dos metros (2 m), no deben ser visibles proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas.
- Pueden existir ligeras variaciones en la consistencia del color entre diferentes lotes de baldosas causadas por variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y áridos, o por el proceso o momento de fabricación.

2.5.8.- Identificación y marcado.

De acuerdo con las Normas UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2012 se deberán suministrar los siguientes datos relativos a las baldosas:

- Identificación del fabricante o fábrica.
- Identificación de la fecha de producción y, si la entrega se realiza antes de la fecha en que las baldosas son declaradas válidas para su uso, la identificación de esta fecha.
- Identificación del producto (número de capas, acabado superficial, clase según espesor de la capa huella, clase según carga de rotura, clase según resistencia a flexión, clase según resistencia al desgaste por abrasión, clase según resistencia climática, formato y color).
- Identificación de las Normas UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2.
- Identificación del Marcado CE.
- Identificación de la Marca de Calidad (en su caso)

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	72/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

El Marcado CE es obligatorio para las baldosas de terrazo de uso exterior. El símbolo de dicho Marcado deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por la información que aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 13748-2:2005

El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las características exigidas en este Pliego y que deberá ser aceptada por el Director de las Obras.

2.5.9.- Recepción.

2.5.9.1.- Control documental.

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son conformes con el apartado 8 de este artículo.

Se comprobará que la documentación facilitada corresponde a la clase y características especificadas en el Proyecto.

2.5.9.2.- Control a pie de obra.

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de las baldosas corresponden a las especificadas en el Proyecto.

Deberá comprobarse que las baldosas no presenta síntomas evidentes de deterioro o pérdida de calidad. Se verificará específicamente que no presente grietas, desconchones ni exfoliaciones.

No deberán existir diferencias, en cuanto al color de las baldosas, entre la remesa suministrada y la muestra suministrada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras.

2.5.9.3.- Comprobación mediante ensayos.

Se fijará un lote por cada dos mil metros cuadrados (2.000 m2) o fracción suministrada en caso de que el producto no haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte.

En caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte el lote podrá ser de hasta cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) o fracción.

La muestra de baldosas debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y al azar. Esta deberá ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así muestreos posteriores.

El número de ensayos que deben ensayarse por cada lote y sus criterios de conformidad son los recogidos en el cuadro 22.31.6.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	73/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO 22.31.6.- NÚMERO DE ENSAYOS POR LOTE Y CRITERIOS DE CONFORMIDAD

Característica	**Nº de baldosas**	**Criterios de conformidad**
Dimensiones	8	Apartado 5
Carga de rotura	4	Apartado 6.1
Resistencia a flexión	4	Apartado 6.2
Resistencia al desgaste por abrasión	3	Apartado 6.3
Resistencia climática	3	Apartado 6.4
Resistencia al impacto	3	Apartado 6.5
Resistencia al deslizamiento	5	Apartado 6.6

Los ensayos que se realicen con estas muestras deberán efectuarse y validarse tan pronto como sea posible y siempre antes de que las baldosas sean colocadas.

2.5.10.- Medición y abono.

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte.

En acopios, las baldosas de terrazo de uso exterior se abonarán por metros cuadrados (m2) suministrados.

Artículo 2.6.- Agua a emplear en morteros y hormigones

Sólo se podrá emplear agua procedente de la red de abastecimiento de EMACSA.

Artículo 2.7.- Zahorra artificial en capas de sub-base y en capas de base.

2.7.1.- Definición.

Se define como zahorra artificial el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme, constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.

La ejecución de las capas de firme con zahorra artificial incluye las siguientes operaciones:

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	74/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.7.2.- Normativa técnica.

El presente artículo se ha redactado según se recoge en el artículo 510 del PG-3 aprobado por la Orden FOM/891/04.

2.7.3.- Materiales.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

2.7.3.1.- Características generales.

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural.

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

2.7.3.2.- Composición química.

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO_3), determinado según la UNE, UNE-EN 1744-1:2010 será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.

2.7.3.3.- Limpieza.

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

El coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE-EN 13043:2003, deberá ser inferior a dos (2).

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8:2012, deberá ser superior a 35 (EA > 35). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9:2010, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades al valor indicado.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	75/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.7.3.4.- Plasticidad.

El material será "no plástico", según la UNE 103104:1993.

2.7.3.5.- Resistencia a la fragmentación.

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2:2010, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a 30.

2.7.3.6.- Forma.

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3:2012, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).

2.7.3.7.- Angulosidad.

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005, será del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada con categoría de tráfico pesado y medio y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.

2.7.4.- Tipo y composición del material.

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1:2012, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en el cuadro 2.7.4.

CUADRO 2.7.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES.

CERNIDO ACUMULADO (% en masa) TIPO DE ZAHORRA ARTIFICIAL (*)	ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)								
	40	25	20	8	4	2	0,500	0,250	0,063
ZA25	100	75-100	65-90	40-63	26-45	15-32	7-21	4-16	0-9
ZA20	-	100	75-100	45-73	31-54	20-40	9-24	5-18	0-9
ZAD20	-	100	65-100	30-58	14-37	0-15	0-6	0-4	0-2

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 932-2:1996 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 932-2:1996.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	76/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.7.5.- Equipo necesario para la ejecución de las obras.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba.

2.7.5.1.- Central de fabricación de la zahorra artificial.

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas y aceras se realizará en centrales de mezcla.

La instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación.

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales.

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del dosificador será superior al dos por ciento (± 2%).

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas.

2.7.5.2.- Elementos de transporte.

La zahorra artificial se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.

2.7.5.3.- Equipo de extensión.

El Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras.

En cualquier caso la descarga del material desde los camiones, deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del equipo de extensión.

Las anchuras mínima y máxima de extensión serán fijadas por el Director de las Obras.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	77/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.7.5.4.- Equipo de compactación.

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de acción suave.

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos diez toneladas (10 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha.

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.

2.7.6.- Ejecucion de las obras.

2.7.6.1.- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia del material (apartado 2.7.10.1).

Dicha fórmula señalará:

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.
- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico.
- La humedad de compactación.
- La densidad mínima a alcanzar.

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en el cuadro 2.7.6.1.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	78/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CUADRO 2.7.6.1 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL

CARACTERÍSTICA		UNIDAD	TOLERANCIAS
Cernido por los tamices UNE-EN 933-2	> 4 mm	% sobre la masa total	±8
	≤ 4 mm		±6
	0,063 mm		±2
Humedad de compactación		% respecto de la óptima	- 1,5 / + 1

2.7.6.2.- Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra.

La capa de subbase o base de zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.

2.7.6.3.- Preparación del material.

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.

2.7.6.4.- Extensión de la zahorra.

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (15 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.

2.7.6.5.- Compactación de la zahorra.

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 2.7.6.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 2.7.8.1. La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba.

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	79/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Las zonas que, por su reducida extensión, o proximidad a arquetas de registro, bordillos o muros de fachada, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

2.7.7.- Tramo de prueba.

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a veinte metros (20 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo:
  - En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.
  - En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:
  - En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.
  - En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos suplementarios.

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

2.7.8.- Especificaciones de la unidad terminada.

2.7.8.1.- Densidad.

La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501:1994.

2.7.8.2.- Capacidad de soporte.

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-357/98, será superior a 150 Mpa.

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas (2,2).

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	80/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.7.8.3.- Rasante, espesor y anchura.

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) . El Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores.

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 2.7.11.3.

2.7.8.4.- Regularidad superficial.

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.

2.7.9.- Limitaciones de la ejecución.

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias especificadas en el apartado 2.7.6.1.

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.

2.7.10.- Control de calidad.

2.7.10.1.- Control de procedencia del material.

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (2) muestras.

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1:2012.
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993, respectivamente.
- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2:2010.
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8:2012 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9:2010.
- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3:2012 (sólo para zahorras artificiales).

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	81/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

· Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 (sólo para zahorras artificiales).
· Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5:2009.

2.7.10.2.- Control de ejecución.

2.7.10.2.1 Fabricación.

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios.

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:

· Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:
  – Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8:2012 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9:2010.
  – Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1:2012.
· Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase menos material:
  – Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993, respectivamente.
  – Proctor modificado, según la UNE 103501:1994.
  – Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3:2012 (sólo para zahorras artificiales).
  – Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 (sólo para zahorras artificiales).
  – Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5:2009.
· Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se fabricase menos material:
  – Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2:2010.

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada (apartado 10.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.

2.7.10.2.2 Puesta en obra.

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos los materiales segregados.

Se comprobarán frecuentemente:

· El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras.
· La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	82/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

· La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, verificando:
  - Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.
  - El lastre y la masa total de los compactadores.
  - La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
  - El número de pasadas de cada compactador.

2.7.10.3.- Control de recepción de la unidad terminada.

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:

· Una longitud de quinientos metros (100 m) de calzada o acera
· Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (1.000 m2) de calzada.
· La fracción construida diariamente.

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada 100 m.

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357/98, sobre cada lote. Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa.

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto.

2.7.11.- Criterios de aceptacion o rechazo del lote.

2.7.11.1.- Densidad.

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 2.7.8.1; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	83/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

11.2.- Capacidad de soporte.

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 2.7.8.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados.

2.7.11.3.- Espesor.

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%).

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente manera:

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de cinco centímetros (5 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.
- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.

2.7.11.4.- Rasante.

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 2.7.8.3, ni existirán zonas que retengan agua.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para el Ayuntamiento.

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos.

2.7.12.- Medición y abono.

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	84/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.8.- Hormigón en pavimentos.

2.8.1.- Definición.

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales; el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial.

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones:

· Preparación de la superficie de asiento.
· Fabricación del hormigón en central homologada.
· Transporte del hormigón.
· Colocación de los elementos de las juntas.
· Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado.
· Ejecución de juntas en fresco.
· Terminación.
· Protección y curado del hormigón fresco.
· Ejecución de juntas serradas.
· Sellado de las juntas.

2.8.2.- Materiales.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.

2.8.2.1.- Cemento.

El cemento a emplear en la fabricación del hormigón será el cemento pórtland EN 197-1 CEM II / A-P 32,5 N, y cumplirá la normativa técnica contenida en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aprobada por Real Decreto 956/2008.

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en fábrica.

El inicio del fraguado, según la UNE-EN 196-3:2005+A1:2009, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2h).

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	85/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.8.2.2.- Agua.

Sólo se podrá emplear agua procedente de la red de abastecimiento de EMACSA.

2.8.2.3.- Árido.

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. Para las arenas que no cumplan con la especificación del equivalente de arena, se exigirá que su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9:2010, deberá ser inferior a seis (6) para obras sometidas a exposición IIa (señalada en la EHE-08 para el municipio de Córdoba).

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o las corrientes de agua.

El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes de los áridos que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326.

2.8.2.3.1.- Árido grueso.

2.8.2.3.1.1.- Definición de árido grueso.

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2:1996.

2.8.2.3.1.2.- Características generales del árido grueso.

El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). Se suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.

2.8.2.3.1.3.- Calidad del árido grueso.

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2:2010, deberá ser inferior a treinta y cinco (35)

2.8.2.3.1.4.- Forma del árido grueso (índice de lajas).

El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3:2012, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	86/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.8.2.3.2.- Árido fino.

2.8.2.3.2.1.- Definición de árido fino.

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2:1996.

2.8.2.3.2.2.- Características generales del árido fino.

El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Director de las Obras, podrá permitir que el árido fino tenga una proporción determinada de arena de machaqueo.

La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371, del hormigón de la capa superior, o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa, no será inferior al treinta por ciento (30%), y procedente de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 146130:2003 en obras de pavimentación no sea inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45).

2.8.2.3.2.3.- Limpieza del árido fino.

El valor del equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8:2012 no será inferior a setenta y cinco (75).

2.8.2.3.2.4.- Granulometría del árido fino.

La curva granulométrica del árido fino según la UNE-EN 933-1:2012 estará comprendida dentro de los límites que se especifican en la tabla 2.8.2.3.2.4.

TABLA 2.8.2.3.2.4.
Huso granulométrico del árido fino. Cernido ponderal acumulado (% en masa)

Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm)						
4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
81-100	58-85	39-68	21-46	7-22	1-8	0-4

Se podrá admitir un cernido ponderal acumulado de hasta un seis por ciento (6%) por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contenido de partículas arcillosas, según la UNE 7133, fuera inferior a siete decigramos (0,7 g).

Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá respecto de su módulo de finura, según la UNE-EN 933-1:2012, una variación máxima del cinco por ciento (5%). A estos efectos, se define el módulo de finura como la suma de las diferencias ponderales acumuladas, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices especificados en la tabla 2.8.2.3.2.4.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	87/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.8.2.4.- Aditivos.

El Director de las Obras, con objeto de para conseguir la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla, establecerá la necesidad de utilizar aditivos y su modo de empleo, de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la obra y las condiciones climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados deberán cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2:2010+A1:2012 .

Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dicho comportamiento.

2.8.2.5.- Barras para pavimento continuo de hormigón armado.

Las barras para pavimento continuo de hormigón armado, serán de acero B 500 S o B 500 SD y deberán cumplir las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", así como en la UNE 36068:2011 y UNE 36065:2011.

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36068:2011 y UNE 36065:2011.

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.

2.8.2.6.- Productos filmógenos de curado.

Los productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del artículo 285 de PG-3.

2.8.2.7.- Materiales para juntas.

2.8.2.7.1.- Materiales de relleno en juntas de dilatación.

Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la UNE 41107:1961. Su espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 a 18 mm).

2.8.2.7.2.- Materiales para la formación de juntas en fresco.

Como materiales para la formación de juntas en fresco se podrán utilizar materiales rígidos que no absorban agua o tiras de plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 mm). En cualquier caso, dichos materiales deberán ser aprobados por el Director de las Obras.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	88/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.8.2.7.3.- Materiales para el sellado de juntas.

El material utilizado para sellado de juntas deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes de las losas. En cualquier caso estos materiales deberán ser productos sancionados por la práctica y aceptados por el Director de las Obras, quien podrá realizar todos los ensayos y comprobaciones que estime pertinentes para el buen resultado de la operación y su posterior conservación.

2.8.3.- Tipo y composicion del hormigon.

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d), referida a probetas prismáticas de sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado y sesenta centímetros (60 cm) de longitud, fabricadas y conservadas en obra según la instrucción EHE-08, admitiéndose su compactación con mesa vibrante, ensayadas según la UNE-EN 12390-5:2001 , será de 3,5 Mpa, correspondiente al hormigón HF-3,5.

La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 d) se define como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%).

El Director de las Obras especificará el ensayo para la determinación de la consistencia del hormigón, así como los límites admisibles en sus resultados. Si se mide la consistencia según la UNE-EN 12350-2:2006 , el asiento deberá estar comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 6 cm).

La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE-EN 933-2:1996, incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m^3) de hormigón fresco.

La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 kg/m^3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a cuarenta y seis centésimas (0,46).

La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE-EN 12350-7:2010 , no será superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) en volumen.

2.8.4.- Equipo necesario para la ejecucion de las obras.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	89/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

2.8.4.1.- Elementos de transporte.

El transporte del hormigón fresco, desde la central de fabricación hasta el equipo de extensión, se realizará con camiones sin elementos de agitación, de forma que se impida toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en aquél. Su caja deberá ser lisa y estanca, y estar perfectamente limpia, para lo cual se deberá disponer de un equipo adecuado. Estos camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor para proteger el hormigón fresco durante su transporte evitando la excesiva evaporación del agua o la intrusión de elementos extraños.

Deberán disponerse los equipos necesarios para la limpieza de los elementos de transporte antes de recibir una nueva carga de hormigón.

La producción horaria del equipo de transporte deberá ser capaz de suministrar el hormigón sin que se interrumpa las labores de vertido y extensión de las capas de base de acerados y calzadas.

2.8.4.2.- Equipos de puesta en obra del hormigón.

En áreas pequeñas o reparaciones en las que se utilice hormigón con superplastificantes (reductores de agua de alta actividad), el Director de las Obras podrá autorizar su extensión y compactación por medios manuales. En este caso, para enrasar el hormigón se utilizará una regla vibrante ligera.

Si el Director de las Obras lo autorizara el fratasado manual, en aquellos lugares que, por su forma o por su ubicación, no sea posible el empleo de máquinas, la superficie del hormigón se alisará y nivelará con fratases de longitud no inferior a cuatro metros (2 m) y una anchura no inferior a diez centímetros (10 cm), rigidizados con costillas y dotados de un mango suficientemente largo para ser manejados desde zonas adyacentes a la de extensión.

2.8.4.3.- Sierras.

Las sierras para la ejecución de juntas en el hormigón endurecido deberán tener una potencia mínima de dieciocho caballos (18 CV), debiendo haber siempre al menos una (1) de reserva. El número necesario de sierras se determinará mediante ensayos de velocidad de corte del hormigón en el tramo de prueba. El tipo de disco deberá ser aprobado por el Director de las Obras.

Las sierras para juntas longitudinales deberán estar dotadas de una guía de referencia para asegurar que la distancia a los bordes del pavimento se mantiene constante.

2.8.4.4.- Distribuidor del producto filmógeno de curado.

Los pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme en toda la anchura de la losa y en sus costados descubiertos, e ir provistos de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra el viento y de otro mecánico en el tanque de almacenamiento del producto, que lo mantendrá en continua agitación durante su aplicación.

En zonas pequeñas, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el Director de las Obras podrá autorizar el empleo de pulverizadores manuales.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	90/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

2.8.5.- Ejecucion de las obras.

2.8.5.1.- Preparación de la superficie de asiento.

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el hormigón. El Director de las Obras deberá indicar las medidas necesarias para obtener dicha regularidad superficial y en su caso como subsanar las deficiencias.

Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de hormigón magro, se colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas capas.

Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm). El solape tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean imprescindibles para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las precauciones que exigiera el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva.

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón, el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse.

2.8.5.2.- Transporte del hormigón.

El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en obra se realizará tan rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento.

La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en cualquier punto de su recorrido no excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurará que se realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo posteriores manipulaciones.

2.8.5.3.- Colocación de los elementos de las juntas.

Los elementos de las juntas se atendrán a los Planos.

Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la acera o calzada. La máxima desviación, tanto en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador respecto a la teórica será de veinte milímetros (20 mm).

Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor de la losa.

2.8.5.4.- Puesta en obra del hormigón.

La descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de pavimentación se realizarán de modo suficientemente uniforme.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	91/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la anchura de pavimentación, un volumen suficiente de hormigón fresco en forma de cordón de unos diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de acabado se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura posible.

Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón fresco, y los tajos de hormigonado deberán tener todos sus accesos bien señalizados y acondicionados para proteger el pavimento recién construido.

Donde el Director de las Obras autorizase la extensión y compactación del hormigón por medios manuales, se mantendrá siempre un volumen suficiente de hormigón delante de la regla vibrante, y se continuará compactando hasta que se haya conseguido la forma prevista y el mortero refluya ligeramente a la superficie.

2.8.5.5.- Colocación de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado.

Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos, paralelas a la superficie del pavimento, limpias de óxido no adherente, aceites, grasas y otras materias que puedan afectar la adherencia del acero con el hormigón. Si fuera preciso, se sujetarán para impedir todo movimiento durante el hormigonado. Cuando se dispongan sobre cunas o soportes, estos deberán soportar una fuerza puntual de dos y medio kilonewtons (2,5 kN) sin deformación visible.

La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de dos centímetros (2 cm).

Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocarán por debajo de las longitudinales. El recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a cinco centímetros (5 cm), ni superior a siete centímetros (7 cm).

Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparán en una longitud mínima de treinta (30) diámetros. El número de solapes en cualquier sección transversal no excederá del veinte por ciento (20%) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha sección.

Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de dilatación.

2.8.5.6.- Ejecución de juntas en fresco.

En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de hormigonar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Si se observan desperfectos en el borde construido, se corregirán antes de aplicar el producto antiadherente.

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa, irán siempre provistas de pasadores, y se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera producido por cualquier causa una interrupción en el hormigonado que hiciera temer un comienzo de fraguado, según el apartado 2.8.8.1. Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	92/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

contracción o de dilatación, modificando si fuera preciso la situación de aquéllas; de no ser así, se dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta más próxima.

En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas transversales de hormigonado, empleando un retardador de fraguado. En caso contrario se duplicará la armadura longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) a cada lado de la junta.

Las juntas longitudinales se podrán realizar mediante la inserción en el hormigón fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por el Director de las Obras. Se permitirán empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la continuidad del material de la junta. Después de su colocación, el eje vertical de la tira formará un ángulo mínimo de ochenta grados sexagesimales (80o) con la superficie del pavimento. La parte superior de la tira no podrá quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a más de cinco milímetros (5 mm) por debajo de ella.

2.8.5.7.- Terminación.

2.8.5.7.1.- Generalidades.

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco.

2.8.5.7.2.- Textura superficial.

Una vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón, se dará a su superficie una textura homogénea, según determine el Director de las Obras. Dicha textura podrá consistir en un estriado o ranurado, longitudinal en la acera y longitudinal o transversal en la calzada.

La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre, u otro material aprobado por el Director de las Obras, que produzca estrías sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje de la acera o calzada, según se trate de una textura longitudinal o transversal.

La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de plástico, acero, u otro material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca ranuras relativamente paralelas entre sí.

2.8.5.8.- Protección y curado del hormigón fresco.

2.8.5.8.1.- Generalidades.

Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el lavado por lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra enfriamientos bruscos o congelación.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	93/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el Director de las Obras, salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden libres.

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior a tres días (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento recién ejecutado, con excepción de la imprescindible para aserrar juntas y comprobar la regularidad superficial.

2.8.5.8.2.- Curado con productos filmógenos.

Si para el curado se utilizasen productos filmógenos, se aplicarán apenas hubieran concluido las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie del pavimento.

El producto de curado será aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios mecánicos que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y uniforme, con la dotación aprobada por el Director de las Obras, que no podrá ser inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m^2).

Se volverá a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas y sobre las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la película formada se haya estropeado durante el período de curado.

En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvia, el Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se aplique antes y con mayor dotación.

2.8.5.8.3.- Curado por humedad.

El Director de las Obras podrá autorizar el curado de la superficie por humedad, en cuyo caso, se cubrirá con arpilleras, esterillas u otros materiales análogos de alto poder de retención de humedad, que se mantendrán saturados durante el período de curado, apenas el hormigón hubiera alcanzado una resistencia suficiente para no perjudicar a la textura superficial. Dichos materiales no deberán estar impregnados ni contaminados por sustancias perjudiciales para el hormigón, o que pudieran ensuciar su superficie.

Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se mantendrá húmeda adoptando las precauciones necesarias para que en ninguna circunstancia se deteriore el acabado superficial del hormigón.

2.8.5.8.4.- Protección térmica.

Durante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la helada o de un enfriamiento rápido. En el caso de que se tema una posible helada, se protegerá con una membrana de plástico lastrada contra el viento y aprobada por el Director de las Obras, hasta el día siguiente a su puesta en obra.

Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la temperatura ambiente en más de quince grados Celsius (15º C) entre el día y la noche, se deberá

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	94/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

proteger el pavimento en la forma indicada en el párrafo anterior, o se anticipará el aserrado de las juntas, tanto transversales como longitudinales, para evitar la fisuración del pavimento.

2.8.5.9.- Protección térmica.

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su superficie. En todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra.

Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del pavimento, siempre que se asegure que no habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación. No obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura ambiente de más de quince grados Celsius (15º C) entre el día y la noche, las juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que las transversales.

Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras, el serrado se podrá realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para poder introducir el producto de sellado.

Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán con un mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las Obras.

Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no se fueran a sellar, aquéllas se obturarán provisionalmente con cordeles u otros elementos similares, de forma que se evite la introducción de cuerpos extraños en ellas.

2.8.5.9.- Sellado de las juntas.

Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las juntas, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello un cepillo giratorio de púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que no produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiere.

Posteriormente se colocará el material de sellado previsto en el Proyecto.

Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de material. El material de sellado deberá quedar conforme a los Planos.

2.8.6.- Especificaciones de la unidad terminada.

2.8.6.1.- Resistencia.

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en el apartado 2.8.3.

2.8.6.2.- Alineación, rasante, espesor y anchura.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	95/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores a tres centímetros (3 cm), y la superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en los planos.

La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en más de diez milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto. El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos.

2.8.6.3.- Regularidad superficial.

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, no será superior a dos (2).

2.8.6.4.- Textura superficial.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.

La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de arena, según la NLT-335, deberá estar comprendida entre sesenta centésimas de milímetro (0,60 mm) y noventa centésimas de milímetro (0,9 mm).

2.8.6.5.- Integridad.

Las losas no deberán presentar grietas, salvo las excepciones consideradas en el apartado 2.8.9.2.

2.8.7.- Limitaciones de la ejecucion.

2.8.7.1.- Generalidades.

Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio del Director de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.

La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en el mezclador. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón.

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su terminación. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos horas y media (2 h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. En ningún caso se colocarán en obra amasadas que acusen un principio de fraguado, o que presenten segregación o desecación.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	96/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Salvo que se instale una iluminación suficiente, a juicio del Director de las Obras, el hormigonado del pavimento se detendrá con la antelación suficiente para que el acabado se pueda concluir con luz natural.

Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente posible, antes de que comience el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso, entre la puesta en obra de ambas capas no deberá transcurrir más de una hora (1 h).

Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente de hormigonado de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal, según lo indicado en el apartado 2.8.5.6.

2.8.7.2.- Limitaciones en tiempo caluroso.

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.

Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25º C), se controlará constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento los treinta grados Celsius (30º C). El Director de las Obras podrá ordenar la adopción de precauciones suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere dicho límite.

2.8.7.3.- Limitaciones en tiempo frío.

La temperatura de la masa de hormigón, durante su puesta en obra, no será inferior a cinco grados Celsius (5º C) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0º C).

En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados Celsius (0º C). En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempo con previsión de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a bajar de cero grados Celsius (0º C) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá proponer precauciones complementarias, las cuales deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Si se extendiese una lámina de plástico de protección sobre el pavimento, se mantendrá hasta el aserrado de las juntas.

El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa del Director de las Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5º C), o en caso de lluvia o viento fuerte.

2.8.7.4.- Apertura a la circulación.

El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la regularidad superficial, podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	97/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto filmógeno de curado, si se emplea este método.

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible.

La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la terminación del pavimento.

2.8.8.- Control de calidad.

2.8.8.1.- Control de ejecución.

2.8.8.1.1.- Fabricación.

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1:2012. Al menos una (1) vez cada quince días (15 d) se verificará la precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto adecuado de pesas patrón.

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:

· En cada elemento de transporte:

· Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su temperatura. Se rechazarán todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea homogénea.

· Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde):

· Contenido de aire ocluido en el hormigón, según la UNE-EN 12350-7:2010 .

· Consistencia, según la UNE-EN 12350-2:2009 .

· Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción, según la UNE-EN 12390-1:2001 , admitiéndose también el empleo de mesa vibrante. Dichas probetas se conservarán en las condiciones previstas en la citada norma.

El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas en un mismo lote hormigonado, no deberá ser inferior a dos (2). Por cada amasada controlada se fabricarán, al menos, dos (2) probetas.

2.8.8.1.2.- Puesta en obra.

Se medirán la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante un termohigrógrafo registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 2.8.7.

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como siempre que varíe el aspecto del hormigón, se medirá su consistencia. Si el resultado obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la fórmula de trabajo, se rechazará la amasada.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	98/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras, así como la composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores.

2.8.8.1.3.- Control de recepción de la unidad terminada.

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigón:

· Quinientos metros (200 m) de acera o calzada.
· Tres mil quinientos metros cuadrados (1 500 m^2) de acera o calzada.
· La fracción construida diariamente.

No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de aceptación o rechazo será la losa individual, enmarcada entre juntas.

Al día siguiente de aquél en que se haya hormigonado, se determinará, en emplazamientos aleatorios, la profundidad de la textura superficial por el método del círculo de arena, según la NLT-335, con la frecuencia que señale el Director de las Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si la textura de alguno de los dos primeros es inferior a la prescrita. Después de diez (10) lotes aceptados, el Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayo.

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia que señale el Director de las Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara una compactación inadecuada. Los agujeros producidos se rellenarán con hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el cual será correctamente enrasado y compactado. El Director de las Obras determinará si los testigos han de romperse a tracción indirecta, pudiendo servir como ensayos de información.

Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE-EN 12390-2:2009 , se ensayarán a flexotracción a veintiocho días (28 d), según la UNE-EN 12390-5:2009 . El Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos complementarios a siete días (7 d).

En todos los semiperfiles se comprobará que la superficie extendida presenta un aspecto uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta de textura superficial, etc.

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 2.8.6.3. La comprobación de la regularidad

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	99/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

superficial de toda la longitud de la obra tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras.

2.8.9.- Criterios de aceptacion o rechazo.

2.8.9.1.- Resistencia mecánica.

2.8.9.1.1.- Ensayos de control.

A partir de la resistencia característica estimada a flexotracción para cada lote por el procedimiento fijado en este artículo, se aplicarán los siguientes criterios:

· Si la resistencia característica estimada no fuera inferior a la exigida, se aceptará el lote.

· Si fuera inferior a ella, pero no a su noventa por ciento (90%), el Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de información. Dicha sancion consistirá en la aplicación de una penalización igual al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.

· Si la resistencia característica estimada fuera inferior al noventa por ciento (90%) de la exigida, se realizarán ensayos de información.

La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por el coeficiente dado en la siguente tabla.

Coeficiente multiplicador en función del número de amasadas

NÚMERO DE AMASADAS CONTROLADAS EN EL LOTE	COEFICIENTE MULTIPLICADOR
2	0,88
3	0,91
4	0,93
5	0,95
6	0,96

2.8.9.1.2.- Ensayos de información.

Antes de transcurridos cincuenta y cuatro días (54 d) de su puesta en obra, se extraerán del lote seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE-EN 12504-1:2009 , situados en emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE-EN 12390-6:2010 , a la edad de cincuenta y seis días (56 d),

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	100/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la UNE-EN 12504-1:2009 .

El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio de los resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con los obtenidos en un lote aceptado cuya situación e historial lo hicieran comparable con el lote sometido a ensayos de información:

· Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptado.

· Si fuera inferior a él, pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicarán al lote las sanciones previstas en el presente Pliego.

· Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%), pero no a su setenta por ciento (70%), el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista.

· Si fuera inferior a su setenta por ciento (70%) se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del Contratista.

Las sanciones referidas consistirán en la aplicación de una penalización igual al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.

2.8.9.2.- Integridad.

Los bordes de las losas y los labios de las juntas que presenten desconchados serán reparados con resina epoxi, según las instrucciones del Director de las Obras.

Las losas no deberán presentar grietas. El Director de las Obras podrá aceptar pequeñas fisuras de retracción plástica, de corta longitud y que manifiestamente no afecten más que de forma limitada a la superficie de las losas, y podrá exigir su sellado.

Si una losa presenta una grieta única y no ramificada, sensiblemente paralela a una junta, el Director de las Obras podrá aceptar la losa si se realizasen las operaciones indicadas a continuación:

Si la junta más próxima a la grieta no se hubiera abierto, se instalarán en ésta pasadores o barras de unión, con disposición similar a los existentes en la junta. La grieta se sellará, previa regularización y cajeo de sus labios.

Si la junta más próxima a la grieta se hubiera abierto, ésta se inyectará, tan pronto como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de la losa.

En losas con otros tipos de grieta, como las de esquina, el Director de las Obras podrá aceptarlas u ordenar la demolición parcial de la zona afectada y posterior reconstrucción. En el primer caso, la grieta se inyectará tan pronto como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de la losa. Ninguno de los elementos de la losa después de su reconstrucción podrá tener una (1) de sus dimensiones inferior a treinta centímetros (0,30 m). La reposición se anclará mediante grapas al resto de la losa.

La recepción definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuará más que si, al final del período de garantía, las grietas no se han agravado ni han originado daños a las losas

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	101/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

vecinas. En caso contrario, el Director podrá ordenar la total demolición y posterior reconstrucción de las losas agrietadas.

2.8.9.3.- Espesor.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares impone las siguientes penalizaciones por falta de espesor:

· Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no más de un (1) individuo de la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a veinte milímetros (20 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un cinco por mil (0,5%) por cada milímetro (mm) de dicha merma.

· Si la merma media fuera inferior o igual a veinte milímetros (20 mm), y no más de un (1) individuo de la muestra presenta una merma superior a treinta milímetros (30 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un uno por ciento (1%) por cada milímetro (mm) de merma media.

· En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote a expensas del Contratista.

2.8.9.4.- Regularidad superficial.

En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los límites especificados en el apartado 2.8.6.3, se procederá de la siguiente manera:

· Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 2.8.6.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos y que la superficie disponga de un acabado semejante al conjunto de la obra. Por cuenta del Contratista se procederá a la corrección de los defectos o bien a la demolición y retirada al vertedero.

· Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 2.8.6.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, se demolerá el lote y se retirará a vertedero por cuenta del Contratista.

2.8.9.5.- Textura superficial.

La profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los límites especificados, y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta centésimas de milímetro (0,40 mm).

Si la profundidad media de la textura excediese los límites especificados, el Contratista lo corregirá, a su cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un centímetro), siempre que el espesor de la losa no sea inferior en un centímetro al previsto en el proyecto.

2.8.10.- Medición y abono.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	102/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Las mediciones se realizarán sobre Planos.

El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la superficie de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m^3), medidos sobre Planos. Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por falta de espesor del pavimento. Salvo que el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevean explícitamente lo contrario, se considerarán incluidos el abono de juntas, armaduras y todo tipo de aditivos.

No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.

Para el abono de las juntas, aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que hubiera estado previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se considerarán incluidos dentro del abono todos sus elementos (pasadores, barra de unión, sellado) y las operaciones necesarias para su ejecución.

Para el abono de las armaduras, aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se haya previsto en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este supuesto, se medirán y abonarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 600 del PG-3.

Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que se haya previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, además, que su empleo haya sido autorizado por el Director de las Obras. En este caso, los aditivos se abonarán por kilogramos (kg) realmente utilizados.

2.8.11.- Especificaciones tecnicas y distintivos de calidad.

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por el Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por el Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles —públicos y privados— autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo.

Artículo 2.10.- Adoquines de granito

Las dimensiones de los adoquines serán las siguientes:

- Longitud: Cara superior = 20 cm.; Cara inferior = 16 cm.

- Ancho: Cara superior = 10 cm.; Cara inferior = 8 cm.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	103/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

- Tizón 15 cm.

- El coeficiente de desgaste será inferior a 1 mm.

Artículo 2.11.- Losas de granito

Las dimensiones de las losas serán las siguientes:

- Longitud: Variable y menor de 1,25 m.

- Anchura: 0.60 m.

- Tizón Comprendido entre 8 y 15 cm.

- El coeficiente de desgaste será inferior a 1 mm.

- Las caras laterales y superior vendrán serradas mecánicamente.

- El color será uniforme.

Artículo 2.12.- Bordillos de granito

Las dimensiones de los bordillos serán las siguientes:

- Longitud: 1 m.

- Anchura: Cara superior: 14 cm.

  Cara inferior: 20 cm.

- Tizón 30 cm.

- Frente achaflanado : 14 x 6 cm.

Para curvas de radios inferiores a 15 m. se emplearán bordillos aplantillados ajustándose a los radios definidos en el replanteo.

El coeficiente de desgaste será inferior a 1 mm.

Artículo 2.13.- Bordillos de hormigón

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	104/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Todos los bordillos de hormigón serán prefabricados y el hormigón tendrá una Resistencia Característica de 275 Kg/cm².

Tipo A

- Longitud: 75 a 100 cm.
- Anchura: Cara superior, 14 cm.
  Cara inferior, 17 cm.
- Tizón 28 cm.
- Frente achaflanado: 14 x 3 cm.

Tipo B-1

- Longitud: 50 cm.
- Anchura: Cara superior, 7 cm.
  Cara inferior, 12 cm.
- Tizón: 25 cm.
- Frente: 9.6 cm. con radio de 5 cm.

  3 cm. de paramento vertical.

  3 cm. en chaflán de 45º.

  9,4 cm. de paramento vertical.

Tipo B-2

- Longitud: 50 cm.
- Anchura: Cara superior: Semicircunferencia 10 cm.de f 1 cm. de paramento exterior.

  Cara inferior: 12 cm.
- Tizón: 25 cm.
- Frente: 5 cm. de circunferencia de 10 cm.

  1 cm. de paramento vertical.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	105/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

1 cm. de circunferencia cóncava de 1 cm. de radio.

18 cm. de paramento vertical.

Tipo C

- Longitud: 50 cm.
- Anchura: 10 cm.
- Tizón: 20 cm.

El bordillo tipo A, se empleará en la delimitación de calzada y acerados así como en la separación de calzada y bandas de aparcamientos en la posición indicada en los planos. Los bordillos tipo B-1 y B-2 se utilizarán para formación de arriates en las zonas de acerados.

El bordillo tipo C se construirá en la delimitación de alcorques en las aceras pavimentadas y en la contención lateral del acerado, separado ésta de las zonas terrizas.

Artículo 2.14.- Bordillos de piedra caliza blanca

La piedra será del tipo conocido como de la Sierra de Cabra o similar.

Las dimensiones serán las siguientes:

- Longitud: 50 cm.
- Anchura: 10 cm.
- Tizón: 20 cm.

Las piezas se suministrarán perfectamente cortadas, con aristas vivas y caras paralelas sin grietas ni desconches.

Artículo 2.15.- Rigola de piedra caliza blanca

Las características serán idénticas a las de los bordillos definidos en el capítulo anterior.

Las dimensiones serán las siguientes:

- Longitud: 50 a 80 cm.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	106/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

- Anchura: 30 cm.

- Tizón: 5 cm.

Artículo 2.16.- Morteros y lechadas de cemento

Los morteros a emplear son los siguientes:

- Para fábricas de ladrillo y mampostería: Mortero de cemento PA-350 y arena gruesa de río con dosificación 1:4 en volumen.

- Para capas de asiento de adoquines, empedrados, enchinados, losetas y baldosas de terrazo: Mortero de cemento PA-350 y arena gruesa de río con dosificación 1:3 en volumen.

- Para enfoscados de obras de fábrica: Mortero de cemento PA-350 y arena fina de rió con dosificación 1:1 en volumen. En el agua de amasado se incorporará el aditivo que señala el Director de Obra.

- Para rejuntado de bordillos: Mortero de cemento PA- 350 y arena fina de rio con dosificación 1:1 en volumen.

- Para relleno de juntas de adoquines, losetas, baldosas, etc. Mortero fluido de cemento PA-350 y arena fina de río con dosificación 1:1 en volumen. En casos especiales se utilizará algún colorante.

- Para rejuntado de bordillos o rigolas de piedra caliza blanca: Mortero de cemento blanco y arena de mármol con dosificación 1:1 en volumen.

Artículo 2.17.- Material granular para rellenos localizados

El material a emplear será una zahorra natural de cantera con tamaño máximo de 8 cm. y su cernido por el tamiz 0.080 UNE será inferior al 25 % en peso.

Su límite líquido será menor de 30 y su índice de plasticidad, menor que 10.

El índice CBR será superior a 10 y no presentará hinchamiento en dicho ensayo y al CBR corresponderá a una densidad del 95 % PM.

Estará exento de materia orgánica.

Artículo 2.18.- Otros Materiales

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	107/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

Para cualquier otro material, no especificado en los artículos anteriores, que haya de emplearse en obra, el Contratista notificará a la Dirección con la suficiente antelación la procedencia del mismo a fin de que puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar la idoneidad de dicha material antes de su acopio y empleo en obra.

Artículo 2.19.- Excavaciones

Las excavaciones de cualquier tipo a realizar para la ejecución de las obras, se definen como excavación clasificada, en cualquier clase de terreno excepto roca.

-Se definen en el cuadro de precios los siguientes tipos:

-Excavación para apertura de caja con medios mecánicos.

-Demolición de firmes rígidos antiguos.

Artículo 2.20.- Adoquines de hormigón

Los adoquines son piezas prismáticas prefabricadas de hormigón y en general, con una geometría tal que permita el ensamblaje con otras idénticas para obtener una superficie continua.

2.20.1.- Caracteristicas geométricas

Por razones prácticas el tamaño y peso del adoquín deben permitir su manipulación con una sola mano, recomendándose las siguientes relaciones:

$$\frac{\text{longitud}}{\text{ancho}} = 1.5 - 2{,}5$$

8 cm - ancho- 11,5 cm.

Su espesor vendrá condicionado por las características del tráfico. Con estas dimensiones, el peso del adoquín oscila habitualmente entre 3 y 7 kilogramos por pieza.

Con tolerancias en las dimensiones respecto al valor nominal, se exigen las siguientes:

-Dimensión.	Tolerancia.
-Longitud:	± 2 mm.
-Ancho :	± 2 mm.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	108/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

-Espesor: ± 3 mm.

Los bordes de los bloques pueden biselarse, consiguiéndose un aspecto más regular de las juntas.

Según la forma del adoquín, y en concreto, la posible trabazón entre las piezas, se distinguen dos tipos de adoquines:

a.- Adoquines clásicos - Sin ningún tipo de encaje entre las piezas.

b.- Adoquines machihembrados en planta. A su vez pueden subdividirse en:

* Adoquines con machihembrado unidireccional.
* Adoquines con machihembrado multidireccional.

2.20.2.-Características físicas y mecánicas

Debido a los condicionantes de resistencia y funcionalidad que debe cumplir el pavimento, los adoquines de hormigón han de poseer unas determinadas propiedades físicas y mecánicas. Las características a exigir son las siguientes:

Característica.	Valor exigido para la media de 4 ó más probetas:
Resistencia a comprensión (Kp/cm²):	> 275 para espesores de 6 cm. > 325 para espesores > de 8 cm.
Espesor mínimo de rodadura (mm.):	> 10
Resistencia a desgaste (mm.):	< 1
Absorción de agua (%):	< 5

2.20.3.Capa de arena de asiento

El objeto fundamental de esta capa es servir de base de apoyo de los adoquines, permitiendo una correcta compactación y nivelación de los mismos. También puede desempeñar una cierta misión drenante, especialmente en el caso de disponer en el firme, una capa de base de hormigón magro. Su espesor debe ser de 4 a 5 cm., antes de su compactación.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	109/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

El contenido máximo de materia orgánica y arcilla deberá ser inferior al 2 %, con una notable ausencia de finos en granulometría. De esta forma se garantiza inalterabilidad de la capa, evitando la absorción de agua. La granulometría se ajustará al siguiente huso:

Malla núm.	Tamaño en mm.	% que pasa
004	4.76	95 – 100
008	2.38	80 – 100
016	1.19	50 – 85
030	0.595	25 – 60
050	0.297	10 – 30
100	0.149	5 – 15
200	0.074	0 - 10

2.20.4.- Arena de sellado

Se trata de una arena fina que ocupa el espacio que queda entre los adoquines, ayuda a confinar los bloques laterales y transmite las cargas verticales entre ellos. Su papel en la resistencia y comportamiento del conjunto, es pues, fundamental. Aparte de estas funciones básicas, el relleno de las juntas proporciona cierta impermeabilidad al pavimento, disminuyendo la infiltración de agua.

Su tamaño máxima debe ser de 1,25 mm. con un máximo de un 10 % en peso de material fino que pase por el tamiz de 0,80 mm. Conviene que la arena esté seca en el momento de la colocación.

2.20.5.- Borde de confinamiento

Los pavimentos de adoquines de hormigón requieren obligatoriamente de un confinamiento de las piezas, la apertura de las juntas y la pérdida de trabazón entre los adoquines.

Debe tener una profundidad por lo menos de 15 cm. por debajo de los adoquines, pudiéndose utilizar los bordillos, cunetas de hormigón, u otro pavimento, en caso de que se reemplace sólo una parte del mismo.

Este elemento es indispensable antes de la puesta en servicio del pavimento.

2.20.6.- Ejecución

Se describen en este apartado los pasos a seguir en la construcción de un pavimento de adoquines de hormigón, centrándonos en los aspectos más particulares de este tipo de obras.

La construcción de un pavimento de adoquines puede subdividirse en las siguientes fases:

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	110/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

A.- Preparación de la explanada.
B.- Extensión y compactación de la capa de subbase.
C.- Extensión y compactación de la capa de base.
D.- Ejecución de los bordes de confinamiento.
E.- Extensión y nivelación de la capa de arena.
F.- Colocación de los adoquines.
G.- Vibrado del pavimento.
H.- Sellado con arena.

Las tres primeras son generales a cualquier firme flexible, mientras que el resto de actividades son particulares del pavimento que nos ocupa.

2.20.6.1.- Ejecución de los bordes de confinamiento

Como ya se ha indicado antes, los pavimentos de adoquines requieren de un elemento que los confine para evitar desplazamientos de las piezas, aperturas de las juntas y pérdidas de trabazón entre los adoquines.

Este elemento debe construirse antes del propio adoquinado; si se elige la opción de construirlo después, deben limitarse las cargas sobre el pavimento en un margen de, aproximadamente, 1 metro contado desde el extremo sin confinar. En este caso, antes de construir el borde, se comprobará el correcto estado de los adoquines extremos, procediendo a la reconstrucción de los mismos en caso necesario.

El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm. por debajo del nivel inferior de los adoquines, para poder garantizar la fijación deseada.

2.20.6.2.- Extensión y nivelación de la capa de arena

Constituye el elemento fundamental que va a incidir sobre el comportamiento del pavimento.

Debe depositarse cuidadosamente con la idea de conseguir una capa uniforme en cuanto a comportamiento y en consecuencia, en espesor, ya que no se compacta hasta una vez colocados los adoquines. Para ello, puede utilizarse una maestra de nivelación con guías longitudinales.

No debe pisarse la arena ya nivelada, por lo que la colocación de los adoquines se realiza desde el pavimento terminado. No es recomendable echar arena en tramos muy grandes a la vez, porque se desperdicia material, y el trabajo se organiza mejor en tramos de 3 ó 4 metros.

El espesor final de esta capa, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento, debe estar comprendido entre 4 y 5 cm.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	111/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Todos los adoquines deben quedar nivelados, garantizándose que no existan diferencias de más de un centímetro cuando se comprueba la superficie con una regla de 3 metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la vía. En caso de que se presenten diferencias mayores, es necesario corregir la colocación de la arena. La diferencia de nivel entre 2 bloques adyacentes no debe diferir en más de 2 mm.

El ajuste entre los adoquines y los bordes de confinamiento se hace con fragmentos de adoquín bien cortados. Si la distancia entre el adoquín y el cordón de confinamiento es de menos de 4 cm. no se usan adoquines, sino que se rellena el espacio con una mezcla hecha con 4 partes de arena y 1 parte de cemento.

En caso de existir elementos en el interior del área a pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los ajustes de los adoquines se hacen de igual forma que con los bordes de confinamiento.

2.20.6.4.- Vibrado del pavimento

Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona que debe ser utilizada (cargas de obra), o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario llevar a cabo la compactación con vibración de la superficie construida, bien con un vibrador de placa o mediante el uso del pisón, en caso de no disponer de ella.

Este trabajo se hace hasta una distancia de 1 metro respecto al borde en el cual se suspenderá el trabajo, o al que no se ha construido el borde de confinamiento, para evitar que los adoquines se desplacen de su posición.

Cuando se dispone de vibrador de placa, basta con pasar la máquina 2 ó 3 veces sobre la zona que se ha construido. Cuando la compactación se hace con pisones, se golpea cada adoquín hasta que penetre aproximadamente 1 cm. en la capa de arena.

2.20.6.5.- Sellado con arena

Esta labor es especialmente importante para garantizar un buen comportamiento del pavimento de adoquines.

Se realiza extendiendo sobre la superficie del pavimento una arena fina y seca en el momento de la colocación. Posteriormente, con una escoba dura o con un cepillo se barre para que la arena entre por los espacios dejados entre adoquín y adoquín, a la vez que se hace un vibrado fino que asegure el mejor llenado de las juntas. La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante un barrido y no por lavado con agua.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	112/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del pavimento realizado, pues la lluvia podría dañarlo.

Una vez terminada la labor de colocación de la arena de sello, y si existen los bordes de confinamiento necesarios, puede permitirse el paso de vehículos inmediatamente.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	113/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CAPITULO III.- CONTROL DE CALIDAD

Artículo 3.1.- Base de asiento del firme

Ensayos previos:

1 Equivalente de arena.

1 Próctor Modificado.

1 Granulométrico.

1 Determinación de límite de Atterberg.

1 CBR de laboratorio.

Control de compactación:

3 Densidades nucleares cada 100 m. de longitud, exigiéndose una densidad superior al 95 % de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado.

Artículo 3.2. Terraplenes

Ensayos previos:

1 Próctor Modificado.

1 Granulométrico.

1 Determinación de límites de Atterberg.

1 Determinación de materia orgánica

1 CBD de laboratorio.

Control de compactación:

3 Densidades nucleares cada 100 m. de longitud, por cada tongada, exigiéndose una densidad superior al 95 % de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	114/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Artículo 3.3.- Sub-Bases granulares

Ensayos previos:

1 Próctor Modificado.

1 Granulométrico.

1 Equivalente de arena.

1 Determinación de limites de Atterberg.

1 Ensayo de desgaste Los Angeles.

1 CBR de laboratorio.

Control de compactación:

4 Densidades nucleares cada 100 m. de longitud, exigiéndose una densidad superior al 98 % de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado.

Artículo 3.4.- Zahorra artificial

Ensayos previos:

1 Próctor Modificado.

1 Granulométrico.

1 Equivalente de arena.

1 Determinación de límites de Atterberg.

1 Ensayo de desgaste Los Angeles.

1 CBR de laboratorio.

2 Porcentajes de elementos con 2 ó más caras fracturadas de la fracción retenida por el tamiz 5 UNE.

Control de compactación:

5 Densidades nucleares cada 100 m. de longitud, exigiéndose una densidad superior al 100 % de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	115/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Artículo 3.5.- Suelo estabilizado con cemento

Determinación de la fórmula de trabajo definiéndose el contenido de cemento, humedad de mezclado, humedad de compactación, densidad mínima y CBR de la mezcla a los siete días.

Control de compactación: 4 Densidades nucleares cada 100 m. de longitud, exigiéndose una densidad superior al 98 % de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado.

Artículo 3.6.- Grava-cemento

Ensayos previos:

1 Granulométrico.

1 Porcentaje de elementos 2 ó más caras fracturadas de la fracción retenida por el tamiz 5 UNE.

1 Equivalente de arena.

1 Determinación de límites de Atterberg.

1 Desgaste de Los Angeles.

1 Contenido de terrenos de arcilla.

Determinación de la fórmula de trabajo, definiéndose el contenido de cemento, el contenido de agua y el valor mínimo de la densidad a obtener.

Control de compactación: Se tomarán cinco densidades nucleares cada 100 m., exigiéndose una densidad superior al 100 % de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado.

Resistencia a compresión: Se efectuará sobre un lote de6 probetas según la norma MLT-108/72 con un mínimo a los siete días de 35 Kg/cm².

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	116/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Artículo 3.7.- Mezclas bituminosas en caliente

Ensayos previos:

Arido grueso:	1 Ensayo granulométrico.
	1 Ensayo de desgaste de Los Angeles.
	1 Ensayo de pulido acelerado.
	1 Ensayo de forma.
	1 Ensayo de adhesividad.
Arido fino:	1 Ensayo granulométrico.
	1 Ensayo de desgaste Los Angeles.
	1 Ensayo de adhesividad.
Filler:	1 Ensayo de finura.
	1 Ensayo de emulsividad.

Determinación de la fórmula de trabajo, señalándose la granulometría de los áridos combinados, el % en peso del total de la mezcla de áridos de ligante bituminoso.

Temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante, temperatura máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador, temperaturas mínimas de la mezcla en la descarga y al iniciarse la compactación.

Control de compactación: Por cada 1,000 t. o fracción de mezcla compactada 4 ensayos de densidad y 4 ensayos de proporción de huecos.

Control de fabricación: Por cada 1,000 t. o fracción 2 extracciones de betún, 2 Granulométricos después de eliminar el betún y 2 ensayos Marshall completa con series de tres probetas.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	117/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Artículo 3.8.- Hormigones en firmes rígidos

Ensayos previos: Control de la resistencia a flexotracción a 7 y 28 días, consistencia y contenido de aire ocluido hasta determinar la dosificación de áridos y cemento necesaria para garantizar en obra la resistencia a flexotracción exigida en proyecto.

Ensayos en obra: Por cada día de hormigonado se determinará la resistencia a flexotracción de 3 amasadas diferentes con dos probetas prismáticas cada una de 15x15x60 cm.

Artículo 3.9.- Otros materiales

El Director de las obras antes de aprobar el acopio de algún otro material no especificado en los artículos anteriores podrá ordenar los ensayos a pruebas oportunas para garantizar la calidad de los mismos.

Artículo 3.10.- Coste de los Ensayos

Al Contratista le serán abonados mediante certificación los gastos ocasionados por los ensayos con cargo a la partida alzada de Control de Calidad que figura en el Presupuesto. En ningún caso serán de abono los ensayos que den resultado desfavorable e impidan la aceptación del material o unidad de obra considerada y que por consiguiente hayan de repetirse.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	118/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CAPITULO IV.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 4.1.- Abono de las obras

Las obras ejecutadas se abonarán mediante certificaciones mensuales expedidas por el Director Técnico. Dichas certificaciones serán a cuenta de la liquidación definitiva que se efectuará al término de la obras.

Artículo 4.2.- Precios unitarios

Los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto regirán para todas las unidades de obra ejecutadas incluso para aquellas que sean preciso realizar y no figuren expresamente en los capítulos correspondientes a Mediciones y Presupuesto. Estos precios unitarios serán afectados por los coeficientes respectivos de Gastos de Contrata, Beneficio Industrial y Baja de Subasta.

Estos precios cubren todos los gastos efectuados para la ejecución material correspondiente, incluidos trabajos auxiliares y costes indirectos.

Artículo 4.3.- Precios contradictorios

En el caso de que por causas imprevistas, fuese necesario ejecutar unidades de obra, cuyo precio no esté incluido en el Cuadro de Precios del Proyecto, se convendrán entre la Contrata y la Dirección Técnica los correspondientes precios contradictorios, levantándose Acta de los mismos que deberá ser aprobada por el Ayuntamiento previamente a la ejecución de las respectivas unidades.

Artículo 4.4.- Partidas Alzadas

Sólo se abonarán íntegramente las partidas alzadas que estén incluidas como tales en el cuadro de Precios. Las referidas a modificación de Servicios, Control de Calidad o imprevistos serán objeto de justificación bien por sistema de administración o mediante el convenio de precios contradictorios.

Artículo 4.5.- Medición de las obras

Mensualmente el Delegado del Contratista, presentará a la Dirección Técnica medición a origen de las obras ejecutadas que tras su oportuna comprobación servirá para confeccionar la certificación correspondiente.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	119/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

Todos los trabajos que se hayan autorizado ejecutar por Administración deberán ir confrontados por el Vigilante de la obra tanto en lo que respecta a mano de obra como a materiales y empleo de maquinaria.

La medición definitiva para la Liquidación de las obras se realizará de forma conjunta entre la Contrata y la Dirección Técnica de la obra. Para aquellas unidades que no puedan medirse directamente, se mantendrán las obtenidas de los planos de proyecto o de replanteo en su caso.

La medición de las diferentes unidades de obra se realizará sobre obras realmente ejecutadas y de acuerdo con la descripción de la unidad en el Cuadro de Precios.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	120/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CAPITULO V.- RECEPCION DE LAS OBRAS

Artículo 5.1.- Plazo de iniciación de las obras

Las obras deberán dar comienzo al día siguiente a la fecha en que se apruebe el Acta de Replanteo.

Artículo 5.2.- Plazo de Ejecución

Las obras deberán finalizarse en el plazo de DOS MESES, contados desde la fecha del Acta de Replanteo.

Por causas imprevistas o ajenas al Contratista el Director de la obra podrá proponer al Ayuntamiento la ampliación del referido plazo.

En caso de incumplimiento del plazo de ejecución se impondrá al contratista una sanción por día de retraso equivalente al uno por mil del presupuesto general.

Artículo 5.3.- Plazo de Garantía

El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO contado a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional. La conservación de las obras durante el plazo de garantía, correrá por cuenta del Contratista, no percibiendo por este concepto cantidad alguna.

Una vez finalizado el plazo de garantía, se procederá al reconocimiento final de las obras y si procede a su recepción definitiva.

Córdoba, Febrero de 2.015
EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Carlos López Luque
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	121/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	122/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

4.1.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	123/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	01 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS								
01.01	**M2 Demolición de pavimento existente**								
	Demolición de pavimento existente, tanto acerados como calzada, incluidos bordillos hasta una profundidad de 50 cm., con medios mecánicos ó manuales, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	Calzada	0,2	115,00	10,00		230,00			
							230,00	13,11	3.015,30
01.02	**Ud Demolición de imbornal existente**								
	Demolición de imbornal existente de hormigón entre acera y clazada de dimensiones 1,00 x 0,80 m. y profundidad de 0,80 m., incluso bordillos y tapas de granito, con medios mecánicos ó manuales, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la unidad realmente ejecutada.								
		2				2,00			
							2,00	5,67	11,34
01.03	**M3 Excavación en apertura de caja**								
	Excavación en apertura de caja, de tierras de consistencia media, ejecutada con medios mecánicos ó manuales, incluso nivelado y perfilado del fondo hasta una profundidad máxima de 50 cm. incluida la carga y el transporte de tierras a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida sobre perfil natural el volumen realmente ejecutado.								
	Prolong. calle	1	115,00	10,00	0,40	460,00			
							460,00	8,48	3.900,80
01.04	**M2 Compactación fondo de caja**								
	Compactación del fondo de caja realizada con medios mecánicos al 95 % P.N., incluso p.p. de regado, nivelación y refino de la superficie final, medida la superficie ejecutada.								
	Prolong. calle	1	115,00	10,00		1.150,00			
							1.150,00	1,24	1.426,00
01.05	**M3 Excavación de tierras en zanja**								
	Excavación en zanja de tierras de consistencia media hasta una profundidad máxima de 4,00 m., realizada con medios mecánicos ó manuales, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales, incluso entibación, agotamiento, compactación del fondo y transporte de sobrantes a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medido sobre perfil teórico.								
	Prolong. calle	2	115,00	0,60	0,80	110,40			
	Imbornales	4	3,00	0,50	1,00	6,00			
							116,40	8,75	1.018,50
01.06	**Ml Corte pavimento M.B.C. con radial**								
	Corte en alineación recta de pavimento de M.B.C. hasta una profundidad de 15 cm., con radial, incluida la retirada de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la longitud real ejecutada.								
		2	10,00			20,00			
							20,00	5,09	101,80

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	124/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07	**Ud Talado/extrac.tocón >60 c/cesta**								
	Talado de árbol de >60 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico autoportante, troceado del mismo, extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, incluso transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.								
	Olivo	1				1,00			
	Aligustres	7				7,00			
							8,00	174,62	1.396,96
	TOTAL 01 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS								**10.870,70**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	125/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	02 PAVIMENTACION								
02.01	**MI Bordillo granito mecanizado 17x25**								
	Bordillo recto ó curvo mecanizado de granito, de arista achaflanada, de 17x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM 20/P/20/IIa de 10 cm. de espesor y abrigado lateral de hormigón, i/excavación necesaria y retirada de sobrantes a vertedero, incluso p.p. de rejuntado con mortero 1:1 y limpieza; construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud realmente ejecutada.								
	Acerados	2	110,00			220,00			
	curvas	4	5,00			20,00			
							240,00	23,07	5.536,80
02.02	**Ud Bordillo buzón para imbornal**								
	Bordillo recto ó curvo mecanizado de granito tipo buzón, de arista achaflanada, de 17x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM 20/P/20/IIa de 10 cm. de espesor y abrigado lateral de hormigón, i/excavación necesaria y retirada de sobrantes a vertedero, incluso p.p. de rejuntado con mortero 1:1 y limpieza; construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud realmente ejecutada.								
		4				4,00			
							4,00	26,99	107,96
02.03	**M3 Zahorra art. en capa de subbase**								
	Suministro y puesta en obra de zahorra artificial, extendida, perfectamente nivelada y compactada al 98 % de P.M. Medido el volumen ejecutado sobre perfil real.								
	Calzada	1	115,00	5,00	0,30	172,50			
	Acera	2	115,00	2,50	0,15	86,25			
							258,75	16,58	4.290,08
02.04	**M3 Hormigón HM 20/P/20/IIa**								
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 20/P/20/IIa, en soleras bases (perfectamente extendido y fratasado) ó en protección de conducciones, incluso p.p. de junta de dilatación o contorno. Medido el volumen ejecutado.								
	Acera	2	115,00	2,50	0,15	86,25			
							86,25	65,55	5.653,69
02.05	**M2 Pavimento adoquín de hormigón mod. Románico e:8 cm**								
	Suministro y colocación de pavimento de adoquín prefabricado de hormigón románico de espesor 0,08 m. y dimensiones 12 x 12, 18 x 12 y 9 x 12 cm, asentados sobre base de arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina y p.p. de registros rodeados con chino cordobés.								
	Acera	2	115,00	2,50		575,00			
							575,00	17,18	9.878,50
02.06	**M2 Solado con terrazo tipo relieve**								
	Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40 x 40 cm. con marmolina de grano medio a un solo color, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm. de espesor medio, adaptación de las arquetas de acometidas domiciliarias de abastecimiento, saneamiento, gas, etc., formación de juntas, enlechado y conformación de solería con paramentos verticales, limpieza del pavimento; ejecutado a cartabón, según planos del proyecto. Medida la superficie ejecutada.								
	Esquinas	2	2,50	2,00		10,00			
							10,00	17,20	172,00

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	126/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.07	**Tn M.B.C. tipo S-12, inc. betún y filler**								
	Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, totalmente fabricada, transporte a pie de obra ó lugar de empleo (incluido tiempos perdidos), extendida y compactada, incluso betún y filler de aportación y emulsión en imprimación, p.p. de medios manuales y mecánicos. Medida la tonelada ejecutada sobre perfil teórico.								
	Prolong. calle. Calzada	2,4	115,00	5,00	0,06	82,80			
							82,80	51,80	4.289,04
	TOTAL 02 PAVIMENTACION								**29.928,07**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	127/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	03 SANEAMIENTO								
03.01	**MI Tubo san. PVC corrug. D.P. RCE. 8 D=300**								
	Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, de sección circular y unión por junta de goma, de 300 mm. de diámetro exterior y RCE=8 kN/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, piezas especiales y conexión a pozo, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. Construido según ordenanza municipal. Medida la longitud ejecutada.								
	Imbornales Margen der.	2	3,00			6,00			
	Imbornales Margen izq.	2	3,00			6,00			
							12,00	20,64	247,68
03.02	**M3 Relleno de zanja**								
	Relleno de zanjas con tierra procedente de la excavacón, ejecutada en tongadas de espesor máximo 50 cm. y al 98 % de P.M. Medido el volumen ejecutado sobre perfil real.								
	Imbornales Margen der.	2	3,00	0,50	0,90	2,70			
	Imbornales Margen izq.	2	3,00	0,50	0,90	2,70			
							5,40	5,50	29,70
03.03	**Ud Imbornal modelo EMACSA**								
	Imbornal modelo EMACSA construido con solera de hormigón HM 20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de un pie, enfoscado y bruñido por el interior, rejilla de hierro fundido modelo EMACSA, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según NTE/ISA-13 y ordenanza municipal, medida la unidad ejecutada.								
	Imbornales Margen der.	2				2,00			
	Imbornales Margen izq.	2				2,00			
							4,00	209,83	839,32
03.04	**Ud Recrecido arquetas existentes**								
	Recrecido de pozo ó registro existente para adaptar a nueva rasante, incluyendo los materiales necesarios.								
	Alumbrado	6				6,00			
	Emacsa	10				10,00			
	Saneamiento	3				3,00			
	Sevillana	2				2,00			
							21,00	45,46	954,66

TOTAL 03 SANEAMIENTO..... 2.071,36

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	128/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	04 INFRAESTRUCTURAS VARIAS								
04.01	**Ud Arqueta de registro**								
	Arqueta de registro para alumbrado público u otros servicios, de dimensiones aproximadas de 0'5x0'5 m. y0'6 m de profundidad, formada por fábrica de ladrillo de 1 pié, con mortero de 1:6 y enfoscado su interior excepto fondo, incluyéndose cerco y tapa de fundición dúctil, modelo homologado por Ayuntamiento de Córdoba, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.								
	Alumbrado	10				10,00			
	Riego	2				2,00			
	Telefonica	6				6,00			
							18,00	146,14	2.630,52
04.02	**Ud. Arqueta Cía Sevillana**								
	Arqueta de registro de Cía. Sevillana de dimensiones aproximadas de 0,8 x 0,8 m. y 0,8 m. de profundidad, formada por fábrica de ladrillo de un pie, con mortero 1:6 y enfoscado su interior excepto fondo, incluyéndose cerco y tapa de fundición dúctil, modelo homologado por Cía. Sevillana, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.								
		4				4,00			
							4,00	186,68	746,72
04.03	**Ml Canalización sin reposición**								
	Canalización en terrizo, en cualquier tipo y clase terreno, comprendiendo excavación de zanja de 50 cm. por 60 cm. de profundidad desde cota de acerado, colocación de tubería PVC corrugada de doble pared, la interior lisa de 110 mm de diámetro, hormigonada en su totalidad y sobrepasando un mínimo de 10 cm. por encima. Medida la undidad terminada.								
	Alumbrado	2	120,00			240,00			
	Riego	1	100,00			100,00			
		1	85,00			85,00			
	Telefonica	1	120,00			120,00			
							545,00	9,10	4.959,50
04.04	**Ml Canalización cruce de calzada**								
	Canalización en cruce de calzada ó pavimento de losa, en cualquier tipo y clase terreno, comprendiendo excavación de zanja de 50 cm. por 60 cm. de profundidad, colocación de dos tubos PVC corrugado de doble pared, la interior lisa de 140 mm de diámetro, hormigonada en su totalidad y sobrepasando un mínimo de 10 cm. por encima, compactación de zahorra, hormigonada la zanja con un espesor mínimo de 15 cm. y hormigón HM 20/P20/IIa, restitución de pavimento de calzada o de acera con losa de similar característica a la existente y retirada de sobrantes a vertedero.								
	Alumbrado	2	10,00			20,00			
	Riego	1	10,00			10,00			
	Telefonica	2	10,00			20,00			
	Sevillana	2	12,00			24,00			
							74,00	46,62	3.449,88
04.05	**Ud Basamento de brazo**								
	Basamento para brazo soporte de luminaria de 0'5x0'5x0'8 metros,incluido excavación en cualquier tipo y clase de terreno, colocación de cuatro pernos de anclaje, hormigón en masa de H-200 Tmax 18/20, reposición de pavimento a su estado inicial o con cubrición de enchinado de remate y retirada de sobrantes a vertedero. Medida la unidas ejecutada.								

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	129/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		6				6,00			
							6,00	74,04	444,24
04.06	**Ml Instalac. conductor Cu 1Kv 2x2,5**								
	Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para 1Kv. de tensión de servicio y sección nominal de 2x2,5 mm2. Incluido posibles conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida la longitud ejecutada.								
		6	8,00			48,00			
							48,00	3,41	163,68
04.07	**Ml Instalac. conductor Cu 1Kv 4x10**								
	Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para 1Kv. de tensión de servicio y sección nominal de 4x10 mm2. Incluido posibles conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida la longitud ejecutada.								
	Alumbrado	2	120,00			240,00			
							240,00	6,94	1.665,60
04.08	**Ud Traslado de farola completa, incluso instalación**								
	Traslado de farola completa, incluso desmontaje, transporte y colocación en el nuevo basamento, reposición del pavimento a su estado inicial o con cubrición de enchinado de remate y retirada de sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.								
		6				6,00			
							6,00	39,57	237,42
04.09	**Ml Tubería BD PE-32 6 atm D=40mm 10% p.es. electrosoldada**								
	Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 6 atm, con uniones electrosoldadas (soldadura térmica), incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.								
	Riego	1	100,00			100,00			
		1	85,00			85,00			
		1	10,00			10,00			
							195,00	3,41	664,95
04.10	**Ml Tubería Techline 17 mm., Q=2,3 l/h., dist.= 50 cm.**								
	Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo de color marrón, de diámetro exterior 17 mm. y diámetro interior 14,6 mm., con goteros integrados, autocompensantes y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm., para un caudal de 2,3 l/h. a presión de trabajo de 0,4-5 atm., incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en obra.								
	Alcorques margen der.	15	3,00			45,00			
	Alcorques margen izq.	14	3,00			42,00			
							87,00	1,85	160,95
04.11	**Ud Elv.nylon 2" dep.Serie PEB**								
	Electroválvula para montaje en línea Rain Bird PEB o equivalente, con solenoide de 24 V y 50 Hz y posibilidad de acople de solenoide de impulsos, diseñada para una presión de trabajo de 1,5-15 bar, fabricada en nylon con refuerzo de fibra de vidrio, con conexión roscada a 2" y caudal 12-46 m3/h, con depurador, respectivamente, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.								

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	130/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00			
							1,00	141,07	141,07
04.12	**Ud Arq.aloj.válvulas dimens. inter. 30 x 30 x 50**								
	Arqueta prefabricada de hormigón armado, para alojamiento de electro-válvulas y otros elementos, de dimensiones interiores 30x30x50 cm., con marco embutido en el hormigón y tapa de registro de fundición con tornillo de seguridad para cierre, modelo oficial según diseño de planos, terminada, i/excavación y acondicionamiento del terreno, medida la unidad ejecutada en obra.								
		1				1,00			
							1,00	40,69	40,69

TOTAL 04 INFRAESTRUCTURAS VARIAS..... 15.305,22

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	131/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	05 JARDINERIA Y SEÑALIZACION								
05.01	**Ud Alcorque cuadrado L 50x50x10 de 0,80 x 0,80**								
	Alcorque cuadrado de 0,80 m. de lado interior, realizado con angulares de acero galvanizado de 50 x 50 x 10 mm. de espesor, con garras de fijación al pavimento de hormigón, medida la unidad totalmente colocada.								
	Alcorques margen der.	15				15,00			
	Alcorques margen izq.	14				14,00			
							29,00	39,07	1.133,03
05.02	**ud Naranjo C=8-10 cm.; H=2,5-2,75 m.**								
	Suministro y plantación de citrus aurantium (Naranjo) de 14-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en cepellón, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50% , formación de alcorque y riegos de mantenimiento, medida la unidad completamente ejecutada.								
	Alcorques margen der.	15				15,00			
	Alcorques margen izq.	14				14,00			
							29,00	62,88	1.823,52
05.03	**Ud Señal reflexiva cuadrada 700**								
	Señal cuadrada de 700 mm. de lado, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada.								
		4				4,00			
							4,00	107,35	429,40
05.04	**Ud Señal reflexiva circular 600**								
	Señal circular de 600 mm. de diámetro, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada.								
		2				2,00			
							2,00	101,20	202,40
05.05	**Ud Señal reflexiva triangular 900**								
	Señal triangular de 900 mm. de lado, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada.								
		2				2,00			
							2,00	89,67	179,34
05.06	**M2 Pintura reflex. esferas vidrio**								
	Pintura reflexiva formada por dos componentes, aplicadas en frío por un sistema de postmezclado de clase A ó B a pistola, con la adición de esferas de vidrio, ejecutado con máquina, incluso p.p. de barrido, premarcaje y cinta adhesiva, Medida la superficie realmente pintada.								
		2	5,00	5,00		50,00			
							50,00	14,87	743,50

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	132/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.07	**MI Marca vial acrílica blanca 10 cm**								
	Marca vial reflexiva contínua/ discontínua blanca, de 10 cm. de ancho, resuelta con pintura acrílica, con una dotación mínima de 720 gramos/m2, y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación mínima de 480 gramos/m2, incluso pre-marcaje, medidos los metros realmente pintados.								
	Marca vial aparcamientos	1	100,000			100,000			
							100,00	7,77	777,00
	TOTAL 05 JARDINERIA Y SEÑALIZACION.....								**5.288,19**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	133/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	06 SEGURIDAD Y SALUD								
06.01	**Ud Estudio de Seguridad y Salud**								
	Estudio de seguridad y salud, donde se recoge las protecciones individuales, colectivas, protecciones contra incendios, instalaciones de salubridad y bienestar, y primeros auxilios.								
		1				1,00			
							1,00	1.575,25	1.575,25
	TOTAL 06 SEGURIDAD Y SALUD								**1.575,25**
	TOTAL								**65.038,79**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	134/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

4.2.- CUADRO DE PRECIOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	135/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro con la rebaja que resulte en la subasta, son los que sirven de base al contrato, y conforme a lo prescrito en el artículo 43 del Pliego de Condiciones Generales, el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	136/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS

1.01 **M2** **Demolición de pavimento existente** **13,11**

Demolición de pavimento existente, tanto acerados como calzada, incluidos bordillos hasta una profundidad de 50 cm., con medios mecánicos ó manuales, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la superficie realmente ejecutada.

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1.02 **Ud** **Demolición de imbornal existente** **5,67**

Demolición de imbornal existente de hormigón entre acera y clazada de dimensiones 1,00 x 0,80 m. y profundidad de 0,80 m., incluso bordillos y tapas de granito, con medios mecánicos ó manuales, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la unidad realmente ejecutada.

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.03 **M3** **Excavación en apertura de caja** **8,48**

Excavación en apertura de caja, de tierras de consistencia media, ejecutada con medios mecánicos ó manuales, incluso nivelado y perfilado del fondo hasta una profundidad máxima de 50 cm. incluida la carga y el transporte de tierras a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida sobre perfil natural el volumen realmente ejecutado.

OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.04 **M2** **Compactación fondo de caja** **1,24**

Compactación del fondo de caja realizada con medios mecánicos al 95 % P.N., incluso p.p. de regado, nivelación y refino de la superficie final, medida la superficie ejecutada.

UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.05 **M3** **Excavación de tierras en zanja** **8,75**

Excavación en zanja de tierras de consistencia media hasta una profundidad máxima de 4,00 m., realizada con medios mecánicos ó manuales, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales, incluso entibación, agotamiento, compactación del fondo y transporte de sobrantes a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medido sobre perfil teórico.

OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.06 **Ml** **Corte pavimento M.B.C. con radial** **5,09**

Corte en alineación recta de pavimento de M.B.C. hasta una profundidad de 15 cm., con radial, incluida la retirada de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la longitud real ejecutada.

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

1.07 **Ud** **Talado/extrac.tocón >60 c/cesta** **174,62**

Talado de árbol de >60 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico autoportante, troceado del mismo, extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, incluso transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	137/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPITULO 2		**PAVIMENTACION**	
2.01	**Ml**	**Bordillo granito mecanizado 17x25**	**23,07**
		Bordillo recto ó curvo mecanizado de granito, de arista achaflanada, de 17x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM 20/P/20/IIa de 10 cm. de espesor y abrigado lateral de hormigón, i/excavación necesaria y retirada de sobrantes a vertedero, incluso p.p. de rejuntado con mortero 1:1 y limpieza; construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud realmente ejecutada.	
		VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
2.02	**Ud**	**Bordillo buzón para imbornal**	**26,99**
		Bordillo recto ó curvo mecanizado de granito tipo buzón, de arista achaflanada, de 17x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM 20/P/20/IIa de 10 cm. de espesor y abrigado lateral de hormigón, i/excavación necesaria y retirada de sobrantes a vertedero, incluso p.p. de rejuntado con mortero 1:1 y limpieza; construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud realmente ejecutada.	
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
2.03	**M3**	**Zahorra art. en capa de subbase**	**16,58**
		Suministro y puesta en obra de zahorra artificial, extendida, perfectamente nivelada y compactada al 98 % de P.M. Medido el volumen ejecutado sobre perfil real.	
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
2.04	**M3**	**Hormigón HM 20/P/20/IIa**	**65,55**
		Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 20/P/20/IIa, en soleras bases (perfectamente extendido y fratasado) ó en protección de conducciones, incluso p.p. de junta de dilatación o contorno. Medido el volumen ejecutado.	
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
2.05	**M2**	**Pavimento adoquín de hormigón mod. Románico e:8 cm**	**17,18**
		Suministro y colocación de pavimento de adoquín prefabricado de hormigón románico de espesor 0,08 m. y dimensiones 12 x 12, 18 x 12 y 9 x 12 cm, asentados sobre base de arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina y p.p. de registros rodeados con chino cordobés.	
		DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
2.06	**M2**	**Solado con terrazo tipo relieve**	**17,20**
		Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40 x 40 cm. con marmolina de grano medio a un solo color, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm. de espesor medio, adaptación de las arquetas de acometidas domiciliarias de abastecimiento, saneamiento, gas, etc., formación de juntas, enlechado y conformación de solería con paramentos verticales, limpieza del pavimento; ejecutado a cartabón, según planos del proyecto. Medida la superficie ejecutada.	
		DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
2.07	**Tn**	**M.B.C. tipo S-12, inc. betún y filler**	**51,80**
		Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, totalmente fabricada, transporte a pie de obra ó lugar de empleo (incluido tiempos perdidos), extendida y compactada, incluso betún y filler de aportación y emulsión en imprimación, p.p. de medios manuales y mecánicos. Medida la tonelada ejecutada sobre perfil teórico.	
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	138/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPITULO 3		**SANEAMIENTO**	
3.01	**Ml**	**Tubo san. PVC corrug. D.P. RCE. 8 D=300**	**20,64**
		Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, de sección circular y unión por junta de goma, de 300 mm. de diámetro exterior y RCE=8 kN/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, piezas especiales y conexión a pozo, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. Construido según ordenanza municipal. Medida la longitud ejecutada.	
		VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
3.02	**M3**	**Relleno de zanja**	**5,50**
		Relleno de zanjas con tierra procedente de la excavacón, ejecutada en tongadas de espesor máximo 50 cm. y al 98 % de P.M. Medido el volumen ejecutado sobre perfil real.	
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
3.03	**Ud**	**Imbornal modelo EMACSA**	**209,83**
		Imbornal modelo EMACSA construido con solera de hormigón HM 20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de un pie, enfoscado y bruñido por el interior, rejilla de hierro fundido modelo EMACSA, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según NTE/ISA-13 y ordenanza municipal, medida la unidad ejecutada.	
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.04	**Ud**	**Recrecido arquetas existentes**	**45,46**
		Recrecido de pozo ó registro existente para adaptar a nueva rasante, incluyendo los materiales necesarios.	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	139/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPITULO 4 INFRAESTRUCTURAS VARIAS

4.01 **Ud** **Arqueta de registro** **146,14**

Arqueta de registro para alumbrado público u otros servicios, de dimensiones aproximadas de 0'5x0'5 m. y0'6 m de profundidad, formada por fábrica de ladrillo de 1 pié, con mortero de 1:6 y enfoscado su interior excepto fondo, incluyéndose cerco y tapa de fundición dúctil, modelo homologado por Ayuntamiento de Córdoba, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

4.02 **Ud.** **Arqueta Cía Sevillana** **186,68**

Arqueta de registro de Cía. Sevillana de dimensiones aproximadas de 0,8 x 0,8 m. y 0,8 m. de profundidad, formada por fábrica de ladrillo de un pie, con mortero 1:6 y enfoscado su interior excepto fondo, incluyéndose cerco y tapa de fundición dúctil, modelo homologado por Cía. Sevillana, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.03 **Ml** **Canalización sin reposición** **9,10**

Canalización en terrizo, en cualquier tipo y clase terreno, comprendiendo excavación de zanja de 50 cm. por 60 cm. de profundidad desde cota de acerado, colocación de tubería PVC corrugada de doble pared, la interior lisa de 110 mm de diámetro, hormigonada en su totalidad y sobrepasando un mínimo de 10 cm. por encima. Medida la undidad terminada.

NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

4.04 **Ml** **Canalización cruce de calzada** **46,62**

Canalización en cruce de calzada ó pavimento de losa, en cualquier tipo y clase terreno, comprendiendo excavación de zanja de 50 cm. por 60 cm. de profundidad, colocación de dos tubos PVC corrugado de doble pared, la interior lisa de 140 mm de diámetro, hormigonada en su totalidad y sobrepasando un mínimo de 10 cm. por encima, compactación de zahorra, hormigonada la zanja con un espesor mínimo de 15 cm. y hormigón HM 20/P20/IIa, restitución de pavimento de calzada o de acera con losa de similar característica a la existente y retirada de sobrantes a vertedero.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.05 **Ud** **Basamento de brazo** **74,04**

Basamento para brazo soporte de luminaria de 0'5x0'5x0'8 metros,incluido excavación en cualquier tipo y clase de terreno, colocación de cuatro pernos de anclaje, hormigón en masa de H-200 Tmax 18/20, reposición de pavimento a su estado inicial o con cubrición de enchinado de remate y retirada de sobrantes a vertedero. Medida la unidas ejecutada.

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

4.06 **Ml** **Instalac. conductor Cu 1Kv 2x2,5** **3,41**

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para 1Kv. de tensión de servicio y sección nominal de 2x2,5 mm2. Incluido posibles conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida la longitud ejecutada.

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4.07 **Ml** **Instalac. conductor Cu 1Kv 4x10** **6,94**

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para 1Kv. de tensión de servicio y sección nominal de 4x10 mm2. Incluido posibles conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida la longitud ejecutada.

SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	140/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
4.08	Ud	**Traslado de farola completa, incluso instalación**	39,57
		Traslado de farola completa, incluso desmontaje, transporte y colocación en el nuevo basamento, reposición del pavimento a su estado inicial o con cubrición de enchinado de remate y retirada de sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.	
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
4.09	Ml	**Tubería BD PE-32 6 atm D=40mm 10% p.es. electrosoldada**	3,41
		Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 6 atm, con uniones electrosoldadas (soldadura térmica), incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.	
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
4.10	Ml	**Tubería Techline 17 mm., Q=2,3 l/h., dist.= 50 cm.**	1,85
		Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo de color marrón, de diámetro exterior 17 mm. y diámetro interior 14,6 mm., con goteros integrados, autocompensantes y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm., para un caudal de 2,3 l/h. a presión de trabajo de 0,4-5 atm., incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en obra.	
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
4.11	Ud	**Elv.nylon 2" dep.Serie PEB**	141,07
		Electroválvula para montaje en línea Rain Bird PEB o equivalente, con solenoide de 24 V y 50 Hz y posibilidad de acople de solenoide de impulsos, diseñada para una presión de trabajo de 1,5-15 bar, fabricada en nylon con refuerzo de fibra de vidrio, con conexión roscada a 2" y caudal 12-46 m3/h, con depurador, respectivamente, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.	
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
4.12	Ud	**Arq.aloj.válvulas dimens. inter. 30 x 30 x 50**	40,69
		Arqueta prefabricada de hormigón armado, para alojamiento de electro-válvulas y otros elementos, de dimensiones interiores 30x30x50 cm., con marco embutido en el hormigón y tapa de registro de fundición con tornillo de seguridad para cierre, modelo oficial según diseño de planos, terminada, i/excavación y acondicionamiento del terreno, medida la unidad ejecutada en obra.	
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	141/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPITULO 5		**JARDINERIA Y SEÑALIZACION**	
5.01	**Ud**	**Alcorque cuadrado L 50x50x10 de 0,80 x 0,80** Alcorque cuadrado de 0,80 m. de lado interior, realizado con angulares de acero galvanizado de 50 x 50 x 10 mm. de espesor, con garras de fijación al pavimento de hormigón, medida la unidad totalmente colocada. TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	**39,07**
5.02	**ud**	**Naranjo C=8-10 cm.; H=2,5-2,75 m.** Suministro y plantación de citrus aurantium (Naranjo) de 14-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en cepellón, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50% , formación de alcorque y riegos de mantenimiento, medida la unidad completamente ejecutada. SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	**62,88**
5.04	**Ud**	**Señal reflexiva cuadrada 700** Señal cuadrada de 700 mm. de lado, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada. CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	**107,35**
5.05	**Ud**	**Señal reflexiva circular 600** Señal circular de 600 mm. de diámetro, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada. CIENTO UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	**101,20**
5.06	**Ud**	**Señal reflexiva triangular 900** Señal triangular de 900 mm. de lado, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada. OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	**89,67**
5.07	**M2**	**Pintura reflex. esferas vidrio** Pintura reflexiva formada por dos componentes, aplicadas en frío por un sistema de postmezclado de clase A ó B a pistola, con la adición de esferas de vidrio, ejecutado con máquina, incluso p.p. de barrido, premarcaje y cinta adhesiva, Medida la superficie realmente pintada. CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	**14,87**
5.08	**Ml**	**Marca vial acrílica blanca 10 cm** Marca vial reflexiva contínua/ discontínua blanca, de 10 cm. de ancho, resuelta con pintura acrílica, con una dotación mínima de 720 gramos/m2, y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación mínima de 480 gramos/m2, incluso premarcaje, medidos los metros realmente pintados. SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	**7,77**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	142/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPITULO 6		**SEGURIDAD Y SALUD**	
6.01	**Ud**	**Estudio de Seguridad y Salud**	**1.575,25**
		Estudio de seguridad y salud, donde se recoge las protecciones individuales, colectivas, protecciones contra incendios, instalaciones de salubridad y bienestar, y primeros auxilios.	
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

Córdoba, Febrero de 2.015
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Carlos López Luque
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	143/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2

(DETALLE DE LOS PRECIOS DEL CUADRO Nº1)

ADVERTENCIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Pliego de Condiciones Generales, el contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el cuadro nº1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados (con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la subasta).

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	144/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS

1.01 **M2** **Demolición de pavimento existente**

Demolición de pavimento existente, tanto acerados como calzada, incluidos bordillos hasta una profundidad de 50 cm., con medios mecánicos ó manuales, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra	0,98
Maquinaria	10,89
Resto de obra y materiales	1,24
TOTAL PARTIDA	**13,11**

1.02 **Ud** **Demolición de imbornal existente**

Demolición de imbornal existente de hormigón entre acera y clazada de dimensiones 1,00 x 0,80 m. y profundidad de 0,80 m., incluso bordillos y tapas de granito, con medios mecánicos ó manuales, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra	2,36
Maquinaria	2,67
Resto de obra y materiales	0,64
TOTAL PARTIDA	**5,67**

1.03 **M3** **Excavación en apertura de caja**

Excavación en apertura de caja, de tierras de consistencia media, ejecutada con medios mecánicos ó manuales, incluso nivelado y perfilado del fondo hasta una profundidad máxima de 50 cm. incluida la carga y el transporte de tierras a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida sobre perfil natural el volumen realmente ejecutado.

Mano de obra	0,98
Maquinaria	6,52
Resto de obra y materiales	0,98
TOTAL PARTIDA	**8,48**

1.04 **M2** **Compactación fondo de caja**

Compactación del fondo de caja realizada con medios mecánicos al 95 % P.N., incluso p.p. de regado, nivelación y refino de la superficie final, medida la superficie ejecutada.

Maquinaria	1,16
Resto de obra y materiales	0,08
TOTAL PARTIDA	**1,24**

1.05 **M3** **Excavación de tierras en zanja**

Excavación en zanja de tierras de consistencia media hasta una profundidad máxima de 4,00 m., realizada con medios mecánicos ó manuales, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales, incluso entibación, agotamiento, compactación del fondo y transporte de sobrantes a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medido sobre perfil teórico.

Mano de obra	0,98
Maquinaria	6,77
Resto de obra y materiales	1,00
TOTAL PARTIDA	**8,75**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	145/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1.06	**Ml**	**Corte pavimento M.B.C. con radial**	
		Corte en alineación recta de pavimento de M.B.C. hasta una profundidad de 15 cm., con radial, incluida la retirada de material sobrante a vertedero distante a 40 Km., incluido el canon de vertido. Medida la longitud real ejecutada.	
		Mano de obra	1,18
		Maquinaria	3,37
		Resto de obra y materiales	0,54
		TOTAL PARTIDA	**5,09**
1.07	**Ud**	**Talado/extrac.tocón >60 c/cesta**	
		Talado de árbol de >60 cm de diámetro, con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico autoportante, troceado del mismo, extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, incluso transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.	
		Mano de obra	89,01
		Maquinaria	82,19
		Resto de obra y materiales	3,42
		TOTAL PARTIDA	**174,62**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	146/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPITULO 2 PAVIMENTACION

2.01 **Ml** **Bordillo granito mecanizado 17x25**

Bordillo recto ó curvo mecanizado de granito, de arista achaflanada, de 17x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM 20/P/20/IIa de 10 cm. de espesor y abrigado lateral de hormigón, i/excavación necesaria y retirada de sobrantes a vertedero, incluso p.p. de rejuntado con mortero 1:1 y limpieza; construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra	6,07
Maquinaria	0,20
Resto de obra y materiales	16,80
TOTAL PARTIDA	**23,07**

2.02 **Ud** **Bordillo buzón para imbornal**

Bordillo recto ó curvo mecanizado de granito tipo buzón, de arista achaflanada, de 17x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM 20/P/20/IIa de 10 cm. de espesor y abrigado lateral de hormigón, i/excavación necesaria y retirada de sobrantes a vertedero, incluso p.p. de rejuntado con mortero 1:1 y limpieza; construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra	6,07
Maquinaria	0,20
Resto de obra y materiales	20,72
TOTAL PARTIDA	**26,99**

2.03 **M3** **Zahorra art. en capa de subbase**

Suministro y puesta en obra de zahorra artificial, extendida, perfectamente nivelada y compactada al 98 % de P.M. Medido el volumen ejecutado sobre perfil real.

Mano de obra	0,98
Maquinaria	3,80
Resto de obra y materiales	11,80
TOTAL PARTIDA	**16,58**

2.04 **M3** **Hormigón HM 20/P/20/IIa**

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 20/P/20/IIa, en soleras bases (perfectamente extendido y fratasado) ó en protección de conducciones, incluso p.p. de junta de dilatación o contorno. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	12,07
Resto de obra y materiales	53,48
TOTAL PARTIDA	**65,55**

2.05 **M2** **Pavimento adoquín de hormigón mod. Románico e:8 cm**

Suministro y colocación de pavimento de adoquín prefabricado de hormigón románico de espesor 0,08 m. y dimensiones 12 x 12, 18 x 12 y 9 x 12 cm, asentados sobre base de arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina y p.p. de registros rodeados con chino cordobés.

Mano de obra	3,02
Resto de obra y materiales	14,16
TOTAL PARTIDA	**17,18**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	147/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
2.06	**M2**	**Solado con terrazo tipo relieve**	
		Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40 x 40 cm. con marmolina de grano medio a un solo color, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm. de espesor medio, adaptación de las arquetas de acometidas domiciliarias de abastecimiento, saneamiento, gas, etc., formación de juntas, enlechado y conformación de solería con paramentos verticales, limpieza del pavimento; ejecutado a cartabón, según planos del proyecto. Medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra.....	6,08
		Resto de obra y materiales.....	11,12
		TOTAL PARTIDA.....	**17,20**
2.07	**Tn**	**M.B.C. tipo S-12, inc. betún y filler**	
		Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, totalmente fabricada, transporte a pie de obra ó lugar de empleo (incluido tiempos perdidos), extendida y compactada, incluso betún y filler de aportación y emulsión en imprimación, p.p. de medios manuales y mecánicos. Medida la tonelada ejecutada sobre perfil teórico.	
		Mano de obra.....	24,47
		Maquinaria.....	10,20
		Resto de obra y materiales.....	17,13
		TOTAL PARTIDA.....	**51,80**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	148/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPITULO 3 SANEAMIENTO

3.01 **Ml** **Tubo san. PVC corrug. D.P. RCE. 8 D=300**

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, de sección circular y unión por junta de goma, de 300 mm. de diámetro exterior y RCE=8 kN/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, piezas especiales y conexión a pozo, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. Construido según ordenanza municipal. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	5,04
Resto de obra y materiales	15,60
TOTAL PARTIDA	**20,64**

3.02 **M3** **Relleno de zanja**

Relleno de zanjas con tierra procedente de la excavacón, ejecutada en tongadas de espesor máximo 50 cm. y al 98 % de P.M. Medido el volumen ejecutado sobre perfil real.

Mano de obra	0,98
Maquinaria	4,21
Resto de obra y materiales	0,31
TOTAL PARTIDA	**5,50**

3.03 **Ud** **Imbornal modelo EMACSA**

Imbornal modelo EMACSA construido con solera de hormigón HM 20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de un pie, enfoscado y bruñido por el interior, rejilla de hierro fundido modelo EMACSA, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según NTE/ISA-13 y ordenanza municipal, medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	142,18
Maquinaria	5,70
Resto de obra y materiales	61,95
TOTAL PARTIDA	**209,83**

3.04 **Ud** **Recrecido arquetas existentes**

Recrecido de pozo ó registro existente para adaptar a nueva rasante, incluyendo los materiales necesarios.

Mano de obra	25,70
Maquinaria	13,75
Resto de obra y materiales	6,01
TOTAL PARTIDA	**45,46**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	149/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPITULO 4 INFRAESTRUCTURAS VARIAS

4.01 **Ud** **Arqueta de registro**

Arqueta de registro para alumbrado público u otros servicios, de dimensiones aproximadas de 0'5x0'5 m. y0'6 m de profundidad, formada por fábrica de ladrillo de 1 pié, con mortero de 1:6 y enfoscado su interior excepto fondo, incluyéndose cerco y tapa de fundición dúctil, modelo homologado por Ayuntamiento de Córdoba, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Mano de obra	90,53
Resto de obra y materiales	55,61
TOTAL PARTIDA	**146,14**

4.02 **Ud.** **Arqueta Cía Sevillana**

Arqueta de registro de Cía. Sevillana de dimensiones aproximadas de 0,8 x 0,8 m. y 0,8 m. de profundidad, formada por fábrica de ladrillo de un pie, con mortero 1:6 y enfoscado su interior excepto fondo, incluyéndose cerco y tapa de fundición dúctil, modelo homologado por Cía. Sevillana, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Mano de obra	96,56
Resto de obra y materiales	90,12
TOTAL PARTIDA	**186,68**

4.03 **Ml** **Canalización sin reposición**

Canalización en terrizo, en cualquier tipo y clase terreno, comprendiendo excavación de zanja de 50 cm. por 60 cm. de profundidad desde cota de acerado, colocación de tubería PVC corrugada de doble pared, la interior lisa de 110 mm de diámetro, hormigonada en su totalidad y sobrepasando un mínimo de 10 cm. por encima. Medida la undidad terminada.

Mano de obra	1,97
Resto de obra y materiales	7,13
TOTAL PARTIDA	**9,10**

4.04 **Ml** **Canalización cruce de calzada**

Canalización en cruce de calzada ó pavimento de losa, en cualquier tipo y clase terreno, comprendiendo excavación de zanja de 50 cm. por 60 cm. de profundidad, colocación de dos tubos PVC corrugado de doble pared, la interior lisa de 140 mm de diámetro, hormigonada en su totalidad y sobrepasando un mínimo de 10 cm. por encima, compactación de zahorra, hormigonada la zanja con un espesor mínimo de 15 cm. y hormigón HM 20/P20/IIa, restitución de pavimento de calzada o de acera con losa de similar característica a la existente y retirada de sobrantes a vertedero.

Mano de obra	18,11
Maquinaria	10,10
Resto de obra y materiales	18,41
TOTAL PARTIDA	**46,62**

4.05 **Ud** **Basamento de brazo**

Basamento para brazo soporte de luminaria de 0'5x0'5x0'8 metros,incluido excavación en cualquier tipo y clase de terreno, colocación de cuatro pernos de anclaje, hormigón en masa de H-200 Tmax 18/20, reposición de pavimento a su estado inicial o con cubrición de enchinado de remate y retirada de sobrantes a vertedero. Medida la unidas ejecutada.

Mano de obra	5,07
Maquinaria	44,15
Resto de obra y materiales	24,82
TOTAL PARTIDA	**74,04**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	150/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

4.06 **Ml** **Instalac. conductor Cu 1Kv 2x2,5**

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para 1Kv. de tensión de servicio y sección nominal de 2x2,5 mm2. Incluido posibles conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	0,57
Resto de obra y materiales	2,84
TOTAL PARTIDA	**3,41**

4.07 **Ml** **Instalac. conductor Cu 1Kv 4x10**

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para 1Kv. de tensión de servicio y sección nominal de 4x10 mm2. Incluido posibles conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	0,57
Resto de obra y materiales	6,37
TOTAL PARTIDA	**6,94**

4.08 **Ud** **Traslado de farola completa, incluso instalación**

Traslado de farola completa, incluso desmontaje, transporte y colocación en el nuevo basamento, reposición del pavimento a su estado inicial o con cubrición de enchinado de remate y retirada de sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	20,29
Maquinaria	15,08
Resto de obra y materiales	4,20
TOTAL PARTIDA	**39,57**

4.09 **Ml** **Tubería BD PE-32 6 atm D=40mm 10% p.es. electrosoldada**

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 6 atm, con uniones electrosoldadas (soldadura térmica), incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.

Mano de obra	2,02
Resto de obra y materiales	1,39
TOTAL PARTIDA	**3,41**

4.10 **Ml** **Tubería Techline 17 mm., Q=2,3 l/h., dist.= 50 cm.**

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo de color marrón, de diámetro exterior 17 mm. y diámetro interior 14,6 mm., con goteros integrados, autocompensantes y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm., para un caudal de 2,3 l/h. a presión de trabajo de 0,4-5 atm., incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en obra.

Mano de obra	1,63
Resto de obra y materiales	0,22
TOTAL PARTIDA	**1,85**

4.11 **Ud** **Elv.nylon 2" dep.Serie PEB**

Electroválvula para montaje en línea Rain Bird PEB o equivalente, con solenoide de 24 V y 50 Hz y posibilidad de acople de solenoide de impulsos, diseñada para una presión de trabajo de 1,5-15 bar, fabricada en nylon con refuerzo de fibra de vidrio, con conexión roscada a 2" y caudal 12-46 m3/h, con depurador, respectivamente, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra	10,60
Resto de obra y materiales	130,47
TOTAL PARTIDA	**141,07**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	151/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
4.12	**Ud**	**Arq.aloj.válvulas dimens. inter. 30 x 30 x 50**	
		Arqueta prefabricada de hormigón armado, para alojamiento de electro-válvulas y otros elementos, de dimensiones interiores 30x30x50 cm., con marco embutido en el hormigón y tapa de registro de fundición con tornillo de seguridad para cierre, modelo oficial según diseño de planos, terminada, i/excavación y acondicionamiento del terreno, medida la unidad ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	0,02
		Maquinaria.....	24,80
		Resto de obra y materiales.....	15,87
		TOTAL PARTIDA.....	**40,69**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	152/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPITULO 5 JARDINERIA Y SEÑALIZACION

5.01 **Ud** **Alcorque cuadrado L 50x50x10 de 0,80 x 0,80**

Alcorque cuadrado de 0,80 m. de lado interior, realizado con angulares de acero galvanizado de 50 x 50 x 10 mm. de espesor, con garras de fijación al pavimento de hormigón, medida la unidad totalmente colocada.

Mano de obra	12,07
Resto de obra y materiales	27,00
TOTAL PARTIDA	**39,07**

5.02 **ud** **Naranjo C=8-10 cm.; H=2,5-2,75 m.**

Suministro y plantación de citrus aurantium (Naranjo) de 14-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en cepellón, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50% , formación de alcorque y riegos de mantenimiento, medida la unidad completamente ejecutada.

Mano de obra	5,51
Maquinaria	1,81
Resto de obra y materiales	55,56
TOTAL PARTIDA	**62,88**

5.04 **Ud** **Señal reflexiva cuadrada 700**

Señal cuadrada de 700 mm. de lado, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada.

Mano de obra	10,14
Resto de obra y materiales	97,21
TOTAL PARTIDA	**107,35**

5.05 **Ud** **Señal reflexiva circular 600**

Señal circular de 600 mm. de diámetro, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada.

Mano de obra	10,14
Resto de obra y materiales	91,06
TOTAL PARTIDA	**101,20**

5.06 **Ud** **Señal reflexiva triangular 900**

Señal triangular de 900 mm. de lado, reflectante, realizado en chapa cincada, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado, tornillería, y cimentación. Totalmente colocada.

Mano de obra	10,14
Resto de obra y materiales	79,53
TOTAL PARTIDA	**89,67**

5.07 **M2** **Pintura reflex. esferas vidrio**

Pintura reflexiva formada por dos componentes, aplicadas en frío por un sistema de postmezclado de clase A ó B a pistola, con la adición de esferas de vidrio, ejecutado con máquina, incluso p.p. de barrido, premarcaje y cinta adhesiva, Medida la superficie realmente pintada.

Mano de obra	7,93
Resto de obra y materiales	6,94
TOTAL PARTIDA	**14,87**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==	PÁGINA	153/161

z9lngcDm9S/98Yde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
5.08	**Ml**	**Marca vial acrílica blanca 10 cm**	

Marca vial reflexiva contínua/ discontínua blanca, de 10 cm. de ancho, resuelta con pintura acrílica, con una dotación mínima de 720 gramos/m2, y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación mínima de 480 gramos/m2, incluso premarcaje, medidos los metros realmente pintados.

Mano de obra.....	6,08
Resto de obra y materiales.....	1,69
TOTAL PARTIDA.....	**7,77**

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	154/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPITULO 6		**SEGURIDAD Y SALUD**	
6.01	**Ud**	**Estudio de Seguridad y Salud** Estudio de seguridad y salud, donde se recoge las protecciones individuales, colectivas, protecciones contra incendios, instalaciones de salubridad y bienestar, y primeros auxilios.	
		TOTAL PARTIDA.....	**1.575,25**

Córdoba, Febrero de 2.015
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Carlos López Luque
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	155/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

4.3.- PRESUPUESTOS GENERALES

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	156/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

4.3.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	157/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
CAPITULO 1	DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS	10.870,70	16,71
CAPITULO 2	PAVIMENTACION	29.928,07	46,02
CAPITULO 3	SANEAMIENTO	2.071,36	3,18
CAPITULO 4	INFRAESTRUCTURAS VARIAS	15.305,22	23,53
CAPITULO 5	JARDINERIA Y SEÑALIZACION	5.288,19	8,13
CAPITULO 6	SEGURIDAD Y SALUD	1.575,25	2,42
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**65.038,79**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Córdoba, Febrero de 2.015.
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Carlos López Luque
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	158/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

4.3.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	159/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
CAPITULO 1	DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS	10.870,70	16,71
CAPITULO 2	PAVIMENTACION	29.928,07	46,02
CAPITULO 3	SANEAMIENTO	2.071,36	3,18
CAPITULO 4	INFRAESTRUCTURAS VARIAS	15.305,22	23,53
CAPITULO 5	JARDINERIA Y SEÑALIZACION	5.288,19	8,13
CAPITULO 6	SEGURIDAD Y SALUD	1.575,25	2,42

	TOTAL SUMA	**65.038,79**
13,00% Gastos generales	8.455,04	
6,00% Beneficio industrial	3.902,33	12.357,37
	BASE IMPONIBLE	**77.396,16**
21,00% I.V.A.		16.253,19
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	**93.649,35**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Este Presupuesto de Ejecución por Contrata o de Licitación se desglosa en SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS de Base Imponible y DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS de I.V.A.

Córdoba, Febrero de 2.015.
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Carlos López Luque
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	160/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==

Código Seguro de verificación:z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Jose Carlos Lopez Luque		FECHA	22/06/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==	PÁGINA	161/161

z9lngcDm9S/98Ydde0CkaVQ==